

УТВЕРЖДАЮ



08.06.2026 й

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

О состоянии объекта: Андижон шаҳар "Хўтан арик" МФЙ, Навоий шох кўчаси 100-уй (1-, 2 йўлаклар)даги мавжуд 2 та лифт ускунасини янгисига алмаштириш

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	3	4	5
	ЙУЛАК 1		
	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ		
1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100МЗ	0,0100
2	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,0320
3	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0890
4	ДЕМОНТАЖ ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 9	ЛИФТ	1,0000
5	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 500 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 5, ВЫСОТА ШАХТЫ 38 М	ЛИФТ	1,0000
6	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ:КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 5 , ЛИФТОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 400, 500 КГ	М	-1,0000
7	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ, Г/П 450 КГ, НА 5 ОСТАНОВОК, С МАШИНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА 1,0 М/С	ШТ	1,0000
	НА СЕТИ 0,4-КВ		
8	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3	100М	0,4000
9	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПВХ-ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВВГ 4Х25МК-0.66	1000М	0,0400
	КАРКАС ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ		
10	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ)	Т	1,1760
11	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ШАХТЫ	Т	1,1760
12	ШВЕЛЛЕР СТАЛЬНОЙ РАЗМЕРОМ 16 МАРКА СТАЛИ	Т	1,1360
13	УГОЛОК 63Х63Х5ММ	Т	0,0400
14	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,3700
15	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,3700
16	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2	0,1500
17	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2	0,1500
18	ПАНЕЛИ АЛЮПАН	М2	15,0000
	ЙУЛАК 2		
	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ		
19	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100МЗ	0,0100

20	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,0320
21	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0890
22	ДЕМОНТАЖ ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 9	ЛИФТ	1,0000
23	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 500 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 5, ВЫСОТА ШАХТЫ 38 М	ЛИФТ	1,0000
24	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ:КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 5 , ЛИФТОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 400, 500 КГ	М	-1,0000
25	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ, Г/П 450 КГ, НА 5 ОСТАНОВОК, С МАШИНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА 1,0 М/С	ШТ	1,0000
	НА СЕТИ 0,4-КВ		
26	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3	100М	0,4000
27	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПВХ-ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВВГ 4Х25МК-0,66	1000М	0,0400
	КАРКАС ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ		
28	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ)	Т	1,1760
29	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ШАХТЫ	Т	1,1760
30	ШВЕЛЛЕР СТАЛЬНОЙ РАЗМЕРОМ 16 МАРКА СТАЛИ	Т	1,1360
31	УГОЛОК 63Х63Х5ММ	Т	0,0400
32	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,3700
33	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,3700
34	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2	0,1500
35	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2	0,1500
36	ПАНЕЛИ АЛЮПАН	М2	15,0000
37	АППАРАТ [КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА], КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ, ДО 2	ШТ	1,0000
38	КНОПКА ВЫЗОВА ТРЕВОГИ В ЗОНЕ ВХОДА	ШТ	1,0000
39	КОНТРАСТ ЛЕНТА	М	20,0000

И. Ибрагимов

Л.Б.М. :

_____ :



[Signature]

Ибрагимов Р
