



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Навоий вилояти ҳокимлигининг

"Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати"

ДМ директор ўринбосари

Н. Эгамбердиев

2026 й.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 2026-ЙИЛ 11-ФЕВРАЛДАГИ ПК-58-СОНЛИ ҚАРОРИНИНГ 9-ИЛОВАСИГА АСОСАН НУРТА ТУМАНИДАГИ УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ САНИТАРИЯ-ГИГИЕНА ШОХОБЧАЛАРИ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ5-7-11-19-33-34-50-МАКТАБЛАР

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ			
1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0100
РАЗДЕЛ 2. АС 3-МАКТАБ			
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-1) М3, С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУППА ГРУНТОВ: 1	1000М3	0,0270
3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	15,8400
4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРУНТОВАЯ ПОДУШКА ИЗ ГПС	М3 ОСНОВАНИЕ	4,6000
5	ВЫВОЗ ГРУНТА ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	19,2800
6	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,0125
ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ			
7	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ШЕБЕНОЧНОГО	М3 ОСНОВАНИЕ	2,3800
8	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,8350
9	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,8350
10	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	0,2086
11	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,1522
12	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0251
ОТМОСКА			
13	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3 ОСНОВАНИЕ	2,2250

1	3	4	5
14	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2 ПОКРЫТИ Я	0,0445
15	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000М2 ПОКРЫТИ Я	-0,0445
РАЗВЕРТКА СТЕНЫ			
16	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М/СТ-1,СТ-2	Т КОНСТРУ КЦИЙ	0,3018
17	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М/ПР-1,Б-1	Т КОНСТРУ КЦИЙ	0,7217
18	МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М	100М2	0,8275
19	СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ СТЕНОВЫЕ НА ОСНОВЕ БАЗОЛЬТОВОЙ ВОЛОКНО Т-100 ММ/ПЕРЕЧЕН П-238	М2	82,7500
20	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ФЕРМА Ф1 /4ШТ	М	8,0000
21	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0	Т КОНСТРУ КЦИЙ	0,3801
22	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М/ПР-2	Т КОНСТРУ КЦИЙ	0,2867
23	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 50 М	100М2	0,5810
24	СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ КРОВЕЛЬНОЕ НА ОСНОВЕ БАЗОЛЬТОВОЙ ВОЛОКНО Т-120 ММ/ЭНТЕРНЕТ	Т	58,1000
25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ (ЛОТОК) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ/	100М	0,0880
26	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,0840
27	ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ/ЗКВ 2025 ТАШКЕНТ П-8329	ШТ	6,0000
<u>РАЗДЕЛ 3. КРЫЛЦО КР-1 С ПАНДУСОМ</u>			
28	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	0,6900
29	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	100 М3 БЕТОНА	0,0790
30	АРМАТУРА СЕТКА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА ВР1 150Х150, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,0332
31	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0196
32	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ/ ОГ-1,ОГ-2	Т КОНСТРУ КЦИЙ	0,2980
33	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2 ОКРАШИ ВАЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,1192
34	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ	100М2	0,0520
<u>РАЗДЕЛ 4. АР ЧАСТ</u>			
ПОКОЛЬ			
35	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ИЗ МРАМОРА ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 6	100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,2190
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
36	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	0,1460

1	3	4	5
37	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,1460
38	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100М2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	-0,1460
39	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2 ОКРАШИ ВАЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,1460
40	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ	100М2 ПОТОЛКО В	0,3560
41	ТУНИКАФОН	М2	37,3800
42	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,0720
43	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,0720
44	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,0720
45	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,0720
46	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,5080
47	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,5080
48	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,5080
49	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,5080
50	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,1080
51	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,5450
52	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,5450
МОНТАЖ МРАМОР ПОЛЫ/14,6М2			
53	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	1,4600
54	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	0,1460
55	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100М2	0,1460
56	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЁНКА - 200 МКМ	М2	14,6000
57	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,1460
58	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ	100М2	0,1460
МОНТАЖ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ - 400Х400Х8/35,6М2			
59	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	3,5600
60	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЁНКА - 200 МКМ	М2	35,6000
61	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПОЛОВ	100М2 ПОВЕРХН ОСТИ	0,3560
62	УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ППИ-М 20 ТС	М2	35,6000

1	3	4	5
63	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТ 40ММ/	100М2	0,3560
64	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100М2	0,3560
65	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,3560
66	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,3560
67	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТ 50ММ/	100М2	0,3560
68	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100М2	0,3560
69	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,3560
ПЛИНТУС /ХАММАСИ			
70	УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ/0,1.13,2	М2	1,3200
71	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,1800
РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМ			
72	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,0080
73	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0800
74	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,0360
75	УСТРОЙСТВО САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК	100М2	0,2610
76	УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДВЕРЯМ	ШТ	1,0000
КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК			
77	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	М3 ОСНОВА НИЯ	0,8200
78	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 М3 ЖЕЛЕЗОБ ЕТОНА В ДЕЛЕ	0,0256
79	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,1960
80	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,1960
81	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,0510
82	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 М2	0,5290
83	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,0175
84	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М/СТ-1	Т КОНСТРУ КЦИЙ	0,0890
85	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0182
ПЕРЕМЫЧКИ ПР-1 2ШТ			
86	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100М3	0,0005
87	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)	Т АРМАТУР НЫХ КАРКАСО В	0,0078
88	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА АП1, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0072
89	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0006
ПЕРЕМЫЧКИ ПР-2 2ШТ			
90	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100М3	0,0005

1	3	4	5
91	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)	Т АРМАТУР НЫХ КАРКАСО В	0,0084
92	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0078
93	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА АІ, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0006
94	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,1050
РАЗДЕЛ 6. ЧАСТ НОГИРОНЛИГИ БОР ШАХСЛАР УЧУН			
95	ЙУНАЛТИРУВЧИ ТАКТИЛ БЕЛГИСИ (ТАКТИЛЬНАЯ СИМВОЛ, НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ)	ШТ	1,0000
96	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	100 ЗНАКОВ	0,0100
97	ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ЗНАК ПАРКОВКИ	ШТ	1,0000
98	ЧЕГАРАЛОВЧИ КОНУССИМОН ТУСИК	ШТ	2,0000
99	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30X30X5 СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 11 ШТ НА ОСНОВАНИЕ ИЗ ГОТОВОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100 М2 ПОКРЫТИ Я	0,0756
100	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПОЛОСА ПРОДОЛЬНАЯ С ЛЮВЕРСАМИ 300X300ММ. НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ	М2	6,3000
101	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА 300X300X30ММ, КОМПОЗИТ КОНУС В ЛИНЕЙНОМ ПОРЯДКЕ ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ, УЛИЦА	М2	1,2600
102	НАНЕСЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ ПО ПОЛОСАМ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	100 М2 ЛИНИИ ГОРИЗОН ТАЛЬНОЙ РАЗМЕТК И	0,0915
103	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	4,2000
104	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	4,2000
105	СТОЙКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КНОПОК ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	ШТ	1,0000
106	ТАКТИЛЬНО ЗВУКОВАЯ МНЕМОСХЕМА	ШТ	2,0000
107	ЛЕГКО УСНАВЛИВАЕМЫЙ 2НОЙ S-ОБРАЗНЫЙ КРЮЧОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ШТ	2,0000
108	ПЕРИЛА - ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ПОРУЧЕНЬ ОДИНАРНЫЙ 38 ММ	М	4,8000
109	ЗЕРКАЛО НАКЛОННОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ МНГ Ф 32 600X800ММ	ШТ	2,0000
110	НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ ПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 304. ПЕРИЛА ДЛЯ ТУАЛЕТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	ШТ	2,0000
111	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	0,2000
112	РАКОВИННА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ /ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
113	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,2000
114	УНИТАЗ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ/ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
115	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.Д.	10ШТ	0,2000
116	ПОРУЧЕНЬ-ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ С ПОДУШКОЙ ДЛЯ СПИНЫ В САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КОМНАТЫ/ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
117	САМОКЛЕЯЩИЕСЯ РЕЗИНОВЫЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ СТУПЕНИ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ - БЕЗОПАСНАЯ ОПОРА ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ И РАМПОВ, ПРОЧНЫЕ НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ НАКЛЕЙКИ НА ЛЕСТНИЦЫ	М	4,3000
118	УРНА	ШТ	2,0000
119	ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКА ФРИЗА ПО ТРАФАРЕТУ МАСЛЯНАЯ	100М2 ОТДЕЛЫВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,0600
120	ЖЕЛТАЯ ЛЕНТА ДЛЯ КОНТРАСТНОЙ МАРКИРОВКИ ШИРИНОЙ 100 ММ	МЕТР	16,9000
121	КРУГ ЖЕЛТЫЙ 200 ММ/ ПЕРЕЧЕН П-194	ШТ	2,0000
122	ТАКТИЛЬНЫЕ НАКЛЕЙКИ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ	ШТ	11,0000
123	ТАКТИЛЬНАЯ ПИКТОГРАММЫ, ПВХ, 150X150ММ/ ПЕРЕЧЕН П-148	ШТ	2,0000
124	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100М2	0,0252
125	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПВХ 300X300 ММ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ КОНУС РИФ	М2	2,5200

1	3	4	5
РАЗДЕЛ 7.ОВ ЧАСТ			
126	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	0,0576
127	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (Н=500ММ)	СЕКЦ	32,0000
128	КОМБИНИРОВАННАЯ МУФТА DN25	ШТ	10,0000
129	ФУМ-ЛЕНТА	ШТ	1,0000
130	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1600
131	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 DN25X4.2 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 7326	М	15,3440
132	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2420
133	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 DN32X5,4 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 7327	М	23,4256
134	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-25X2,3	ШТ	12,0000
135	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-32X2,3	ШТ	12,0000
136	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ DN 25 ММ	ШТ	6,0000
137	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25X25X25	ШТ	8,0000
138	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ, ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ В ОТКРЫТЫХ ТРАНШЕЯХ	КМ	0,0008
139	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 159X4,5 ММ /3КВ 2025 Г ТАШКЕНТ П-3738	М	0,8000
РАЗДЕЛ 8. ВЕНТИЛЯЦИЯ			
140	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ВЕНТИЛЯ ТОР	4,0000
141	ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ L=100МЗ N=0.015КВТ /220V N=2650 ОБ/МИН	КОМПЛЕ КТ	2,0000
142	BVN КРУГЛЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР BDTX 150-BL=450МЗ/Ч	КОМПЛЕ КТ	2,0000
143	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ ВОЗДУХО ВООДОВ	0,0313
144	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Б=0.6ММ ВСН 353-86 ЗАМКОВЫЙ, КЛАССА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ DУ 100	М2	1,2500
145	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Б=0.6ММ ВСН 353-86 ЗАМКОВЫЙ, КЛАССА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ DУ 150	М2	1,8800
146	РУЛОННАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 9 ММ С АРМИРОВАННЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	1,2500
147	МЕТАЛ РАЗНЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	КГ	10,0000
РАЗДЕЛ 9. ВК			
148	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,3000
149	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ D20X2.8ММ	М	28,4700
150	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2500
151	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 DN25X3,5/2025-3КВ ТАШКЕНТ 7326	М	23,9750
152	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ D20ММ	ШТ	15,0000
153	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ D25ММ	ШТ	2,0000
154	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ DУ 25X20ММ PPRS PN20(0,6 МПА) /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10452	ШТ	4,0000
155	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ DУ 20ММ PPRS PN20(0,6 МПА) /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10414	ШТ	11,0000
156	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ DУ 25ММ PPRS PN20(0,6 МПА)	ШТ	13,0000
157	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25X20X25 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	16,0000
158	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-20X1,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПА/2026 3КВ Г ТАШКЕНТ П-10855	ШТ	14,0000
159	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-25X2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	24,0000
160	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НР (АДАПТЕР) D25ММ	ШТ	20,0000
161	ПЛАНКА С ВОДОРАЗЕТКАМИ DУ 25ММ (ДЛЯ ДУШ.СМЕСИТЕЛЯ) PPRS PN20(0,6 МПА)	ШТ	3,0000
162	МУФТА PP SDR 13,6 НР 20X1/2" КЛАСС ХВ/1,0 МПА/1,0 МПА/ГОСТ 32415-2013	ШТ	10,0000

1	3	4	5
163	МУФТА DN 25MM PPUYD /2025-3KB ТАШКЕНТ 10398	ШТ	8,0000
164	ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ PEX 0,4М M10X35	ШТ	8,0000
165	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 30 PPRS/2025-3KB ТАШКЕНТ 10409	ШТ	10,0000
166	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 25 PPRS /2025-3KB ТАШКЕНТ 10839	ШТ	20,0000
167	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ D=25.0MM 3	М	15,0000
168	ЛЕНТА-ФУМ L=10М	ШТ	5,0000
169	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	СЧЕТЧИК	1,0000
170	УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК ВОДЫ UZMETER 25MM	ШТ	1,0000
171	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ	0,1000
172	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ДУ-20ММ /2025-3KB ТАШКЕНТ 9588	ШТ	1,0000
173	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000
174	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ32ММ /2025-3KB ТАШКЕНТ 5727	ШТ	2,0000
175	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000
176	КРАН ШАРОВОЙ 25ММ С ПОЛУСГОНОМ, ВН /2025-3KB ТАШКЕНТ 5625	ШТ	2,0000
177	ФУТОРКА 25ММ СТАЛЬНАЯ 1Х1/2	ШТ	2,0000
178	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,0050
179	ГИЛБЗЫ ИЗ СТ.ТРУБЫ ДУ-57М L=0.38М ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРУБ С СТР.КОНСТРУКЦИЕЙ	М	0,5000
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЗ)			
180	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 50 Л	ШТ	1,0000
181	ЭЛ. ВОДОНАГРИВАТЕЛЬ 50Л 1.5КВТ 220 В	ШТ	1,0000
182	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,3000
183	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ D20X2.8ММ	М	28,4700
184	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,2500
185	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДУ-25X3.5ММ PPRS PN25 (0,6 МПА/МРА)/2025-3KB ТАШКЕНТ 10373	М	23,2250
186	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 20ММ PPRS PN20(0,6 МПА)/2025-3KB ТАШКЕНТ 10549	ШТ	15,0000
187	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25X20X25 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	8,0000
188	ОТВОД DN25MM PPUYD /2025-3KB ТАШКЕНТ10382	ШТ	4,0000
189	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДУ25ММ PPRS PN20(0,6 МПА/МРА)	ШТ	12,0000
190	ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ PEX 0,4М M10X35 MONOFLEX	ШТ	8,0000
191	МУФТА DN 25MM PPUYD /2025-3KB ТАШКЕНТ 10398	ШТ	10,0000
192	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 25 PPRS /2025-3KB ТАШКЕНТ 10839	ШТ	20,0000
193	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ DBH=25.0ММ "KFLEX-ST" ИЛИ АНАЛОГ	М	20,0000
194	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1 МЗ	ШТ	1,0000
195	СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ТРКР 2108 / Н 150L	ШТ	1,0000
196	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000
197	КРАН ШАРОВОЙ С ПОЛУСГОНОМ ДУ25ММ /2025-3KB ТАШКЕНТ 9181	ШТ	4,0000
198	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000
199	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ25ММ /2025-3KB ТАШКЕНТ 5725	ШТ	2,0000
200	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДУ25ММ "KFLEX-ST" ИЛИ АНАЛОГ/2025-3KB ТАШКЕНТ 10491	ШТ	2,0000
КАНАЛИЗАЦИЯ (К1)			
201	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,2400
202	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 110X3.5ММ	М	23,9040

1	3	4	5
203	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,1200
204	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 50X3,0ММ	М	12,0000
205	РЕВИЗИЯ ДУ110X3,5ММ	ШТ	2,0000
206	ПРОЧИСТКА ДУ100ММ	ШТ	2,0000
207	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110X3,5ММ X ДУ110X3,5ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	8,0000
208	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110X3,5ММ X ДУ110X3,5ММ (КОСОЙ)	ШТ	4,0000
209	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ50X3,0ММ X ДУ50X3,0ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	6,0000
210	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110 X ДУ50 X ДУ110ММ (ПРЯМОЙ, ПЕРЕХОДНОЙ)	ШТ	6,0000
211	ОТВОД ТИПА КК ДУ110ММ 90	ШТ	8,0000
212	ОТВОД ТИПА КК ДУ110ММ 45	ШТ	4,0000
213	ОТВОД ТИПА КК ДУ50ММ 90	ШТ	5,0000
214	КРЕПЛЕНИЕ (ПЛАСТИКОВЫЙ ХОМУТ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ) ДУ110ММ	ШТ	10,0000
215	КРЕПЛЕНИЕ (ПЛАСТИКОВЫЙ ХОМУТ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ) ДУ50ММ	ШТ	20,0000
216	ТРАП КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д110	ШТ	4,0000
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ			
217	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМПЛ.	0,6000
218	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ С БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ / ПЕРЕЧЕН 96	ШТ	6,0000
219	ПОДСТАВКА ДЛЯ МЫЛО	ШТ	8,0000
220	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,3000
221	ЧАША ГЕНУЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ + А) БАЧОК СМЫВНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ + Б) ТРУБА СМЫВНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ D32 ММ L=1600ММ	ШТ	3,0000
222	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,8000
223	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ MILARDO	ШТ	8,0000
224	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,3000
225	УНИТАЗ С БАЧКОМ	КОМПЛ	3,0000
РАЗДЕЛ 10. НВК			
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1			
226	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЗАДВИЖКА А	3,0000
227	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	2,0000
228	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10577	ШТ	1,0000
229	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	0,1000
230	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТРУБА ПП SDR 11-32 X 2,9 ПИТЬЕВАЯ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10354	М	101,0000
231	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	1,1000
232	ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ОТВОД 45 PP SDR 13,6-32 X 2,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПА/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10857	ШТ	10,0000
233	ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ОТВОД 90 PP SDR 13,6-32 X 2,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПА/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10867	ШТ	1,0000
234	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	1,0000
235	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 32X2,9 PP-R/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10399	ШТ	10,0000
236	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ НР МУФТА 25X1/2 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10491	ШТ	2,0000
237	ПЕРЕХОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ПЕРЕХОД PP SDR 13,6 - 32X2,9 - 25X2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	2,0000
238	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ, ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ В ОТКРЫТЫХ ТРАНШЕЯХ	КМ	0,0002
239	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 159X4,5 ГОСТ 10704-91/ ФУТЛЯР /2025-3КВ ТАШКЕНТ 3737	М	0,1500
ЗАПАСА ВОДИ В1			
240	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т	НАСОС	2,0000
241	НАСОС: LEO ACM110, НАПОР 20М, 1,1КВТ	ШТ	1,0000
242	LEO ACM110(220V)/ПРЕСС КОНТРОЛ	ШТ	1,0000
243	НАСОС: LEO QDX 1.5, НАПОР 15М, 0.25КВТ	ШТ	1,0000

1	3	4	5
244	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЗАДВИЖКА А	4,0000
245	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	4,0000
246	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ БАК М-2УМЗ(ЗКВ 2025Г ТАШКЕНТ П.11831)	ШТ	1,0000
247	АМЕРИКАНКА ДИАМЕТРОМ 32ММ (ЗКВ 2025Г ТАШКЕНТ П.7950)	ШТ	4,0000
248	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5(СТРОЙКА.УЗ)	ШТ	1,0000
249	КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ (ЗКВ 2025Г ТАШКЕНТ П.5692)	ШТ	1,0000
250	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БАКА - МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1	М2	9,8000
251	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100М	0,1000
252	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ НПВХ ТРУБА НПВХ 110X3,2 SDR41 SN4	М	10,1000
253	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10МЗ	0,0884
254	КЦД-10 0,18МЗ	ШТ	2,0000
255	КЦ-10-6 0,16МЗ /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 484	ШТ	3,0000
256	КЦП-10 0,1МЗ /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 480	ШТ	2,0000
257	КЦО-1 0,002МЗ /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 119	ШТ	2,0000
258	ЛЮК ЛВ /ПЕРЕЧЕН 224	ШТ	2,0000
259	ТОПЛОС 20	КОМПЛ	1,0000
260	МС-5 МС-6	КГ	12,6400
261	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 МЗ	100 МЗ БЕТОНА	0,0036
262	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0655
263	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0655
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ			
264	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "НИТАСИ", "ЛИВНЕР" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА	1000МЗ	0,0198
265	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОСНОВНАЯ РАБОТА 3% РУЧНУЮ, МНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ	100МЗ	0,0061
266	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0080
РАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			
267	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600X600	ШТ	1,0000
268	ЩИТ (ЩО) НА 8 МОДУЛЕЙ	ШТ	1,0000
269	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	4,0000
270	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОДУЛЬНЫЙ С 10А 1Р ВА47-63/ 2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 20585	ШТ	1,0000
271	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОДУЛЬНЫЙ С 16А 1Р ВА47-63/ 2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 20586	ШТ	2,0000
272	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ 25А 2Р АД-25А/30МА/ 2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 20673	ШТ	1,0000
273	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,1100
274	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IP22 24 ВТ / 2025-ЗКВ ТАШКЕНТ П-24375	ШТ	9,0000
275	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ LED 24ВТ IP20/ 2025-ЗКВ ТАШКЕНТ П-24375	ШТ	2,0000
276	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0300
277	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ	ШТ	3,0000
278	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200
279	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ДВУХКЛАВИШНЫЙ, 220 6А	ШТ	2,0000
280	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100
281	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ОДНОКЛАВИШНЫЙ, 220 6А	ШТ	1,0000
282	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	3,0000
283	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ У196УХЛЗ	ШТ	3,0000

1	3	4	5
284	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	1,8800
285	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:2Х1,5 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.20025)	1000М	0,0300
286	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х2,5 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19876)	1000М	0,1200
287	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х4 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19877)	1000М	0,0180
288	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х6 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19878)	1000М	0,0200
289	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600	ШТ	1,0000
290	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ IP54/ 400Х300Х160	ШТ	1,0000
291	ПОЛ.ТРУБА ДЛЯ ГИЛЬЗЫ / 2025-3КВ ТАШКЕНТ 3263	М	5,0000
	ТРАНШЕЯ Т1-110М		
292	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000МЗ	0,0149
293	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОСНОВНАЯ РАБОТА 3% РУЧНУЮ, МНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ	100МЗ	0,0046
294	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0110
295	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	100М	1,1000
296	КИРПИЧ/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20564	ШТ	350,0000
297	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" ЛСЭ-300	М	110,0000
298	КОНТАКТОР 9А ЕКР PROXIMA КМЭ UKAT, 220В, 1НО, МАЛОГАБАРИТНЫЙ	ШТ	1,0000
РАЗДЕЛ 12. ДЕМОНТАЖ			
299	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0100
РАЗДЕЛ 13. АС 6-МАКТАБ			
300	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-1) МЗ, С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУППА ГРУНТОВ: 1	1000МЗ	0,0270
301	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	15,8400
302	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРУНТОВАЯ ПОДУШКА ИЗ ГПС	МЗ ОСНОВАН ИЯ	4,6000
303	ВЫВОЗ ГРУНТА ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	19,2800
304	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0125
	ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ		
305	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	МЗ ОСНОВАН ИЯ	2,2200
306	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,7790
307	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,7790
308	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 МЗ ЖЕЛЕЗОБ ЕТОНА В ДЕЛЕ	0,1946
309	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,1599
310	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0251
	ОТМОСКА		
311	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ ОСНОВАН ИЯ	1,8250

1	3	4	5
312	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2 ПОКРЫТИЯ	0,0365
313	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000М2 ПОКРЫТИЯ	-0,0365
РАЗВЕРТКА СТЕНЫ			
314	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М/СТ-1,СТ-2	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,3018
315	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М/ПР-1,Б-1	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,6846
316	МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М	100М2	0,6510
317	СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ СТЕНОВЫЕ НА ОСНОВЕ БАЗОЛЬТОВОЙ ВОЛОКНО Т-100 ММ/ПЕРЕЧЕН П-238	М2	65,1000
318	СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ЛОБЩ.=3.0 М ФЕРМА Ф1 /4ШТ	М	8,0000
319	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,3801
320	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М/ПР-2	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,2709
321	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 50 М	100М2	0,5590
322	СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ КРОВЕЛЬНОЕ НА ОСНОВЕ БАЗОЛЬТОВОЙ ВОЛОКНО Т-120 ММ/ЭНТЕРНЕТ	Т	55,9000
323	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ (ЛОТОК) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ/	100М	0,0880
324	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,0840
325	ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ/ЗКВ 2025 ТАШКЕНТ П-8329	ШТ	6,0000
РАЗДЕЛ 14. КРЫЛЦО КР-1 С ПАНДУСОМ			
326	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	0,6900
327	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	100 М3 БЕТОНА	0,0790
328	АРМАТУРА СЕТКА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА ВР1 150Х150, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,0332
329	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0196
330	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ/ ОГ-1,ОГ-2	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,2980
331	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2 ОКРАШИ ВАЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,1192
332	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ	100М2	0,0520
РАЗДЕЛ 15. АР ЧАСТ			
ЦОКОЛЬ			
333	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ИЗ МРАМОРА ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 6	100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,1700
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
334	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	0,1260

1	3	4	5
335	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,1260
336	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100M2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	-0,1260
337	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2 ОКРАШИ ВАЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,1260
338	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ	100M2 ПОТОЛКО В	0,3560
339	ТУНИКАФОН	M2	37,3800
340	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,0720
341	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	0,0720
342	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-0,0720
343	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,0720
344	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	0,5080
345	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	0,5080
346	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-0,5080
347	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,5080
348	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,1080
349	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	0,5450
350	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,5450
МОНТАЖ МРАМОР ПОЛЫ/12,6M2			
351	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	M3	1,2600
352	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100M2	0,1260
353	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100M2	0,1260
354	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЁНКА - 200 МКМ	M2	12,6000
355	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,1260
356	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 M2 ДО 4 ШТ	100M2	0,1260
МОНТАЖ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ - 400X400X8/35,6M2			
357	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	3,5600
358	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЁНКА - 200 МКМ	M2	35,6000
359	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПОЛОВ	100M2 ПОВЕРХН ОСТИ	0,3560
360	УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ППИ-М 20 ТС	M2	35,6000

1	3	4	5
361	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТ 40ММ/	100М2	0,3560
362	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100М2	0,3560
363	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,3560
364	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,3560
365	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТ 50ММ/	100М2	0,3560
366	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100М2	0,3560
367	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,3560
ПЛИНТУС /ХАММАСИ			
368	УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ/0,1.6	М2	1,3200
369	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,1800
РАЗДЕЛ 16. ПРОЕМ			
370	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,0080
371	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0800
372	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,0360
373	УСТРОЙСТВО САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК	100М2	0,2610
374	УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДВЕРЯМ	ШТ	1,0000
КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК			
375	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	М3 ОСНОВАН ИЯ	0,8200
376	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 М3 ЖЕЛЕЗОБ ЕТОНА В ДЕЛЕ	0,0256
377	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,1960
378	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,1960
379	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,0510
380	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 М2	0,5290
381	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,0175
382	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М/СТ-1	Т КОНСТРУ КЦИЙ	0,0890
383	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0182
ПЕРЕМЫЧКИ ПР-1 2ШТ			
384	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100М3	0,0005
385	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)	Т АРМАТУР НЫХ КАРКАСО В	0,0078
386	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0072
387	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0006
ПЕРЕМЫЧКИ ПР-2 2ШТ			
388	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100М3	0,0005

1	3	4	5
389	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)	Т АРМАТУР НЫХ КАРКАСО В	0,0084
390	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0078
391	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА АІ, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0006
392	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,1050
РАЗДЕЛ 17. ЧАСТ НОГИРОНЛИГИ БОР ШАХСЛАР УЧУН			
393	ЙУНАЛТИРУВЧИ ТАКТИЛ БЕЛГИСИ (ТАКТИЛЬНАЯ СИМВОЛ, НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ)	ШТ	1,0000
394	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	100 ЗНАКОВ	0,0100
395	ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ЗНАК ПАРКОВКИ	ШТ	1,0000
396	ЧЕГАРАЛОВЧИ КОНУССИМОН ТУСИК	ШТ	2,0000
397	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30X30X5 СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 11 ШТ НА ОСНОВАНИЕ ИЗ ГОТОВОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100 М2 ПОКРЫТИ Я	0,0891
398	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПОЛОСА ПРОДОЛЬНАЯ С ЛЮВЕРСАМИ 300X300ММ. НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ	М2	7,6500
399	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА 300X300X30ММ, КОМПОЗИТ КОНУС В ЛИНЕЙНОМ ПОРЯДКЕ ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ, УЛИЦА	М2	1,2600
400	НАНЕСЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ ПО ПОЛОСАМ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	100 М2 ЛИНИИ ГОРИЗОН ТАЛЬНОЙ РАЗМЕТК И	0,0915
401	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	4,2000
402	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	4,2000
403	СТОЙКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КНОПОК ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	ШТ	1,0000
404	ТАКТИЛЬНО ЗВУКОВАЯ МНЕМОСХЕМА	ШТ	2,0000
405	ЛЕГКО УСНАВЛИВАЕМЫЙ 2НОЙ S-ОБРАЗНЫЙ КРЮЧОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛИ	ШТ	2,0000
406	ПЕРИЛА - ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ПОРУЧЕНЬ ОДИНАРНЫЙ 38 ММ	М	4,8000
407	ЗЕРКАЛО НАКЛОННОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ МНГ Ф 32 600X800ММ	ШТ	2,0000
408	НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ ПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 304. ПЕРИЛА ДЛЯ ТУАЛЕТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	ШТ	2,0000
409	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	0,2000
410	РАКОВИННА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ /ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
411	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,2000
412	УНИТАЗ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ/ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
413	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.Д.	10ШТ	0,2000
414	ПОРУЧЕНЬ-ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ С ПОДУШКОЙ ДЛЯ СПИНЫ В САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КОМНАТЫ/ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
415	САМОКЛЕЯЩИЕСЯ РЕЗИНОВЫЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ СТУПЕНИ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ - БЕЗОПАСНАЯ ОПОРА ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ И РАМПОВ, ПРОЧНЫЕ НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ НАКЛЕЙКИ НА ЛЕСТНИЦЫ	М	4,3000
416	УРНА	ШТ	2,0000
417	ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКА ФРИЗА ПО ТРАФАРЕТУ МАСЛЯНАЯ	100М2 ОТДЕЛЫВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,0600
418	ЖЕЛТАЯ ЛЕНТА ДЛЯ КОНТРАСТНОЙ МАРКИРОВКИ ШИРИНОЙ 100 ММ	МЕТР	16,9000
419	КРУГ ЖЕЛТЫЙ 200 ММ/ ПЕРЕЧЕН П-194	ШТ	2,0000
420	ТАКТИЛЬНЫЕ НАКЛЕЙКИ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ	ШТ	11,0000
421	ТАКТИЛЬНАЯ ПИКТОГРАММЫ, ПВХ, 150X150ММ/ ПЕРЕЧЕН П-148	ШТ	2,0000
422	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100М2	0,0252
423	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПВХ 300X300 ММ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ КОНУС РИФ	М2	2,5200

1	3	4	5
РАЗДЕЛ 18.ОВ ЧАСТ			
424	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	0,0576
425	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (Н=500ММ)	СЕКЦ	32,0000
426	КОМБИНИРОВАННАЯ МУФТА DN25	ШТ	10,0000
427	ФУМ-ЛЕНТА	ШТ	1,0000
428	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1600
429	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 DN25X4,2 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 7326	М	15,3440
430	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2420
431	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 DN32X5,4 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 7327	М	23,4256
432	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-25X2,3	ШТ	12,0000
433	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-32X2,3	ШТ	12,0000
434	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ DN 25 ММ	ШТ	6,0000
435	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25X25X25	ШТ	8,0000
436	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ, ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ В ОТКРЫТЫХ ТРАНШЕЯХ	КМ	0,0008
437	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 159X4,5 ММ /3КВ 2025 Г ТАШКЕНТ П-3738	М	0,8000
РАЗДЕЛ 19. ВЕНТИЛЯЦИЯ			
438	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ВЕНТИЛЯ ТОР	4,0000
439	ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ L=100М3 N=0.015КВТ /220V N=2650 ОБ/МИН	КОМПЛЕ КТ	2,0000
440	ВУН КРУГЛЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР BDTX 150-BL=450М3/Ч	КОМПЛЕ КТ	2,0000
441	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ ВОЗДУХО ВООДОВ	0,0313
442	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Б=0.6ММ ВСН 353-86 ЗАМКОВЫЙ, КЛАССА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДУ 100	М2	1,2500
443	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Б=0.6ММ ВСН 353-86 ЗАМКОВЫЙ, КЛАССА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДУ 150	М2	1,8800
444	РУЛОННАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 9 ММ С АРМИРОВАННЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	1,2500
445	МЕТАЛ РАЗНЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	КТ	10,0000
РАЗДЕЛ 20. ВК			
446	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,3000
447	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д20X2.8ММ	М	28,4700
448	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2500
449	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 DN25X3,5/2025-3КВ ТАШКЕНТ 7326	М	23,9750
450	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д20ММ	ШТ	15,0000
451	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	2,0000
452	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 25X20ММ PPRS PN20(0,6 МПА) /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10452	ШТ	4,0000
453	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 20ММ PPRS PN20(0,6 МПА) /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10414	ШТ	11,0000
454	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 25ММ PPRS PN20(0,6 МПА)	ШТ	13,0000
455	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25X20X25 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	16,0000
456	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-20X1,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПА/2026 3КВ Г ТАШКЕНТ П-10855	ШТ	14,0000
457	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-25X2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	24,0000
458	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НР (АДАПТЕР) D25ММ	ШТ	20,0000
459	ПЛАНКА С ВОДОРАЗЕТКАМИ ДУ 25ММ (ДЛЯ ДУШ.СМЕСИТЕЛЯ) PPRS PN20(0,6 МПА)	ШТ	3,0000
460	МУФТА PP SDR 13,6 НР 20X1/2" КЛАСС ХВ/1,0 МПА/1,0 МПА/ГОСТ 32415-2013	ШТ	10,0000

1	3	4	5
461	МУФТА DN 25MM PPUYD /2025-3KB ТАШКЕНТ 10398	ШТ	8,0000
462	ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ PEX 0,4M M10X35	ШТ	8,0000
463	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 30 PPRS/2025-3KB ТАШКЕНТ 10409	ШТ	10,0000
464	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 25 PPRS /2025-3KB ТАШКЕНТ 10839	ШТ	20,0000
465	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ D=25.0MM 3	М	15,0000
466	ЛЕНТА-ФУМ L=10M	ШТ	5,0000
467	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 40 MM	СЧЕТЧИК	1,0000
468	УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК ВОДЫ UZMETER 25MM	ШТ	1,0000
469	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 MM	10 ШТ	0,1000
470	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ДУ-20MM /2025-3KB ТАШКЕНТ 9588	ШТ	1,0000
471	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 MM	ШТ	2,0000
472	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ32MM /2025-3KB ТАШКЕНТ 5727	ШТ	2,0000
473	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 MM	ШТ	2,0000
474	КРАН ШАРОВОЙ 25MM С ПОЛУСГОНОМ, ВН /2025-3KB ТАШКЕНТ 5625	ШТ	2,0000
475	ФУТОРКА 25MM СТАЛЬНАЯ 1X1/2	ШТ	2,0000
476	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 MM	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,0050
477	ГИЛБЗЫ ИЗ СТ.ТРУБЫ ДУ-57M L=0.38M ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРУБ С СТР.КОНСТРУКЦИЕЙ	М	0,5000
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЗ)			
478	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 50 Л	ШТ	1,0000
479	ЭЛ. ВОДОНАГРИВАТЕЛЬ 50Л 1.5KBT 220 В	ШТ	1,0000
480	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 MM	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,3000
481	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ D20X2.8MM	М	28,4700
482	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 MM	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2500
483	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДУ-25X3.5MM PPRS PN25 (0,6 МПА/МРА)/2025-3KB ТАШКЕНТ 10373	М	23,2250
484	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 20MM PPRS PN20(0,6 МПА)/2025-3KB ТАШКЕНТ 10549	ШТ	15,0000
485	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25X20X25 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	8,0000
486	ОТВОД DN25MM PPUYD /2025-3KB ТАШКЕНТ10382	ШТ	4,0000
487	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДУ25MM PPRS PN20(0,6 МПА/МРА)	ШТ	12,0000
488	ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ PEX 0,4M M10X35 MONOFLEX	ШТ	8,0000
489	МУФТА DN 25MM PPUYD /2025-3KB ТАШКЕНТ 10398	ШТ	10,0000
490	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 25 PPRS /2025-3KB ТАШКЕНТ 10839	ШТ	20,0000
491	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ DBH=25.0MM "KFLEX-ST" ИЛИ АНАЛОГ	М	20,0000
492	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1 МЗ	ШТ	1,0000
493	СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ТРКР 2108 / Н 150L	ШТ	1,0000
494	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 MM	ШТ	4,0000
495	КРАН ШАРОВОЙ С ПОЛУСГОНОМ ДУ25MM /2025-3KB ТАШКЕНТ 9181	ШТ	4,0000
496	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 MM	ШТ	4,0000
497	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ25MM /2025-3KB ТАШКЕНТ 5725	ШТ	2,0000
498	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДУ25MM "KFLEX-ST" ИЛИ АНАЛОГ/2025-3KB ТАШКЕНТ 10491	ШТ	2,0000
КАНАЛИЗАЦИЯ (К1)			
499	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 MM	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2400
500	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 110X3.5MM	М	23,9040

1	3	4	5
501	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1200
502	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 50X3,0ММ	М	12,0000
503	РЕВИЗИЯ ДУ110X3,5ММ	ШТ	2,0000
504	ПРОЧИСТКА ДУ100ММ	ШТ	2,0000
505	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110X3,5ММ X ДУ110X3,5ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	8,0000
506	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110X3,5ММ X ДУ110X3,5ММ (КОСОЙ)	ШТ	4,0000
507	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ50X3,0ММ X ДУ50X3,0ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	6,0000
508	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110 X ДУ50 X ДУ110ММ (ПРЯМОЙ, ПЕРЕХОДНОЙ)	ШТ	6,0000
509	ОТВОД ТИПА КК ДУ110ММ 90	ШТ	8,0000
510	ОТВОД ТИПА КК ДУ110ММ 45	ШТ	4,0000
511	ОТВОД ТИПА КК ДУ50ММ 90	ШТ	5,0000
512	КРЕПЛЕНИЕ (ПЛАСТИКОВЫЙ ХОМУТ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ) ДУ110ММ	ШТ	10,0000
513	КРЕПЛЕНИЕ (ПЛАСТИКОВЫЙ ХОМУТ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ) ДУ50ММ	ШТ	20,0000
514	ТРАП КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д110 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ	ШТ	4,0000
515	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМПЛ.	0,6000
516	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ С БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ / ПЕРЕЧЕН 96	ШТ	6,0000
517	ПОДСТАВКА ДЛЯ МЫЛО	ШТ	8,0000
518	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,3000
519	ЧАША ГЕНУЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ + А) БАЧОК СМЫВНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ + Б) ТРУБА СМЫВНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ D32 ММ L=1600ММ	ШТ	3,0000
520	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,8000
521	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ MILARDO	ШТ	8,0000
522	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,3000
523	УНИТАЗ С БАЧКОМ	КОМПЛ	3,0000
РАЗДЕЛ 21. НВК			
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1			
524	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЗАДВИЖК А	3,0000
525	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	2,0000
526	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10577	ШТ	1,0000
527	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	0,1000
528	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТРУБА ПП SDR 11-32 X 2,9 ПИТЬЕВАЯ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10354	М	101,0000
529	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	1,1000
530	ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ОТВОД 45 PP SDR 13,6-32 X 2,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПА/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10857	ШТ	1,0000
531	ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ОТВОД 90 PP SDR 13,6-32 X 2,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПА/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10867	ШТ	10,0000
532	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	1,0000
533	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 32X2,9 PP-R/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10399	ШТ	10,0000
534	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	0,4000
535	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ НР МУФТА 25X1/2 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10491	ШТ	2,0000
536	ПЕРЕХОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ПЕРЕХОД PP SDR 13,6 - 32X2,9 - 25X2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	2,0000
537	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ, ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ В ОТКРЫТЫХ ТРАНШЕЯХ	КМ	0,0002
538	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 159X4,5 ГОСТ 10704-91/ ФУТЛЯР /2025-3КВ ТАШКЕНТ 3737	М	0,1500
ЗАПАСА ВОДИ В1			
539	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т	НАСОС	1,0000
540	НАСОС: LEO ACM110, НАПОР 20М, 1,1КВТ	ШТ	1,0000
541	LEO ACM110(220V)/ПРЕСС КОНТРОЛ	ШТ	1,0000

1	3	4	5
542	НАСОС: LEO QDX 1.5, НАПОР 15М, 0.25КВТ	ШТ	1,0000
543	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЗАДВИЖКА	4,0000
544	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	4,0000
545	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ БАК М-2УМЗ(ЗКВ 2025Г ТАШКЕНТ П.11831)	ШТ	1,0000
546	АМЕРИКАНКА ДИАМЕТРОМ 32ММ (ЗКВ 2025Г ТАШКЕНТ П.7950)	ШТ	4,0000
547	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5(СТРОЙКА.УЗ)	ШТ	1,0000
548	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ БАК М-2УМЗ(ЗКВ 2025Г ТАШКЕНТ П.11831)	ШТ	1,0000
549	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БАКА - МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА.	М2	9,8000
	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1		
550	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100М	0,1000
551	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ НПВХ ТРУБА НПВХ 110Х3,2 SDR41 SN4	М	10,1000
552	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10МЗ	0,0884
553	КЦД-10 0,18МЗ	ШТ	2,0000
554	КЦ-10-6 0,16МЗ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 484	ШТ	3,0000
555	КЦП1-10 0,1МЗ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 480	ШТ	2,0000
556	КЦО-1 0,002МЗ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 119	ШТ	2,0000
557	ЛЮК ЛВ /ПЕРЕЧЕН 224	ШТ	2,0000
558	ТОПЛОС 20	КОМПЛ	1,0000
559	МС-5 МС-6	КГ	12,6400
560	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 МЗ	100 МЗ БЕТОНА	0,0036
561	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0655
562	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0655
	ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ		
563	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА	1000МЗ	0,0198
564	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОСНОВНАЯ РАБОТА 3% РУЧНУЮ, МНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ	100МЗ	0,0061
565	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0080
РАЗДЕЛ 22. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			
566	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600	ШТ	1,0000
567	ЩИТ (ЩО) НА 8 МОДУЛЕЙ	ШТ	1,0000
568	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	4,0000
569	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОДУЛЬНЫЙ С 10А 1Р ВА47-63/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20585	ШТ	1,0000
570	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОДУЛЬНЫЙ С 16А 1Р ВА47-63/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20586	ШТ	2,0000
571	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ 25А 2Р АД-25А/30МА/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20673	ШТ	1,0000
572	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,1100
573	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IP22 24 ВТ / 2025-3КВ ТАШКЕНТ П-24375	ШТ	9,0000
574	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ LED 24ВТ IP20/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ П-24375	ШТ	2,0000
575	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0300
576	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ	ШТ	3,0000
577	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200
578	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ДВУХКЛАВИШНЫЙ, 220 6А	ШТ	2,0000
579	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100
580	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ОДНОКЛАВИШНЫЙ, 220 6А	ШТ	1,0000
581	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	3,0000
582	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ У196УХЛЗ	ШТ	3,0000

1	3	4	5
583	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	1,0500
584	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:2Х1,5 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(ЗКВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.20025)	1000М	0,0300
585	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х2,5 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(ЗКВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19876)	1000М	0,1200
586	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х4 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(ЗКВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19877)	1000М	0,0180
587	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х6 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(ЗКВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19878)	1000М	0,0200
588	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600	ШТ	1,0000
589	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ IP54/ 400Х300Х160	ШТ	1,0000
590	ПОЛ.ТРУБА ДЛЯ ГИЛЬЗЫ / 2025-3КВ ТАШКЕНТ 3263	М	5,0000
	ТРАНШЕЯ Т1-110М		
591	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000МЗ	0,0149
592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОСНОВНАЯ РАБОТА 3% РУЧНУЮ, МНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ	100МЗ	0,0046
593	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0110
594	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	100М	1,1000
595	КИРПИЧ/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20564	ШТ	350,0000
596	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" ЛСЭ-300	М	110,0000
597	КОНТАКТОР 9А ЕКР PROXIMA КМЭ УКАТ, 220В, 1НО, МАЛОГАБАРИТНЫЙ	ШТ	1,0000
РАЗДЕЛ 23. АР ЧАСТ 5-МАКТАБ			
598	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	0,6390
599	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	0,6390
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
600	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,6120
601	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,6120
602	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100М2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	-0,6120
603	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100 М2 ОКРАШИ ВАЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,6120
604	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,5120
605	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,5120
606	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,5120
607	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,5120
608	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННЫЕ СТЕН	100М2	0,0720
609	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН/ОТКОС	100М2	0,0720
610	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,0720

1	3	4	5
611	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,0720
612	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУТОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,7680
МОНТАЖ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ - 400X400X8 M2			
613	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТ 40ММ/	100M2	0,6120
614	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,6120
615	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2	0,6120
616	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100M2	0,6120
617	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТ 50ММ/	100M2	0,6120
618	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,6120
619	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,6120
МОНТАЖ МРАМОР ПОЛЫ			
620	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТ 40ММ/	100M2	0,0270
621	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,0270
622	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2	0,0270
623	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100M2	0,0270
624	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТ 50ММ/	100M2	0,0270
625	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,0270
626	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ	100M2	0,0270
ПЛИНТУС /ХАММАСИ			
627	УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ/0,1,3	M2	0,3000
РАЗДЕЛ 24. ПРОЕМ			
628	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 M2	0,0216
629	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0440
630	УСТРОЙСТВО САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК	100M2	0,6130
631	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0200
632	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0200
633	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,0280
ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЁМ, 3П-1/2ШТ			
634	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3. КИРПИЧ МАРКИ 75	M3	1,6400
635	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	T	0,0095
636	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННЫЕ СТЕН	100M2	0,0864
637	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	0,0864
638	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-0,0864
639	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,0864

1	3	4	5
640	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,1050
РАЗДЕЛ 25. ЧАСТ НОГИРОНЛИГИ БОР ШАХСЛАР УЧУН			
641	ТАКТИЛЬНО ЗВУКОВАЯ МНЕМΟΣХЕМА	ШТ	2,0000
642	ЛЕГКО УСНАВЛИВАЕМЫЙ 2НОЙ S-ОБРАЗНЫЙ КРЮЧОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛИ	ШТ	2,0000
643	ПЕРИЛА - ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ПОРУЧЕНЬ ОДИНАРНЫЙ 38 ММ	М	4,8000
644	ЗЕРКАЛО НАКЛОННОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ МНГ Ф 32 600X800ММ	ШТ	2,0000
645	НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ ПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 304. ПЕРИЛА ДЛЯ ТУАЛЕТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	ШТ	2,0000
646	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	0,2000
647	РАКОВИННА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ /ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
648	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,2000
649	УНИТАЗ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ/ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
650	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.Д.	10ШТ	0,2000
651	ПОРУЧЕНЬ-ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ С ПОДУШКОЙ ДЛЯ СПИНЫ В САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КОМНАТЫ/ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
652	УРНА /ЭНТЕРНЕТ	ШТ	2,0000
653	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100М2	0,0252
654	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПВХ 300X300 ММ САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ КОНУС РИФ	М2	2,5200
655	ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ, УКАЗАТЕЛИ, 150X300ММ	ШТ	2,0000
656	КОНТРАСТНАЯ ЛЕНТА, ШИРИНА 100ММ, ЖЕЛТАЯ	М	10,4000
РАЗДЕЛ 26.ОВ ЧАСТ			
657	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	0,0720
658	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (Н=500ММ)	СЕКЦ	40,0000
659	КОМБИНИРОВАННАЯ МУФТА DN25	ШТ	8,0000
660	ФУМ-ЛЕНТА	ШТ	1,0000
661	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,4000
662	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 DN25X4.2 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 7326	М	38,3600
663	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-25X2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	12,0000
664	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ DN 25 ММ	ШТ	8,0000
665	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25X25X25	ШТ	8,0000
666	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ, ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ В ОТКРЫТЫХ ТРАНШЕЯХ	КМ	0,0002
667	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 159X4,5 ММ /3КВ 2025 Г ТАШКЕНТ П-3738	М	0,1500
РАЗДЕЛ 27. ВЕНТИЛЯЦИЯ			
668	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 М2 ПОВЕРХ ОСТИ ВОЗДУХО ВООДОВ	0,0317
669	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д100	М2	2,8260
670	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д160	М2	1,5072
671	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д200	М2	3,3912
672	ВРЕЗКА КРУГЛАЯ Д100-Д160	ШТ	2,0000
673	ВРЕЗКА КРУГЛАЯ Д160-Д200	ШТ	4,0000
674	ОТВОД КРУГЛОГО ВОЗДУХОВОДА 90° Д00	ШТ	10,0000
675	ПЕРЕХОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Д160-Д100	ШТ	2,0000
676	ПЕРЕХОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Д200-Д160	ШТ	2,0000
677	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ВЕНТИЛЯ ТОР	2,0000
678	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ВКК-200 V, 220В, 1000 МЗ/ЧАС, 410 ПА, 104 ВТ, ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	КОМПЛЕ КТ	2,0000
679	ВЗ-100 К TURBO Д100 L=126 МЗ/Ч NЭ=0.016 КВТ	КОМПЛЕ КТ	8,0000
РАЗДЕЛ 28. ВК			
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (В1)			

1	3	4	5
680	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1200
681	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д20Х2.8ММ	М	11,3880
682	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2500
683	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 DN25X3,5/2025-3КВ ТАШКЕНТ 7326	М	23,9750
684	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д20ММ	ШТ	15,0000
685	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	2,0000
686	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 25Х20ММ PPRS PN20(0,6 МПА) /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10452	ШТ	4,0000
687	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 20ММ PPRS PN20(0,6 МПА) /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10414	ШТ	11,0000
688	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 25ММ PPRS PN20(0,6 МПА)	ШТ	13,0000
689	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25Х20Х25 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	16,0000
690	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-20Х1,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПА/2026 3КВ Г ТАШКЕНТ П-10855	ШТ	14,0000
691	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-25Х2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	24,0000
692	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НР (АДАПТЕР) D25ММ	ШТ	20,0000
693	ПЛАНКА С ВОДОРАЗЕТКАМИ ДУ 25ММ (ДЛЯ ДУШ.СМЕСИТЕЛЯ) PPRS PN20(0,6 МПА)	ШТ	3,0000
694	МУФТА PP SDR 13,6 НР 20Х1/2" КЛАСС ХВ/1,0 МПА/1,0 МПА/ГОСТ 32415-2013	ШТ	10,0000
695	МУФТА DN 25ММ PPRD /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10398	ШТ	8,0000
696	ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ PEX 0,4М M10X35	ШТ	8,0000
697	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 30 PPRS/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10409	ШТ	10,0000
698	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 25 PPRS /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10839	ШТ	20,0000
699	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ D=25.0ММ 3	М	15,0000
700	ЛЕНТА-ФУМ L=10М	ШТ	5,0000
701	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	СЧЕТЧИК	1,0000
702	УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК ВОДЫ UZMETER 25ММ	ШТ	1,0000
703	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ	0,1000
704	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ДУ-20ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 9588	ШТ	1,0000
705	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000
706	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ32ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5727	ШТ	2,0000
707	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000
708	КРАН ШАРОВОЙ 25ММ С ПОЛУСГОНОМ, ВН /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	2,0000
709	ФУТОРКА 25ММ СТАЛЬНАЯ 1Х1/2	ШТ	2,0000
710	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,0050
711	ГИЛБЗЫ ИЗ СТ.ТРУБЫ ДУ-57М L=0.38М ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРУБ С СТР.КОНСТРУКЦИЕЙ	М	0,5000
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЗ)			
712	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 50 Л	ШТ	1,0000
713	ЭЛ. ВОДОНАГРИВАТЕЛЬ 50Л 1.5КВТ 220 В	ШТ	1,0000
714	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1200
715	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д20Х2.8ММ	М	11,3880
716	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2500
717	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДУ-25Х3.5ММ PPRS PN25 (0,6 МПА/МРА)/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10373	М	23,2250
718	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 20ММ PPRS PN20(0,6 МПА)/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10549	ШТ	15,0000
719	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25Х20Х25 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	8,0000
720	ОТВОД DN25ММ PPRD /2025-3КВ ТАШКЕНТ10382	ШТ	4,0000
721	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДУ25ММ PPRS PN20(0,6 МПА/МРА)	ШТ	12,0000
722	ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ PEX 0,4М M10X35 MONOFLEX	ШТ	8,0000
723	МУФТА DN 25ММ PPRD /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10398	ШТ	10,0000

1	3	4	5
724	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 25 PPRS /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10839	ШТ	20,0000
725	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ DBH=25.0MM "KFLEX-ST" ИЛИ АНАЛОГ	М	20,0000
726	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000
727	КРАН ШАРОВОЙ С ПОЛУСГОНОМ ДУ25ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 9181	ШТ	4,0000
728	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000
729	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ25ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5725	ШТ	2,0000
730	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДУ25ММ "KFLEX-ST" ИЛИ АНАЛОГ/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10491	ШТ	2,0000
КАНАЛИЗАЦИЯ (К1)			
731	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2400
732	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 110X3.5ММ	М	23,9040
733	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1200
734	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 50X3,0ММ	М	12,0000
735	РЕВИЗИЯ ДУ110X3,5ММ	ШТ	2,0000
736	ПРОЧИСТКА ДУ100ММ	ШТ	2,0000
737	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110X3,5ММ X ДУ110X3.5ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	8,0000
738	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110X3.5ММ X ДУ110X3.5ММ (КОСОЙ)	ШТ	4,0000
739	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ50X3.0ММ X ДУ50X3.0ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	6,0000
740	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110 X ДУ50 X ДУ110ММ (ПРЯМОЙ, ПЕРЕХОДНОЙ)	ШТ	6,0000
741	ОТВОД ТИПА КК ДУ110ММ 90	ШТ	8,0000
742	ОТВОД ТИПА КК ДУ110ММ 45	ШТ	4,0000
743	ОТВОД ТИПА КК ДУ50ММ 90	ШТ	5,0000
744	КРЕПЛЕНИЕ (ПЛАСТИКОВЫЙ ХОМУТ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ) ДУ110ММ	ШТ	10,0000
745	КРЕПЛЕНИЕ (ПЛАСТИКОВЫЙ ХОМУТ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ) ДУ50ММ	ШТ	20,0000
746	ТРАП КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д110	ШТ	4,0000
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ			
747	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМПЛ.	0,6000
748	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ С БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ / ПЕРЕЧЕН 96	ШТ	6,0000
749	ПОДСТАВКА ДЛЯ МЫЛО	ШТ	8,0000
750	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,3000
751	ЧАША ГЕНУЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ + А) БАЧОК СМЫВНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ + Б) ТРУБА СМЫВНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ D32 ММ L=1600ММ	ШТ	3,0000
752	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,8000
753	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ MILARDO	ШТ	8,0000
754	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,3000
755	УНИТАЗ С БАЧКОМ	КОМПЛ	3,0000
РАЗДЕЛ 29. НВК			
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1			
756	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЗАДВИЖК А	3,0000
757	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	2,0000
758	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10577	ШТ	1,0000
759	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	0,3200
760	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТРУБА ПП SDR 11-32 X 2,9 ПИТЬЕВАЯ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10354	М	32,3200
761	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	1,0000
762	ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ОТВОД 45 PP SDR 13,6-32 X 2,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПА/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10857	ШТ	10,0000
763	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-32X32X32	ШТ	1,0000
764	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 32X2,9 PP-R/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10399	ШТ	10,0000

1	3	4	5
765	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ НР МУФТА 25X1/2 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10491	ШТ	2,0000
766	ПЕРЕХОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ПЕРЕХОД PP SDR 13,6 - 32X2,9 - 25X2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	2,0000
767	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ, ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ В ОТКРЫТЫХ ТРАНШЕЯХ	КМ	0,0002
768	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 159X4,5 ГОСТ 10704-91/ ФУТЛЯР /2025-3КВ ТАШКЕНТ 3737	М	0,1500
ЗАПАСА ВОДИ В1			
769	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т	НАСОС	2,0000
770	НАСОС: LEO АСМ110, НАПОР 20М, 1,1КВТ	ШТ	1,0000
771	LEO АСМ110(220V)/ПРЕСС КОНТРОЛ	ШТ	1,0000
772	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЗАДВИЖКА	4,0000
773	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	4,0000
774	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ БАК М-2VM3(3КВ 2025Г ТАШКЕНТ П.11831)	ШТ	1,0000
775	АМЕРИКАНКА ДИАМЕТРОМ 32ММ (3КВ 2025Г ТАШКЕНТ П.7950)	ШТ	4,0000
776	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5(СТРОЙКА.УЗ)	ШТ	1,0000
777	КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ (3КВ 2025Г ТАШКЕНТ П.5692)	ШТ	1,0000
778	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БАКА - МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА.	М2	9,8000
БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1			
779	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100М	0,1000
780	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ НПВХ ТРУБА НПВХ 110X3,2 SDR41 SN4	М	10,1000
781	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,0884
782	КЦД-10 0,18М3	ШТ	2,0000
783	КЦ-10-6 0,16М3 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 484	ШТ	3,0000
784	КЦП1-10 0,1М3 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 480	ШТ	2,0000
785	КЦО-1 0,002М3 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 119	ШТ	2,0000
786	ЛЮК ЛВ /ПЕРЕЧЕН 224	ШТ	2,0000
787	ТОПЛОС 20	КОМПЛ	1,0000
788	МС-5 МС-6	КГ	12,6400
789	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3	100 М3 БЕТОНА	0,0036
790	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0655
791	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0655
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ			
792	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "НІТАСНІ", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА	1000М3	0,0198
793	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОСНОВНАЯ РАБОТА 3% РУЧНУЮ, МНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ	100М3	0,0061
794	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,0080
РАЗДЕЛ 30. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			
795	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600X600	ШТ	1,0000
796	ЩИТ (ЩО) НА 8 МОДУЛЕЙ	ШТ	1,0000
797	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	4,0000
798	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОДУЛЬНЫЙ С 10А 1Р ВА47-63/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20585	ШТ	1,0000
799	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОДУЛЬНЫЙ С 16А 1Р ВА47-63/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20586	ШТ	2,0000
800	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ 25А 2Р АД-25А/30МА/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20673	ШТ	1,0000
801	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,1100
802	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IP22 24 ВТ / 2025-3КВ ТАШКЕНТ П-24375	ШТ	9,0000

1	3	4	5
803	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ LED 24Вт IP20/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ П-24375	ШТ	2,0000
804	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0300
805	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ	ШТ	3,0000
806	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200
807	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ДВУХКЛАВИШНЫЙ, 220 6А	ШТ	2,0000
808	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100
809	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ОДНОКЛАВИШНЫЙ, 220 6А	ШТ	1,0000
810	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	3,0000
811	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ У196УХЛЗ	ШТ	3,0000
812	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	1,1200
813	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:2Х1,5 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.20025)	1000М	0,0300
814	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х2,5 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19876)	1000М	0,0420
815	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х4 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19877)	1000М	0,0200
816	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х6 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19878)	1000М	0,0200
817	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600	ШТ	1,0000
818	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ IP54/ 400Х300Х160	ШТ	1,0000
819	ПОЛ.ТРУБА ДЛЯ ГИЛЬЗЫ / 2025-3КВ ТАШКЕНТ 3263	М	3,0000
ТРАНШЕЯ Т1-40М			
820	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000МЗ	0,0054
821	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОСНОВНАЯ РАБОТА 3% РУЧНУЮ, МНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ	100МЗ	0,0017
822	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВт [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0040
823	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	100М	0,4000
824	КИРПИЧ/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20564	ШТ	160,0000
825	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" ЛСЭ-300	М	40,0000
РАЗДЕЛ 31. АР ЧАСТ 7-МАКТАБ			
826	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	0,3360
827	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	0,3360
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
828	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,3300
829	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,3300
830	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100М2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	-0,3300
831	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100 М2 ОКРАШИ ВАЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,3300
832	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,1350
833	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,1350

1	2	4	5
834	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-0,1350
835	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,1350
836	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,2550
837	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	0,2550
838	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-0,2550
839	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,2550
840	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	0,0440
841	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН/ОТКОС	100M2	0,0440
842	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-0,0440
843	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,0440
844	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	0,2020
845	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,2020
846	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,3780
МОНТАЖ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ - 400X400X8 M2			
847	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТ 40ММ/	100M2	0,3300
848	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,3300
849	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2	0,3300
850	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100M2	0,3300
851	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТ 50ММ/	100M2	0,3300
852	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,3300
853	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,3300
РАЗДЕЛ 32. ПРОЕМ			
854	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 M2	0,0144
855	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0420
856	УСТРОЙСТВО САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК	100M2	0,3790
857	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0100
858	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0200
859	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,0260
КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК			

1	3	4	5
860	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	МЗ ОСНОВАНИЕ	0,2240
861	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ/ПОДУШКА+ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ/	100МЗ	0,0070
862	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0980
863	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0980
864	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,0145
865	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2	0,1680
866	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М/СТ-1	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,0445
867	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТЫ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,0097
868	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЁМ, ЗП-1/2ШТ	Т	0,0074
869	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 МЗ. КИРПИЧ МАРКИ 75	МЗ	1,0800
870	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	0,0126
871	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,0580
872	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,0580
873	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,0580
874	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,0580
	ПРОБИВКА ПРОЕМА ПП-1/1ШТ		
875	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	0,1423
876	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	МЗ	0,8400
877	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,1050
РАЗДЕЛ 33. ЧАСТ НОГИРОНЛИГИ БОР ШАХСЛАР УЧУН			
878	ТАКТИЛЬНО ЗВУКОВАЯ МНЕМΟΣХЕМА	ШТ	2,0000
879	ЛЕГКО УСНАВЛИВАЕМЫЙ 2НОЙ S-ОБРАЗНЫЙ КРЮЧОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛИ	ШТ	2,0000
880	ПЕРИЛА - ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ПОРУЧЕНЬ ОДИНАРНЫЙ 38 ММ	М	4,8000
881	ЗЕРКАЛО НАКЛОННОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ МНГ Ф 32 600X800ММ	ШТ	2,0000
882	НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ ПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 304. ПЕРИЛА ДЛЯ ТУАЛЕТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	ШТ	2,0000
883	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	0,2000
884	РАКОВИННА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ /ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
885	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,2000
886	УНИТАЗ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ/ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
887	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.Д.	10ШТ	0,2000
888	ПОРУЧЕНЬ-ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ С ПОДУШКОЙ ДЛЯ СПИНЫ В САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КОМНАТЫ/ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
889	УРНА /ЭНТЕРНЕТ	ШТ	2,0000
890	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100М2	0,0252
891	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПВХ 300X300 ММ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ КОНУС РИФ	М2	2,5200
892	ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ, УКАЗАТЕЛИ, 150X300ММ	ШТ	2,0000
893	КОНТРАСТНАЯ ЛЕНТА, ШИРИНА 100ММ, ЖЕЛТАЯ	М	10,4000
РАЗДЕЛ 34.ОВ ЧАСТ			
894	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	0,0720

1	3	4	5
895	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (H=500MM)	СЕКЦ	40,0000
896	КОМБИНИРОВАННАЯ МУФТА DN25	ШТ	8,0000
897	ФУМ-ЛЕНТА	ШТ	1,0000
898	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,4000
899	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 DN25X4.2 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 7326	М	38,3600
900	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-25X2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	12,0000
901	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ DN 25 ММ	ШТ	8,0000
902	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25X25X25	ШТ	8,0000
903	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ, ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ В ОТКРЫТЫХ ТРАНШЕЯХ	КМ	0,0002
904	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 159X4,5 ММ /3КВ 2025 Г ТАШКЕНТ П-3738	М	0,1500
РАЗДЕЛ 35. ВЕНТИЛЯЦИЯ			
905	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ ВОЗДУХО ВОДОВ	0,0317
906	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д100	М2	2,8260
907	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д160	М2	1,5072
908	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д200	М2	3,3912
909	ВРЕЗКА КРУГЛАЯ Д100-Д160	ШТ	2,0000
910	ВРЕЗКА КРУГЛАЯ Д160-Д200	ШТ	4,0000
911	ОТВОД КРУГЛОГО ВОЗДУХОВОДА 90° Д00	ШТ	10,0000
912	ПЕРЕХОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Д160-Д100	ШТ	2,0000
913	ПЕРЕХОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Д200-Д160	ШТ	2,0000
914	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ВЕНТИЛЯ ТОР	2,0000
915	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ВКК-200 V, 220В, 1000 М3/ЧАС, 410 ПА, 104 ВТ, ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	КОМПЛЕ КТ	2,0000
916	В3-100 К TURBO Д100 L=126 М3/Ч NЭ=0.016 КВт	КОМПЛЕ КТ	8,0000
РАЗДЕЛ 36. ВК			
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (В1)			
917	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1200
918	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д20X2.8ММ	М	11,3880
919	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2500
920	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 DN25X3,5/2025-3КВ ТАШКЕНТ 7326	М	23,9750
921	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д20ММ	ШТ	15,0000
922	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	2,0000
923	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 25X20ММ PPRS PN20(0,6 МПА) /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10452	ШТ	4,0000
924	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 20ММ PPRS PN20(0,6 МПА) /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10414	ШТ	11,0000
925	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 25ММ PPRS PN20(0,6 МПА)	ШТ	13,0000
926	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25X20X25 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	16,0000
927	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-20X1,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПА/2026 3КВ Г ТАШКЕНТ П-10855	ШТ	14,0000
928	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-25X2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	24,0000
929	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НР (АДАПТЕР) Д25ММ	ШТ	20,0000
930	ПЛИНКА С ВОДРАЗЕТКАМИ ДУ 25ММ (ДЛЯ ДУШ.СМЕСИТЕЛЯ) PPRS PN20(0,6 МПА)	ШТ	3,0000
931	МУФТА PP SDR 13,6 НР 20X1/2" КЛАСС ХВ/1,0 МПА/1,0 МПА/ГОСТ 32415-2013	ШТ	10,0000
932	МУФТА DN 25ММ PPRD /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10398	ШТ	8,0000
933	ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ PEX 0,4М М10X35	ШТ	8,0000
934	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 30 PPRS/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10409	ШТ	10,0000
935	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 25 PPRS /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10839	ШТ	20,0000
936	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ D=25.0ММ 3	М	15,0000
937	ЛЕНТА-ФУМ L=10М	ШТ	5,0000

1	3	4	5
938	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	СЧЕТЧИК	1,0000
939	УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК ВОДЫ UZMETER 25MM	ШТ	1,0000
940	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ	0,1000
941	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ДУ-20ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 9588	ШТ	1,0000
942	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000
943	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ32ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5727	ШТ	2,0000
944	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000
945	КРАН ШАРОВОЙ 25ММ С ПОЛУСГОНОМ, ВН /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	2,0000
946	ФУТОРКА 25ММ СТАЛЬНАЯ 1Х1/2	ШТ	2,0000
947	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,0050
948	ГИЛБЗЫ ИЗ СТ.ТРУБЫ ДУ-57М L=0.38М ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ТРУБ С СТР.КОНСТРУКЦИЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЗ)	М	0,5000
949	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 50 Л	ШТ	1,0000
950	ЭЛ. ВОДОНАГРИВАТЕЛЬ 50Л 1.5КВТ 220 В	ШТ	1,0000
951	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1200
952	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д20Х2.8ММ	М	11,3880
953	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2500
954	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДУ-25Х3.5ММ PPRS PN25 (0,6 МПа/МПа)/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10373	М	23,2250
955	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 20ММ PPRS PN20(0,6 МПа)/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10549	ШТ	15,0000
956	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25Х20Х25 КЛАСС ХВ/1,0 МПа	ШТ	8,0000
957	ОТВОД DN25ММ PPRD /2025-3КВ ТАШКЕНТ10382	ШТ	4,0000
958	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДУ25ММ PPRS PN20(0,6 МПа/МПа)	ШТ	12,0000
959	ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ PEX 0,4М M10X35 MONOFLEX	ШТ	8,0000
960	МУФТА DN 25ММ PPRD /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10398	ШТ	10,0000
961	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 25 PPRS /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10839	ШТ	20,0000
962	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ DВН=25.0ММ "KFLEX-ST" ИЛИ АНАЛОГ	М	20,0000
963	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000
964	КРАН ШАРОВОЙ С ПОЛУСГОНОМ ДУ25ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 9181	ШТ	4,0000
965	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000
966	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ25ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5725	ШТ	2,0000
967	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДУ25ММ "KFLEX-ST" ИЛИ АНАЛОГ/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10491	ШТ	2,0000
КАНАЛИЗАЦИЯ (К1)			
968	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2400
969	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 110Х3.5ММ	М	23,9040
970	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1200
971	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 50Х3,0ММ	М	12,0000
972	РЕВИЗИЯ ДУ110Х3,5ММ	ШТ	2,0000
973	ПРОЧИСТКА ДУ100ММ	ШТ	2,0000
974	ТРОЙНИК ТИПА КKK ДУ110Х3,5ММ Х ДУ110Х3,5ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	8,0000
975	ТРОЙНИК ТИПА КKK ДУ110Х3,5ММ Х ДУ110Х3,5ММ (КОСОЙ)	ШТ	4,0000
976	ТРОЙНИК ТИПА КKK ДУ50Х3,0ММ Х ДУ50Х3,0ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	6,0000
977	ТРОЙНИК ТИПА КKK ДУ110 Х ДУ50 Х ДУ110ММ (ПРЯМОЙ, ПЕРЕХОДНОЙ)	ШТ	6,0000

1	3	4	5
978	ОТВОД ТИПА КК ДУ110ММ 90	ШТ	8,0000
979	ОТВОД ТИПА КК ДУ110ММ 45	ШТ	4,0000
980	ОТВОД ТИПА КК ДУ50ММ 90	ШТ	5,0000
981	КРЕПЛЕНИЕ (ПЛАСТИКОВЫЙ ХОМУТ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ) ДУ110ММ	ШТ	10,0000
982	КРЕПЛЕНИЕ (ПЛАСТИКОВЫЙ ХОМУТ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ) ДУ50ММ	ШТ	20,0000
983	ТРАП КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д110	ШТ	4,0000
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ			
984	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМПЛ.	0,6000
985	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ С БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ / ПЕРЕЧЕН 96	ШТ	6,0000
986	ПОДСТАВКА ДЛЯ МЫЛО	ШТ	8,0000
987	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,3000
988	ЧАША ГЕНУЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ + А) БАЧОК СМЫВНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ + Б) ТРУБА СМЫВНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ D32 MM L=1600MM	ШТ	3,0000
989	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,8000
990	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ MILARDO	ШТ	8,0000
991	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,3000
992	УНИТАЗ С БАЧКОМ	КОМПЛ	3,0000
РАЗДЕЛ 37. НВК			
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1			
993	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЗАДВИЖКА А	3,0000
994	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	2,0000
995	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10577	ШТ	1,0000
996	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	0,1700
997	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТРУБА ПП SDR 11-32 X 2,9 ПИТЬЕВАЯ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10354	М	171,7000
998	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	1,0000
999	ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ОТВОД 45 PP SDR 13,6-32 X 2,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПА/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10857	ШТ	10,0000
1000	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-32X32X32	ШТ	1,0000
1001	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 32X2,9 PP-R/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10399	ШТ	10,0000
1002	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ НР МУФТА 25X1/2 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10491	ШТ	2,0000
1003	ПЕРЕХОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ПЕРЕХОД PP SDR 13,6 - 32X2,9 - 25X2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	2,0000
1004	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ, ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ В ОТКРЫТЫХ ТРАНШЕЯХ	КМ	0,0002
1005	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 159X4,5 ГОСТ 10704-91/ ФУТЛЯР /2025-3КВ ТАШКЕНТ 3737	М	0,1500
ЗАПАСА ВОДИ В1			
1006	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т	НАСОС	2,0000
1007	НАСОС: LEO ASM110, НАПОР 20М, 1,1КВТ	ШТ	1,0000
1008	LEO ASM110(220V)/ПРЕСС КОНТРОЛ	ШТ	1,0000
1009	НАСОС: LEO QDX 1.5, НАПОР 15М, 0,25КВТ	ШТ	1,0000
1010	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЗАДВИЖКА А	4,0000
1011	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	4,0000
1012	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ БАК М-2VM3(3КВ 2025Г ТАШКЕНТ П.11831)	ШТ	1,0000
1013	АМЕРИКАНКА ДИАМЕТРОМ 32ММ (3КВ 2025Г ТАШКЕНТ П.7950)	ШТ	4,0000
1014	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5(СТРОЙКА.УЗ)	ШТ	1,0000
1015	КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ (3КВ 2025Г ТАШКЕНТ П.5692)	ШТ	1,0000
1016	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БАКА - МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА.	М2	9,8000
БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1			
1017	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100М	0,1000
1018	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ НПВХ ТРУБА НПВХ 110X3,2 SDR41 SN4	М	10,1000

1	3	4	5
1019	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10МЗ	0,0884
1020	КЦД-10 0,18МЗ	ШТ	2,0000
1021	КЦ-10-6 0,16МЗ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 484	ШТ	3,0000
1022	КЦП1-10 0,1МЗ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 480	ШТ	2,0000
1023	КЦО-1 0,002МЗ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 119	ШТ	2,0000
1024	ЛЮК ЛВ /ПЕРЕЧЕН 224	ШТ	2,0000
1025	ТОПЛОС 20	КОМПЛ	1,0000
1026	МС-5 МС-6	КГ	12,6400
1027	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 МЗ	100 МЗ БЕТОНА	0,0036
1028	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0655
1029	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0655
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ			
1030	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА	1000МЗ	0,0462
1031	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОСНОВНАЯ РАБОТА 3% РУЧНУЮ, МНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ	100МЗ	0,0143
1032	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0470
РАЗДЕЛ 38. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			
1033	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600	ШТ	1,0000
1034	ЩИТ (ЩО) НА 8 МОДУЛЕЙ	ШТ	1,0000
1035	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	4,0000
1036	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОДУЛЬНЫЙ С 10А 1Р ВА47-63/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20585	ШТ	1,0000
1037	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОДУЛЬНЫЙ С 16А 1Р ВА47-63/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20586	ШТ	2,0000
1038	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ 25А 2Р АД-25А/30МА/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20673	ШТ	1,0000
1039	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,1100
1040	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IP22 24 ВТ / 2025-3КВ ТАШКЕНТ П-24375	ШТ	9,0000
1041	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ LED 24ВТ IP20/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ П-24375	ШТ	2,0000
1042	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0300
1043	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ	ШТ	3,0000
1044	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200
1045	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ДВУХКЛАВИШНЫЙ, 220 6А	ШТ	2,0000
1046	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100
1047	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ОДНОКЛАВИШНЫЙ, 220 6А	ШТ	1,0000
1048	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	3,0000
1049	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ У196УХЛЗ	ШТ	3,0000
1050	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	2,5000
1051	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:2Х1,5 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.20025)	1000М	0,0300
1052	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х2,5 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19876)	1000М	0,1800
1053	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х4 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19877)	1000М	0,0200
1054	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х6 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19878)	1000М	0,0200
1055	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600	ШТ	1,0000
1056	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ IP54/ 400Х300Х160	ШТ	1,0000
1057	ПОЛ.ТРУБА ДЛЯ ГИЛЬЗЫ / 2025-3КВ ТАШКЕНТ 3263	М	3,0000

1	3	4	5
	ТРАНШЕЯ Т1-170М		
1058	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000МЗ	0,0231
1059	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОСНОВНАЯ РАБОТА 3% РУЧНУЮ, МНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ	100МЗ	0,0071
1060	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0170
1061	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	100М	1,7000
1062	КИРПИЧ/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20564	ШТ	650,0000
1063	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" ЛСЭ-300	М	170,0000
1064	КОНТАКТОР 9А ЕКР PROXIMA КМЭ UKAT, 220В, 1НО, МАЛОГАБАРИТНЫЙ	ШТ	1,0000
РАЗДЕЛ 39. АР ЧАСТ 11-МАКТАБ			
1065	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	0,3140
1066	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,3140
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
1067	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,3140
1068	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,3140
1069	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100М2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	-0,3140
1070	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100 М2 ОКРАШИ ВАЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,3140
1071	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,1920
1072	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,1920
1073	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,1920
1074	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,1920
1075	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,2000
1076	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,2000
1077	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,2000
1078	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,2000
1079	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,2000
1080	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,0700
1081	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН/ОТКОС	100М2	0,0700
1082	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,0700
1083	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,0700

1	3	4	5
1084	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	0,3000
1085	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,3000
1086	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,3200
МОНТАЖ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ - 400X400X8			
1087	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТ 40ММ/	100M2	0,3140
1088	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,3140
1089	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2	0,3140
1090	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100M2	0,3140
1091	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТ 50ММ/	100M2	0,3140
1092	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,3140
1093	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,3140
РАЗДЕЛ 40. ПРОЕМ			
1094	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,0108
1095	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0480
1096	УСТРОЙСТВО САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК	100M2	0,3700
1097	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0100
1098	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,0200
КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК			
1099	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	МЗ ОСНОВАН ИЯ	0,4500
1100	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ/ПОДУШКА+ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ/	100M3	0,0142
1101	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100M2	0,1250
1102	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100M2	0,1250
1103	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100M2	0,0320
1104	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100M2	0,2920
1105	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М/СТ-1	Т КОНСТРУ КЦИЙ	0,0890
1106	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТЫ	Т СТАЛЬНЫ Х ЭЛЕМЕНТ ОВ	0,0182
1107	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕМЫЧКИ ПР-2 2ШТ	Т	0,0100
1108	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100M3	0,0005

1	3	4	5
1109	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)	Т АРМАТУР НЫХ КАРКАСО В	0,0084
1110	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0078
1111	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0006
	ЗАДЕЛКА ПРОЁМА/ЗП-1		
1112	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 МЗ. КИРПИЧ МАРКИ 75	МЗ	0,8200
1113	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ/ЗП-1	Т	0,0048
1114	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,0430
1115	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,0430
1116	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,0430
1117	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,0430
1118	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,1050
РАЗДЕЛ 41. ЧАСТ НОГИРОНЛИГИ БОР ШАХСЛАР УЧУН			
1119	ТАКТИЛЬНО ЗВУКОВАЯ МНЕМΟΣХЕМА	ШТ	2,0000
1120	ЛЕГКО УСНАВЛИВАЕМЫЙ 2НОЙ S-ОБРАЗНЫЙ КРЮЧОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛИ	ШТ	2,0000
1121	ПЕРИЛА - ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ПОРУЧЕНЬ ОДИНАРНЫЙ 38 ММ	М	4,8000
1122	ЗЕРКАЛО НАКЛОННОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ МНГ Ф 32 600X800ММ	ШТ	2,0000
1123	НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ ПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 304. ПЕРИЛА ДЛЯ ТУАЛЕТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	ШТ	2,0000
1124	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	0,2000
1125	РАКОВИННА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ /ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
1126	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,2000
1127	УНИТАЗ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ/ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
1128	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.Д.	10ШТ	0,2000
1129	ПОРУЧЕНЬ-ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ С ПОДУШКОЙ ДЛЯ СПИНЫ В САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КОМНАТЫ/ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
1130	УРНА /ЭНТЕРНЕТ	ШТ	2,0000
1131	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100М2	0,0252
1132	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПВХ 300X300 ММ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ КОНУС РИФ	М2	2,5200
1133	ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ, УКАЗАТЕЛИ, 150X300ММ	ШТ	2,0000
1134	КОНТРАСТНАЯ ЛЕНТА, ШИРИНА 100ММ, ЖЕЛТАЯ	М	10,4000
РАЗДЕЛ 42. ОВ ЧАСТ			
1135	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	0,0720
1136	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (Н=500ММ)	СЕКЦ	40,0000
1137	КОМБИНИРОВАННАЯ МУФТА DN25	ШТ	8,0000
1138	ФУМ-ЛЕНТА	ШТ	1,0000
1139	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,4000
1140	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 DN25X4.2 /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 7326	М	38,3600
1141	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-25X2,3 КЛАСС XB/1,0 МПА	ШТ	12,0000
1142	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ DN 25 ММ	ШТ	8,0000
1143	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25X25X25	ШТ	8,0000
1144	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ, ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ В ОТКРЫТЫХ ТРАНШЕЯХ	КМ	0,0002
1145	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 159X4,5 ММ /ЗКВ 2025 Г ТАШКЕНТ П-3738	М	0,1500
РАЗДЕЛ 43. ВЕНТИЛЯЦИЯ			

1	3	4	5
1146	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 М2 ПОВЕРХ ОСТИ ВОЗДУХО В ОДОВ	0,0317
1147	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д100	М2	2,8260
1148	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д160	М2	1,5072
1149	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д200	М2	3,3912
1150	ВРЕЗКА КРУГЛАЯ Д100-Д160	ШТ	2,0000
1151	ВРЕЗКА КРУГЛАЯ Д160-Д200	ШТ	4,0000
1152	ОТВОД КРУГЛОГО ВОЗДУХОВОДА 90° Д00	ШТ	10,0000
1153	ПЕРЕХОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Д160-Д100	ШТ	2,0000
1154	ПЕРЕХОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Д200-Д160	ШТ	2,0000
1155	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ВЕНТИЛЯ ТОР	2,0000
1156	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ВКК-200 V, 220В, 1000 МЗ/ЧАС, 410 ПА, 104 ВТ, ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	КОМПЛЕ КТ	2,0000
1157	ВЗ-100 К TURBO Д100 L=126 МЗ/Ч NЭ=0.016 КВТ	КОМПЛЕ КТ	8,0000
РАЗДЕЛ 44. ВК			
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (В1)			
1158	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1200
1159	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д20Х2.8ММ	М	11,3880
1160	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2500
1161	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 DN25X3,5/2025-3КВ ТАШКЕНТ 7326	М	23,9750
1162	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д20ММ	ШТ	15,0000
1163	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	2,0000
1164	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 25Х20ММ PPRS PN20(0,6 МПА) /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10452	ШТ	4,0000
1165	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 20ММ PPRS PN20(0,6 МПА) /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10414	ШТ	11,0000
1166	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 25ММ PPRS PN20(0,6 МПА)	ШТ	13,0000
1167	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25Х20Х25 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	16,0000
1168	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-20Х1,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПА/2026 3КВ Г ТАШКЕНТ П-10855	ШТ	14,0000
1169	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-25Х2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	24,0000
1170	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НР (АДАПТЕР) Д25ММ	ШТ	20,0000
1171	ПЛИНКА С ВОДОРАЗЕТКАМИ ДУ 25ММ (ДЛЯ ДУШ.СМЕСИТЕЛЯ) PPRS PN20(0,6 МПА)	ШТ	3,0000
1172	МУФТА PP SDR 13,6 НР 20Х1/2" КЛАСС ХВ/1,0 МПА/1,0 МПА/ГОСТ 32415-2013	ШТ	10,0000
1173	МУФТА DN 25ММ PPUD /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10398	ШТ	8,0000
1174	ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ РEX 0,4М М10Х35	ШТ	8,0000
1175	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 30 PPRS/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10409	ШТ	10,0000
1176	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 25 PPRS /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10839	ШТ	20,0000
1177	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ D=25.0ММ 3	М	15,0000
1178	ЛЕНТА-ФУМ L=10М	ШТ	5,0000
1179	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	СЧЕТЧИК	1,0000
1180	УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК ВОДЫ UZMETER 25ММ	ШТ	1,0000
1181	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ	0,1000
1182	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ДУ-20ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 9588	ШТ	1,0000
1183	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000
1184	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ32ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5727	ШТ	2,0000
1185	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000
1186	КРАН ШАРОВОЙ 25ММ С ПОЛУСГОНОМ, ВН /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	2,0000
1187	ФУТОРКА 25ММ СТАЛЬНАЯ 1Х1/2	ШТ	2,0000

1	3	4	5
1188	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,0050
1189	ГИЛЬЗЫ ИЗ СТ.ТРУБЫ ДУ-57М L=0.38М ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРУБ С СТР.КОНСТРУКЦИЕЙ	М	0,5000
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЗ)			
1190	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 50 Л	ШТ	1,0000
1191	ЭЛ. ВОДОНАГРИВАТЕЛЬ 50Л 1.5КВТ 220 В	ШТ	1,0000
1192	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1200
1193	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д20Х2.8ММ	М	11,3880
1194	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2500
1195	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДУ-25Х3.5ММ PPRS PN25 (0,6 МПА/МРА)/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10373	М	23,2250
1196	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 20ММ PPRS PN20(0,6 МПА)/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10549	ШТ	15,0000
1197	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25Х20Х25 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	8,0000
1198	ОТВОД DN25ММ PPRD /2025-3КВ ТАШКЕНТ10382	ШТ	4,0000
1199	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДУ25ММ PPRS PN20(0,6 МПА/МРА)	ШТ	12,0000
1200	ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ PEX 0,4М М10Х35 MONOFLEX	ШТ	8,0000
1201	МУФТА DN 25ММ PPRD /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10398	ШТ	10,0000
1202	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 25 PPRS /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10839	ШТ	20,0000
1203	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ DBH=25.0ММ "KFLEX-ST" ИЛИ АНАЛОГ	М	20,0000
1204	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000
1205	КРАН ШАРОВОЙ С ПОЛУСГОНОМ ДУ25ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 9181	ШТ	4,0000
1206	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000
1207	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ25ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5725	ШТ	2,0000
1208	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДУ25ММ "KFLEX-ST" ИЛИ АНАЛОГ/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10491	ШТ	2,0000
КАНАЛИЗАЦИЯ (К1)			
1209	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2400
1210	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 110Х3.5ММ	М	23,9040
1211	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1200
1212	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 50Х3,0ММ	М	12,0000
1213	РЕВИЗИЯ ДУ110Х3,5ММ	ШТ	2,0000
1214	ПРОЧИСТКА ДУ100ММ	ШТ	2,0000
1215	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110Х3,5ММ Х ДУ110Х3,5ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	8,0000
1216	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110Х3,5ММ Х ДУ110Х3,5ММ (КОСОЙ)	ШТ	4,0000
1217	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ50Х3,0ММ Х ДУ50Х3,0ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	6,0000
1218	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110 Х ДУ50 Х ДУ110ММ (ПРЯМОЙ, ПЕРЕХОДНОЙ)	ШТ	6,0000
1219	ОТВОД ТИПА КК ДУ110ММ 90	ШТ	8,0000
1220	ОТВОД ТИПА КК ДУ110ММ 45	ШТ	4,0000
1221	ОТВОД ТИПА КК ДУ50ММ 90	ШТ	5,0000
1222	КРЕПЛЕНИЕ (ПЛАСТИКОВЫЙ ХОМУТ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ) ДУ110ММ	ШТ	10,0000
1223	КРЕПЛЕНИЕ (ПЛАСТИКОВЫЙ ХОМУТ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ) ДУ50ММ	ШТ	20,0000
1224	ТРАП КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д110	ШТ	4,0000
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ			
1225	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМПЛ.	0,6000
1226	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ С БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ / ПЕРЕЧЕН 96	ШТ	6,0000
1227	ПОДСТАВКА ДЛЯ МЫЛО	ШТ	8,0000
1228	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,3000

1	3	4	5
1229	ЧАША ГЕНУЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ + А) БАЧОК СМЫВНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ + Б) ТРУБА СМЫВНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ D32 MM L=1600MM	ШТ	3,0000
1230	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,8000
1231	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ MILARDO	ШТ	8,0000
1232	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,3000
1233	УНИТАЗ С БАЧКОМ	КОМПЛ	3,0000
РАЗДЕЛ 45. НВК			
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1			
1234	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 MM	ЗАДВИЖКА А	3,0000
1235	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	2,0000
1236	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 10577	ШТ	1,0000
1237	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 MM	КМ	0,0600
1238	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТРУБА ПП SDR 11-32 X 2,9 ПИТЬЕВАЯ /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 10354	М	60,6000
1239	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	1,0000
1240	ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ОТВОД 45 PP SDR 13,6-32 X 2,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПА/2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 10857	ШТ	10,0000
1241	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-32X32X32	ШТ	1,0000
1242	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 32X2,9 PP-R/2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 10399	ШТ	10,0000
1243	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ НР МУФТА 25X1/2 /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 10491	ШТ	2,0000
1244	ПЕРЕХОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ПЕРЕХОД PP SDR 13,6 - 32X2,9 - 25X2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	2,0000
1245	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 MM УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ, ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ В ОТКРЫТЫХ ТРАНШЕЯХ	КМ	0,0002
1246	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 159X4,5 ГОСТ 10704-91/ ФУТЛЯР /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 3737	М	0,1500
ЗАПАСА ВОДИ В1			
1247	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т	НАСОС	2,0000
1248	НАСОС: LEO ASM110, НАПОР 20М, 1,1КВТ	ШТ	1,0000
1249	LEO ASM110(220V)/ПРЕСС КОНТРОЛ	ШТ	1,0000
1250	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 MM	ЗАДВИЖКА А	4,0000
1251	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	4,0000
1252	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ БАК М-2VM3(ЗКВ 2025Г ТАШКЕНТ П.11831)	ШТ	1,0000
1253	АМЕРИКАНКА ДИАМЕТРОМ 32ММ (ЗКВ 2025Г ТАШКЕНТ П.7950)	ШТ	4,0000
1254	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5(СТРОЙКА.УЗ)	ШТ	1,0000
1255	КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ (ЗКВ 2025Г ТАШКЕНТ П.5692)	ШТ	1,0000
1256	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БАКА - МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА.	М2	9,8000
БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1			
1257	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 200 MM	100М	0,1000
1258	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ НПВХ ТРУБА НПВХ 110X3,2 SDR41 SN4	М	10,1000
1259	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,0884
1260	КЦД-10 0,18М3	ШТ	2,0000
1261	КЦ-10-6 0,16М3 /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 484	ШТ	3,0000
1262	КЦП1-10 0,1М3 /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 480	ШТ	2,0000
1263	КЦО-1 0,002М3 /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 119	ШТ	2,0000
1264	ЛЮК ЛВ /ПЕРЕЧЕН 224	ШТ	2,0000
1265	ТОПЛОС 20	КОМПЛ	1,0000
1266	МС-5 МС-6	КГ	12,6400
1267	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3	100 М3 БЕТОНА	0,0036
1268	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0655
1269	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0655

1	3	4	5
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ			
1270	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА	1000МЗ	0,0198
1271	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОСНОВНАЯ РАБОТА 3% РУЧНУЮ, МНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ	100МЗ	0,0061
1272	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0080
РАЗДЕЛ 46. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			
1273	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600X600	ШТ	1,0000
1274	ЩИТ (ЩО) НА 8 МОДУЛЕЙ	ШТ	1,0000
1275	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛОСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	4,0000
1276	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОДУЛЬНЫЙ С 10А 1Р ВА47-63/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20585	ШТ	1,0000
1277	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОДУЛЬНЫЙ С 16А 1Р ВА47-63/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20586	ШТ	2,0000
1278	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ 25А 2Р АД-25А/30МА/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20673	ШТ	1,0000
1279	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,1100
1280	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IP22 24 ВТ / 2025-3КВ ТАШКЕНТ П-24375	ШТ	9,0000
1281	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ LED 24ВТ IP20/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ П-24375	ШТ	2,0000
1282	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0300
1283	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ	ШТ	3,0000
1284	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200
1285	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ДВУХКЛАВИШНЫЙ, 220 6А	ШТ	2,0000
1286	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100
1287	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ОДНОКЛАВИШНЫЙ, 220 6А	ШТ	1,0000
1288	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	3,0000
1289	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ У196УХЛЗ	ШТ	3,0000
1290	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	1,4500
1291	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:2X1,5 MM2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.20025)	1000М	0,0300
1292	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3X2,5 MM2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19876)	1000М	0,0750
1293	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3X4 MM2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19877)	1000М	0,0200
1294	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3X6 MM2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19878)	1000М	0,0200
1295	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600X600	ШТ	1,0000
1296	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ IP54/ 400X300X160	ШТ	1,0000
1297	ПОЛ.ТРУБА ДЛЯ ГИЛЬЗЫ / 2025-3КВ ТАШКЕНТ 3263	М	3,0000
ТРАНШЕЯ Т1-65М			
1298	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000МЗ	0,0088
1299	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОСНОВНАЯ РАБОТА 3% РУЧНУЮ, МНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ	100МЗ	0,0027
1300	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0065
1301	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	100М	0,6500
1302	КИРПИЧ/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20564	ШТ	260,0000
1303	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" ЛСЭ-300	М	65,0000
РАЗДЕЛ 47. АР ЧАСТ 19-МАКТАБ			
1304	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	0,3960
1305	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	0,3960
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			

1	3	4	5
1306	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,3960
1307	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,3960
1308	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100M2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	-0,3960
1309	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100 M2 ОКРАШИ ВАЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,3960
1310	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	0,0650
1311	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН/ОТКОС	100M2	0,0650
1312	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100 M2 ОКРАШИ ВАЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,0650
1313	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,3720
1314	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	0,3720
1315	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-0,3720
1316	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,3720
1317	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,6340
МОНТАЖ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ - 400X400X8			
1318	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТ 40ММ/	100M2	0,3960
1319	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,3960
1320	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2	0,3960
1321	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100M2	0,3960
1322	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТ 50ММ/	100M2	0,3960
1323	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,3960
1324	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,3960
РАЗДЕЛ 48. ПРОЕМ			
1325	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 M2	0,0144
1326	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0460
1327	УСТРОЙСТВО САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК	100M2	0,4960

1	3	4	5
1328	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0200
1329	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0200
1330	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,0260
	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЁМ, ЗП-1/2ШТ		
1331	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 МЗ. КИРПИЧ МАРКИ 75	МЗ	1,9000
1332	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	0,0231
1333	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,1008
1334	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,1008
1335	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,1008
1336	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,1008
1337	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,1050
РАЗДЕЛ 49.ЧАСТ НОГИРОНЛИГИ БОР ШАХСЛАР УЧУН			
1338	ТАКТИЛЬНО ЗВУКОВАЯ МНЕМОСХЕМА	ШТ	2,0000
1339	ЛЕГКО УСНАВЛИВАЕМЫЙ 2НОЙ S-ОБРАЗНЫЙ КРЮЧОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛИ	ШТ	2,0000
1340	ПЕРИЛА - ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ПОРУЧЕНЬ ОДИНАРНЫЙ 38 ММ	М	4,8000
1341	ЗЕРКАЛО НАКЛОННОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ МНГ Ф 32 600X800ММ	ШТ	2,0000
1342	НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ ПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 304. ПЕРИЛА ДЛЯ ТУАЛЕТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	ШТ	2,0000
1343	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	0,2000
1344	РАКОВИННА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ /ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
1345	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,2000
1346	УНИТАЗ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ/ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
1347	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.Д.	10ШТ	0,2000
1348	ПОРУЧЕНЬ-ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ С ПОДУШКОЙ ДЛЯ СПИНЫ В САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КОМНАТЫ/ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
1349	УРНА /ЭНТЕРНЕТ	ШТ	2,0000
1350	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100М2	0,0252
1351	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПВХ 300X300 ММ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ КОНУС РИФ	М2	2,5200
1352	ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ, УКАЗАТЕЛИ, 150X300ММ	ШТ	2,0000
1353	КОНТРАСТНАЯ ЛЕНТА, ШИРИНА 100ММ, ЖЕЛТАЯ	М	10,4000
РАЗДЕЛ 50.ОВ ЧАСТ			
1354	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	0,0720
1355	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (Н=500ММ)	СЕКЦ	40,0000
1356	КОМБИНИРОВАННАЯ МУФТА DN25	ШТ	8,0000
1357	ФУМ-ЛЕНТА	ШТ	1,0000
1358	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,4000
1359	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 DN25X4.2 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 7326	М	38,3600
1360	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-25X2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	12,0000
1361	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ DN 25 ММ	ШТ	8,0000
1362	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25X25X25	ШТ	8,0000
1363	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ, ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ В ОТКРЫТЫХ ТРАНШЕЯХ	КМ	0,0002
1364	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 159X4,5 ММ /3КВ 2025 Г ТАШКЕНТ П-3738	М	0,1500
РАЗДЕЛ 51. ВЕНТИЛЯЦИЯ			

1	3	4	5
1365	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ ВОЗДУХО В ОДОВ	0,0317
1366	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д100	М2	2,8260
1367	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д160	М2	1,5072
1368	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д200	М2	3,3912
1369	ВРЕЗКА КРУГЛАЯ Д100-Д160	ШТ	2,0000
1370	ВРЕЗКА КРУГЛАЯ Д160-Д200	ШТ	4,0000
1371	ОТВОД КРУГЛОГО ВОЗДУХОВОДА 90° Д00	ШТ	10,0000
1372	ПЕРЕХОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Д160-Д100	ШТ	2,0000
1373	ПЕРЕХОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Д200-Д160	ШТ	2,0000
1374	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ВЕНТИЛЯ ТОР	2,0000
1375	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ВКК-200 V, 220В, 1000 М3/ЧАС, 410 ПА, 104 Вт, ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	КОМПЛЕ КТ	2,0000
1376	ВЗ-100 К TURBO Д100 L=126 М3/Ч NЭ=0.016 КВт	КОМПЛЕ КТ	8,0000
РАЗДЕЛ 52. ВК			
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (В1)			
1377	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1200
1378	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д20Х2.8ММ	М	11,3880
1379	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2500
1380	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 DN25X3,5/2025-3КВ ТАШКЕНТ 7326	М	23,9750
1381	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д20ММ	ШТ	15,0000
1382	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	2,0000
1383	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 25Х20ММ PPRS PN20(0,6 МПа) /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10452	ШТ	4,0000
1384	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 20ММ PPRS PN20(0,6 МПа) /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10414	ШТ	11,0000
1385	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 25ММ PPRS PN20(0,6 МПа)	ШТ	13,0000
1386	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25Х20Х25 КЛАСС ХВ/1,0 МПа	ШТ	16,0000
1387	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-20Х1,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПа/2026 3КВ Г ТАШКЕНТ П-10855	ШТ	14,0000
1388	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-25Х2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПа	ШТ	24,0000
1389	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НР (АДАПТЕР) D25ММ	ШТ	20,0000
1390	ПЛАНКА С ВОДРАЗЕТКАМИ ДУ 25ММ (ДЛЯ ДУШ.СМЕСИТЕЛЯ) PPRS PN20(0,6 МПа)	ШТ	3,0000
1391	МУФТА PP SDR 13,6 НР 20Х1/2" КЛАСС ХВ/1,0 МПа/1,0 МПа/ГОСТ 32415-2013	ШТ	10,0000
1392	МУФТА DN 25ММ PPUD /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10398	ШТ	8,0000
1393	ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ PEX 0,4М M10X35	ШТ	8,0000
1394	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 30 PPRS/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10409	ШТ	10,0000
1395	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 25 PPRS /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10839	ШТ	20,0000
1396	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ D=25.0ММ 3	М	15,0000
1397	ЛЕНТА-ФУМ L=10М	ШТ	5,0000
1398	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	СЧЕТЧИК	1,0000
1399	УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК ВОДЫ UZMETER 25ММ	ШТ	1,0000
1400	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ	0,1000
1401	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ДУ-20ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 9588	ШТ	1,0000
1402	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000
1403	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ32ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5727	ШТ	2,0000
1404	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000
1405	КРАН ШАРОВОЙ 25ММ С ПОЛУСТОГОМ, ВН /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	2,0000
1406	ФУТОРКА 25ММ СТАЛЬНАЯ 1Х1/2	ШТ	2,0000

1	3	4	5
1407	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,0050
1408	ГИЛБЗЫ ИЗ СТ.ТРУБЫ ДУ-57М L=0.38М ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРУБ С СТР.КОНСТРУКЦИЕЙ	М	0,5000
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЗ)			
1409	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 50 Л	ШТ	1,0000
1410	ЭЛ. ВОДОНАГРИВАТЕЛЬ 50Л 1.5КВТ 220 В	ШТ	1,0000
1411	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1200
1412	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ D20X2.8ММ	М	11,3880
1413	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2500
1414	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДУ-25X3.5ММ PPRS PN25 (0,6 МПА/МРА)/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10373	М	23,2250
1415	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 20ММ PPRS PN20(0,6 МПА)/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10549	ШТ	15,0000
1416	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25X20X25 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	8,0000
1417	ОТВОД DN25ММ PPRD /2025-3КВ ТАШКЕНТ10382	ШТ	4,0000
1418	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДУ25ММ PPRS PN20(0,6 МПА/МРА)	ШТ	12,0000
1419	ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ PEX 0,4М M10X35 MONOFLEX	ШТ	8,0000
1420	МУФТА DN 25ММ PPRD /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10398	ШТ	10,0000
1421	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 25 PPRS /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10839	ШТ	20,0000
1422	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ DBH=25.0ММ "KFLEX-ST" ИЛИ АНАЛОГ	М	20,0000
1423	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000
1424	КРАН ШАРОВОЙ С ПОЛУСГОНОМ ДУ25ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 9181	ШТ	4,0000
1425	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000
1426	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ25ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5725	ШТ	2,0000
1427	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДУ25ММ "KFLEX-ST" ИЛИ АНАЛОГ/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10491	ШТ	2,0000
КАНАЛИЗАЦИЯ (К1)			
1428	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2400
1429	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 110X3.5ММ	М	23,9040
1430	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1200
1431	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 50X3,0ММ	М	12,0000
1432	РЕВИЗИЯ ДУ110X3,5ММ	ШТ	2,0000
1433	ПРОЧИСТКА ДУ100ММ	ШТ	2,0000
1434	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110X3,5ММ X ДУ110X3.5ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	8,0000
1435	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110X3.5ММ X ДУ110X3.5ММ (КОСОЙ)	ШТ	4,0000
1436	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ50X3.0ММ X ДУ50X3.0ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	6,0000
1437	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110 X ДУ50 X ДУ110ММ (ПРЯМОЙ, ПЕРЕХОДНОЙ)	ШТ	6,0000
1438	ОТВОД ТИПА КК ДУ110ММ 90	ШТ	8,0000
1439	ОТВОД ТИПА КК ДУ110ММ 45	ШТ	4,0000
1440	ОТВОД ТИПА КК ДУ50ММ 90	ШТ	5,0000
1441	КРЕПЛЕНИЕ (ПЛАСТИКОВЫЙ ХОМУТ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ) ДУ110ММ	ШТ	10,0000
1442	КРЕПЛЕНИЕ (ПЛАСТИКОВЫЙ ХОМУТ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ) ДУ50ММ	ШТ	20,0000
1443	ТРАП КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д110	ШТ	4,0000
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ			
1444	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМПЛ.	0,6000
1445	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ С БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ / ПЕРЕЧЕН 96	ШТ	6,0000
1446	ПОДСТАВКА ДЛЯ МЫЛО	ШТ	8,0000
1447	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,3000

1	3	4	5
1448	ЧАША ГЕНУЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ + А) БАЧОК СМЫВНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ + Б) ТРУБА СМЫВНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ D32 MM L=1600MM	ШТ	3,0000
1449	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,8000
1450	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ MILARDO	ШТ	8,0000
1451	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,3000
1452	УНИТАЗ С БАЧКОМ	КОМПЛ	3,0000
РАЗДЕЛ 53. НВК			
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1			
1453	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 MM	ЗАДВИЖКА А	3,0000
1454	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	2,0000
1455	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10577	ШТ	1,0000
1456	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 MM	КМ	0,2000
1457	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТРУБА ПП SDR 11-32 X 2,9 ПИТЬЕВАЯ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10354	М	20,2000
1458	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	1,0000
1459	ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ОТВОД 45 PP SDR 13,6-32 X 2,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПА/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10857	ШТ	10,0000
1460	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-32X32X32	ШТ	1,0000
1461	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 32X2,9 PP-R/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10399	ШТ	10,0000
1462	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ НР МУФТА 25X1/2 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10491	ШТ	2,0000
1463	ПЕРЕХОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ПЕРЕХОД PP SDR 13,6 - 32X2,9 - 25X2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	2,0000
1464	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 MM УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ, ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ В ОТКРЫТЫХ ТРАНШЕЯХ	КМ	0,0002
1465	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 159X4,5 ГОСТ 10704-91/ ФУТЛЯР /2025-3КВ ТАШКЕНТ 3737	М	0,1500
ЗАПАСА ВОДИ В1			
1466	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т	НАСОС	2,0000
1467	НАСОС: LEO ASM110,НАПОР 20М,1,1КВТ	ШТ	1,0000
1468	LEO ASM110(220V)/ПРЕСС КОНТРОЛ	ШТ	1,0000
1469	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 MM	ЗАДВИЖКА А	4,0000
1470	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	4,0000
1471	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ БАК М-2УМЗ(3КВ 2025Г ТАШКЕНТ П.11831)	ШТ	1,0000
1472	АМЕРИКАНКА ДИАМЕТРОМ 32ММ (3КВ 2025Г ТАШКЕНТ П.7950)	ШТ	4,0000
1473	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5(СТРОЙКА.УЗ)	ШТ	1,0000
1474	КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ (3КВ 2025Г ТАШКЕНТ П.5692)	ШТ	1,0000
1475	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БАКА - МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА.	М2	9,8000
БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1			
1476	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 200 MM	100М	0,1000
1477	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ НПВХ ТРУБА НПВХ 110X3,2 SDR41 SN4	М	10,1000
1478	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10МЗ	0,0884
1479	КЦД-10 0,18МЗ	ШТ	2,0000
1480	КЦ-10-6 0,16МЗ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 484	ШТ	3,0000
1481	КЦП1-10 0,1МЗ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 480	ШТ	2,0000
1482	КЦО-1 0,002МЗ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 119	ШТ	2,0000
1483	ЛЮК ЛВ /ПЕРЕЧЕН 224	ШТ	2,0000
1484	ТОПЛОС 20	КОМПЛ	1,0000
1485	МС-5 МС-6	КГ	12,6400
1486	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 МЗ	100 МЗ БЕТОНА	0,0036
1487	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0655
1488	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0655

1	2	4	5
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ			
1489	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА	1000МЗ	0,0198
1490	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОСНОВНАЯ РАБОТА 3% РУЧНУЮ, МНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ	100МЗ	0,0061
1491	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0080
РАЗДЕЛ 54. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			
1492	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600X600	ШТ	1,0000
1493	ЩИТ (ЩО) НА 8 МОДУЛЕЙ	ШТ	1,0000
1494	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВочНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	4,0000
1495	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОДУЛЬНЫЙ С 10А 1Р ВА47-63/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20585	ШТ	1,0000
1496	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОДУЛЬНЫЙ С 16А 1Р ВА47-63/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20586	ШТ	2,0000
1497	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ 25А 2Р АД-25А/30МА/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20673	ШТ	1,0000
1498	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,1100
1499	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IP22 24 ВТ / 2025-3КВ ТАШКЕНТ П-24375	ШТ	9,0000
1500	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ LED 24ВТ IP20/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ П-24375	ШТ	2,0000
1501	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0300
1502	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ	ШТ	3,0000
1503	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200
1504	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ДВУХКЛАВИШНЫЙ, 220 6А	ШТ	2,0000
1505	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100
1506	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ОДНОКЛАВИШНЫЙ, 220 6А	ШТ	1,0000
1507	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	3,0000
1508	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ У196УХЛЗ	ШТ	3,0000
1509	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	0,9200
1510	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:2Х1,5 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.20025)	1000М	0,0300
1511	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х2,5 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19876)	1000М	0,0220
1512	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х4 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19877)	1000М	0,0200
1513	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х6 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19878)	1000М	0,0200
1514	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600X600	ШТ	1,0000
1515	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ IP54/ 400Х300Х160	ШТ	1,0000
1516	ПОЛ.ТРУБА ДЛЯ ГИЛЬЗЫ / 2025-3КВ ТАШКЕНТ 3263	М	3,0000
ТРАНШЕЯ Т1-22М			
1517	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000МЗ	0,0030
1518	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОСНОВНАЯ РАБОТА 3% РУЧНУЮ, МНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ	100МЗ	0,0009
1519	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0022
1520	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	100М	0,2200
1521	КИРПИЧ/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20564	ШТ	88,0000
1522	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" ЛСЭ-300	М	22,0000
РАЗДЕЛ 55. АР ЧАСТ 33-МАКТАБ			
1523	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	0,3960
1524	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,3960
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			

1	3	4	5
1525	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,3960
1526	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,3960
1527	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100M2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	-0,3960
1528	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100 M2 ОКРАШИ ВАЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,3960
1529	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,3720
1530	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	0,3720
1531	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-0,3720
1532	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,3720
1533	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,6340
1534	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	0,0650
1535	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН/ОТКОС	100M2	0,0650
1536	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-0,0650
1537	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,0650
МОНТАЖ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ - 400X400X8			
1538	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТ 40ММ/	100M2	0,3960
1539	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,3960
1540	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2	0,3960
1541	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100M2	0,3960
1542	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТ 50ММ/	100M2	0,3960
1543	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,3960
1544	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,3960
РАЗДЕЛ 56. ПРОЕМ			
1545	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 M2	0,0144
1546	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0460
1547	УСТРОЙСТВО САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК	100M2	0,4960

1	3	4	5
1548	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0200
1549	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0200
1550	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,0260
ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЁМ, ЗП-1/2ШТ			
1551	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 МЗ. КИРПИЧ МАРКИ 75	МЗ	1,9000
1552	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	0,0231
1553	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННЫЕ СТЕН	100М2	0,1008
1554	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,1008
1555	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,1008
1556	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,1008
1557	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,1050
РАЗДЕЛ 57.ЧАСТ НОГИРОНЛИГИ БОР ШАХСЛАР УЧУН			
1558	ТАКТИЛЬНО ЗВУКОВАЯ МНЕМОСХЕМА	ШТ	2,0000
1559	ЛЕГКО УСНАВЛИВАЕМЫЙ 2НОЙ S-ОБРАЗНЫЙ КРЮЧОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛИ	ШТ	2,0000
1560	ПЕРИЛА - ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ПОРУЧЕНЬ ОДИНАРНЫЙ 38 ММ	М	4,8000
1561	ЗЕРКАЛО НАКЛОННОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ МНГ Ф 32 600X800ММ	ШТ	2,0000
1562	НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ ПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 304. ПЕРИЛА ДЛЯ ТУАЛЕТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	ШТ	2,0000
1563	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	0,2000
1564	РАКОВИННА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ /ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
1565	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,2000
1566	УНИТАЗ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ/ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
1567	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.Д.	10ШТ	0,2000
1568	ПОРУЧЕНЬ-ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ С ПОДУШКОЙ ДЛЯ СПИНЫ В САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КОМНАТЫ/ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
1569	УРНА /ЭНТЕРНЕТ	ШТ	2,0000
1570	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100М2	0,0252
1571	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПВХ 300X300 ММ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ КОНУС РИФ	М2	2,5200
1572	ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ, УКАЗАТЕЛИ, 150X300ММ	ШТ	2,0000
1573	КОНТРАСТНАЯ ЛЕНТА, ШИРИНА 100ММ, ЖЕЛТАЯ	М	10,4000
РАЗДЕЛ 58.ОВ ЧАСТ			
1574	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	0,0720
1575	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (Н=500ММ)	СЕКЦ	40,0000
1576	КОМБИНИРОВАННАЯ МУФТА DN25	ШТ	8,0000
1577	ФУМ-ЛЕНТА	ШТ	1,0000
1578	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,4000
1579	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 DN25X4.2 /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 7326	М	38,3600
1580	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-25X2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	12,0000
1581	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ DN 25 ММ	ШТ	8,0000
1582	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25X25X25	ШТ	8,0000
1583	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ, ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ В ОТКРЫТЫХ ТРАНШЕЯХ	КМ	0,0002
1584	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 159X4,5 ММ /ЗКВ 2025 Г ТАШКЕНТ П-3738	М	0,1500
РАЗДЕЛ 59. ВЕНТИЛЯЦИЯ			

1	3	4	5
1585	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ ВОЗДУХО ВООДОВ	0,0317
1586	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д100	М2	2,8260
1587	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д160	М2	1,5072
1588	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д200	М2	3,3912
1589	ВРЕЗКА КРУГЛАЯ Д100-Д160	ШТ	2,0000
1590	ВРЕЗКА КРУГЛАЯ Д160-Д200	ШТ	4,0000
1591	ОТВОД КРУГЛОГО ВОЗДУХОВОДА 90° Д00	ШТ	10,0000
1592	ПЕРЕХОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Д160-Д100	ШТ	2,0000
1593	ПЕРЕХОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Д200-Д160	ШТ	2,0000
1594	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ВЕНТИЛЯ ТОР	2,0000
1595	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ВКК-200 V, 220В, 1000 МЗ/ЧАС, 410 ПА, 104 ВТ, ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	КОМПЛЕ КТ	2,0000
1596	ВЗ-100 К TURBO Д100 L=126 МЗ/Ч NЭ=0.016 КВт	КОМПЛЕ КТ	8,0000
РАЗДЕЛ 60. ВК			
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (В1)			
1597	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1200
1598	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д20Х2.8ММ	М	11,3880
1599	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2500
1600	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 DN25X3,5/2025-3КВ ТАШКЕНТ 7326	М	23,9750
1601	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д20ММ	ШТ	15,0000
1602	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	2,0000
1603	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 25Х20ММ PPRS PN20(0,6 МПа) /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10452	ШТ	4,0000
1604	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 20ММ PPRS PN20(0,6 МПа) /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10414	ШТ	11,0000
1605	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 25ММ PPRS PN20(0,6 МПа)	ШТ	13,0000
1606	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25Х20Х25 КЛАСС ХВ/1,0 МПа	ШТ	16,0000
1607	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-20Х1,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПа/2026 3КВ Г ТАШКЕНТ П-10855	ШТ	14,0000
1608	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-25Х2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПа	ШТ	24,0000
1609	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НР (АДАПТЕР) D25ММ	ШТ	20,0000
1610	ПЛАНКА С ВОДРАЗЕТКАМИ ДУ 25ММ (ДЛЯ ДУШ.СМЕСИТЕЛЯ) PPRS PN20(0,6 МПа)	ШТ	3,0000
1611	МУФТА PP SDR 13,6 НР 20Х1/2" КЛАСС ХВ/1,0 МПа/1,0 МПа/ГОСТ 32415-2013	ШТ	10,0000
1612	МУФТА DN 25ММ PPRD /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10398	ШТ	8,0000
1613	ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ РЕХ 0,4М М10Х35	ШТ	8,0000
1614	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 30 PPRS/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10409	ШТ	10,0000
1615	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 25 PPRS /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10839	ШТ	20,0000
1616	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ D=25.0ММ 3	М	15,0000
1617	ЛЕНТА-ФУМ L=10М	ШТ	5,0000
1618	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	СЧЕТЧИК	1,0000
1619	УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК ВОДЫ UZMETER 25ММ	ШТ	1,0000
1620	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ	0,1000
1621	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ДУ-20ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 9588	ШТ	1,0000
1622	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000
1623	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ32ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5727	ШТ	2,0000
1624	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000
1625	КРАН ШАРОВОЙ 25ММ С ПОЛУСГОНОМ, ВН /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	2,0000
1626	ФУТОРКА 25ММ СТАЛЬНАЯ 1Х1/2	ШТ	2,0000

1	3	4	5
1627	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,0050
1628	ГИЛБЗЫ ИЗ СТ.ТРУБЫ ДУ-57М L=0,38М ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРУБ С СТР.КОНСТРУКЦИЕЙ	М	0,5000
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЗ)			
1629	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 50 Л	ШТ	1,0000
1630	ЭЛ. ВОДОНАГРИВАТЕЛЬ 50Л 1,5КВТ 220 В	ШТ	1,0000
1631	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,1200
1632	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д20Х2,8ММ	М	11,3880
1633	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,2500
1634	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДУ-25Х3,5ММ PPRS PN25 (0,6 МПа/МРА)/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10373	М	23,2250
1635	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 20ММ PPRS PN20(0,6 МПа)/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10549	ШТ	15,0000
1636	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25Х20Х25 КЛАСС ХВ/1,0 МПа	ШТ	8,0000
1637	ОТВОД DN25ММ PPRD /2025-3КВ ТАШКЕНТ10382	ШТ	4,0000
1638	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДУ25ММ PPRS PN20(0,6 МПа/МРА)	ШТ	12,0000
1639	ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ PEX 0,4М M10X35 MONOFLEX	ШТ	8,0000
1640	МУФТА DN 25ММ PPRD /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10398	ШТ	10,0000
1641	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 25 PPRS /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10839	ШТ	20,0000
1642	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ DBH=25,0ММ "KFLEX-ST" ИЛИ АНАЛОГ	М	20,0000
1643	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000
1644	КРАН ШАРОВОЙ С ПОЛУСГОНОМ ДУ25ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 9181	ШТ	4,0000
1645	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000
1646	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ25ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5725	ШТ	2,0000
1647	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДУ25ММ "KFLEX-ST" ИЛИ АНАЛОГ/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10491	ШТ	2,0000
КАНАЛИЗАЦИЯ (К1)			
1648	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,2400
1649	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 110Х3,5ММ	М	23,9040
1650	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,1200
1651	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 50Х3,0ММ	М	12,0000
1652	РЕВИЗИЯ ДУ110Х3,5ММ	ШТ	2,0000
1653	ПРОЧИСТКА ДУ100ММ	ШТ	2,0000
1654	ТРОЙНИК ТИПА КKK ДУ110Х3,5ММ X ДУ110Х3,5ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	8,0000
1655	ТРОЙНИК ТИПА КKK ДУ110Х3,5ММ X ДУ110Х3,5ММ (КОСОЙ)	ШТ	4,0000
1656	ТРОЙНИК ТИПА КKK ДУ50Х3,0ММ X ДУ50Х3,0ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	6,0000
1657	ТРОЙНИК ТИПА КKK ДУ110 X ДУ50 X ДУ110ММ (ПРЯМОЙ, ПЕРЕХОДНОЙ)	ШТ	6,0000
1658	ОТВОД ТИПА КК ДУ110ММ 90	ШТ	8,0000
1659	ОТВОД ТИПА КК ДУ110ММ 45	ШТ	4,0000
1660	ОТВОД ТИПА КК ДУ50ММ 90	ШТ	5,0000
1661	КРЕПЛЕНИЕ (ПЛАСТИКОВЫЙ ХОМУТ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ) ДУ110ММ	ШТ	10,0000
1662	КРЕПЛЕНИЕ (ПЛАСТИКОВЫЙ ХОМУТ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ) ДУ50ММ	ШТ	20,0000
1663	ТРАП КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д110	ШТ	4,0000
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ			
1664	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМПЛ.	0,6000
1665	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ С БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ / ПЕРЕЧЕН 96	ШТ	6,0000
1666	ПОДСТАВКА ДЛЯ МЫЛО	ШТ	8,0000
1667	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,3000

1	3	4	5
1668	ЧАША ГЕНУЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ + А) БАЧОК СМЫВНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ + Б) ТРУБА СМЫВНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ D32 MM L=1600MM	ШТ	3,0000
1669	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,8000
1670	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ MILARDO	ШТ	8,0000
1671	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,3000
1672	УНИТАЗ С БАЧКОМ	КОМПЛ	3,0000
РАЗДЕЛ 61. НВК			
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1			
1673	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 MM	ЗАДВИЖКА А	3,0000
1674	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	2,0000
1675	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10577	ШТ	1,0000
1676	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 MM	КМ	0,1000
1677	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТРУБА ПП SDR 11-32 X 2,9 ПИТЬЕВАЯ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10354	М	101,0000
1678	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	1,0000
1679	ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ОТВОД 45 PP SDR 13,6-32 X 2,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПА/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10857	ШТ	10,0000
1680	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-32X32X32	ШТ	1,0000
1681	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 32X2,9 PP-R/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10399	ШТ	10,0000
1682	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ НР МУФТА 25X1/2 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10491	ШТ	2,0000
1683	ПЕРЕХОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ПЕРЕХОД PP SDR 13,6 - 32X2,9 - 25X2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	2,0000
1684	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 MM УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ, ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ В ОТКРЫТЫХ ТРАНШЕЯХ	КМ	0,0002
1685	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 159X4,5 ГОСТ 10704-91/ ФУТЛЯР /2025-3КВ ТАШКЕНТ 3737	М	0,1500
ЗАПАСА ВОДИ В1			
1686	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т	НАСОС	1,0000
1687	НАСОС: LEO ACM110, НАПОР 20М, 1,1КВТ	ШТ	1,0000
1688	LEO ACM110(220V)/ПРЕСС КОНТРОЛ	ШТ	1,0000
1689	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 MM	ЗАДВИЖКА А	4,0000
1690	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	4,0000
1691	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ БАК М-2VM3(3КВ 2025Г ТАШКЕНТ П.11831)	ШТ	1,0000
1692	АМЕРИКАНКА ДИАМЕТРОМ 32ММ (3КВ 2025Г ТАШКЕНТ П.7950)	ШТ	4,0000
1693	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5(СТРОЙКА.УЗ)	ШТ	1,0000
1694	КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ (3КВ 2025Г ТАШКЕНТ П.5692)	ШТ	1,0000
1695	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БАКА - МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА.	М2	9,8000
БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1			
1696	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 200 MM	100М	0,1000
1697	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ НПВХ ТРУБА НПВХ 110X3,2 SDR41 SN4	М	10,1000
1698	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,0884
1699	КЦД-10 0,18М3	ШТ	2,0000
1700	КЦ-10-6 0,16М3 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 484	ШТ	3,0000
1701	КЦП-10 0,1М3 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 480	ШТ	2,0000
1702	КЦО-1 0,002М3 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 119	ШТ	2,0000
1703	ЛЮК ЛВ /ПЕРЕЧЕН 224	ШТ	2,0000
1704	ТОПЛОС 20	КОМПЛ	1,0000
1705	МС-5 МС-6	КГ	12,6400
1706	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3	100 М3 БЕТОНА	0,0036
1707	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0655
1708	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0655

1	3	4	5
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ			
1709	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА	1000МЗ	0,0198
1710	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОСНОВНАЯ РАБОТА 3% РУЧНУЮ, МНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ	100МЗ	0,0061
1711	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0080
РАЗДЕЛ 62. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			
1712	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600X600	ШТ	1,0000
1713	ЩИТ (ЩО) НА 8 МОДУЛЕЙ	ШТ	1,0000
1714	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	4,0000
1715	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОДУЛЬНЫЙ С 10А 1Р ВА47-63/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20585	ШТ	1,0000
1716	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОДУЛЬНЫЙ С 16А 1Р ВА47-63/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20586	ШТ	2,0000
1717	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ 25А 2Р АД-25А/30МА/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20673	ШТ	1,0000
1718	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,1100
1719	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IP22 24 ВТ / 2025-3КВ ТАШКЕНТ П-24375	ШТ	9,0000
1720	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ LED 24ВТ IP20/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ П-24375	ШТ	2,0000
1721	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0300
1722	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ	ШТ	3,0000
1723	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200
1724	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ДВУХКЛАВИШНЫЙ, 220 6А	ШТ	2,0000
1725	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100
1726	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ОДНОКЛАВИШНЫЙ, 220 6А	ШТ	1,0000
1727	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	3,0000
1728	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ У196УХЛЗ	ШТ	3,0000
1729	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	1,8500
1730	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:2Х1,5 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.20025)	1000М	0,0300
1731	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х2,5 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19876)	1000М	0,1150
1732	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х4 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19877)	1000М	0,0200
1733	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х6 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19878)	1000М	0,0200
1734	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600X600	ШТ	1,0000
1735	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ IP54/ 400Х300Х160	ШТ	1,0000
1736	ПОЛ.ТРУБА ДЛЯ ГИЛЬЗЫ / 2025-3КВ ТАШКЕНТ 3263	М	3,0000
ТРАНШЕЯ Т1-100М			
1737	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000МЗ	0,0116
1738	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОСНОВНАЯ РАБОТА 3% РУЧНУЮ, МНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ	100МЗ	0,0036
1739	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0082
1740	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	100М	1,0000
1741	КИРПИЧ/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20564	ШТ	320,0000
1742	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" ЛСЭ-300	М	100,0000
РАЗДЕЛ 63. АР ЧАСТ 34-МАКТАБ			
1743	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	0,4400

1	3	4	5
1744	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ И ПЛИТОК ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТИ Й	0,4400
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
1745	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,7550
1746	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,7550
1747	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100М2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	-0,7550
1748	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100 М2 ОКРАШИ ВАЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,7550
1749	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,5440
1750	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,5440
1751	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,5440
1752	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,5440
1753	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,7200
1754	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,7200
1755	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,7200
1756	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,7200
1757	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,0680
1758	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН/ОТКОС	100М2	0,0680
1759	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,0680
1760	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,0680
1761	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,3800
1762	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,3800
1763	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,2000
МОНТАЖ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ - 400X400X8			
1764	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТ 40ММ/	100М2	0,4400
1765	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100М2	0,4400

1	3	4	5
1766	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2	0,4400
1767	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100M2	0,4400
1768	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТ 50ММ/	100M2	0,4400
1769	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,4400
1770	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,4400
РАЗДЕЛ 64. ПРОЕМ			
1771	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,0220
1772	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,1104
1773	УСТРОЙСТВО САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК	100M2	0,3790
1774	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0200
1775	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0100
1776	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,0130
КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК			
1777	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	М3 ОСНОВАН ИЯ	0,6640
1778	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ/ПОДУШКА+ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ/	100М3	0,0208
1779	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100M2	0,1250
1780	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100M2	0,1250
1781	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100M2	0,0320
1782	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100M2	0,4560
1783	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М/СТ-1	Т КОНСТРУ КЦИЙ	0,1186
1784	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТЫ	Т СТАЛЬНЫ Х ЭЛЕМЕНТ ОВ	0,0242
1785	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕМЫЧКИ ПР-2 2ШТ	Т	0,0151
1786	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100М3	0,0005
1787	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)	Т АРМАТУР НЫХ КАРКАСО В	0,0084
1788	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0078
1789	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА АІ, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0006
ЗАДЕЛКА ПРОЁМА/ЗП-1			
1790	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3. КИРПИЧ МАРКИ 75	М3	0,5300
1791	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ/ЗП-1	Т	0,0094
ПРОБИВКА ПРОЕМА ПП-1			
1792	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	0,0128

1	3	4	5
1793	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	МЗ	0,3600
1794	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,1050
РАЗДЕЛ 65. ЧАСТ НОГИРОНЛИГИ БОР ШАХСЛАР УЧУН			
1795	ТАКТИЛЬНО ЗВУКОВАЯ МНЕМΟΣХЕМА	ШТ	2,0000
1796	ЛЕГКО УСНАВЛИВАЕМЫЙ 2НОЙ S-ОБРАЗНЫЙ КРЮЧОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ШТ	2,0000
1797	ПЕРИЛА - ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ПОРУЧЕНЬ ОДИНАРНЫЙ 38 ММ	М	4,8000
1798	ЗЕРКАЛО НАКЛОННОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ МНГ Ф 32 600X800ММ	ШТ	2,0000
1799	НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ ПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 304. ПЕРИЛА ДЛЯ ТУАЛЕТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	ШТ	2,0000
1800	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	0,2000
1801	РАКОВИННА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ /ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
1802	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,2000
1803	УНИТАЗ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ/ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
1804	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.Д.	10ШТ	0,2000
1805	ПОРУЧЕНЬ-ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ С ПОДУШКОЙ ДЛЯ СПИНЫ В САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КОМНАТЫ/ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
1806	УРНА /ЭНТЕРНЕТ	ШТ	2,0000
1807	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100М2	0,0252
1808	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПВХ 300X300 ММ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ КОНУС РИФ	М2	2,5200
1809	ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ, УКАЗАТЕЛИ, 150X300ММ	ШТ	2,0000
1810	КОНТРАСТНАЯ ЛЕНТА, ШИРИНА 100ММ, ЖЕЛТАЯ	М	10,4000
РАЗДЕЛ 66.ОВ ЧАСТ			
1811	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	0,0720
1812	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (Н=500ММ)	СЕКЦ	40,0000
1813	КОМБИНИРОВАННАЯ МУФТА DN25	ШТ	8,0000
1814	ФУМ-ЛЕНТА	ШТ	1,0000
1815	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,4000
1816	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 DN25X4.2 /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 7326	М	38,3600
1817	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-25X2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	12,0000
1818	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ DN 25 ММ	ШТ	8,0000
1819	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25X25X25	ШТ	8,0000
1820	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДOPPOBODНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ, ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ В ОТКРЫТЫХ ТРАНШЕЯХ	КМ	0,0002
1821	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 159X4,5 ММ /ЗКВ 2025 Г ТАШКЕНТ П-3738	М	0,1500
РАЗДЕЛ 67. ВЕНТИЛЯЦИЯ			
1822	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 М2 ПОВЕРХ ОСТИ ВОЗДУХО ВОООВ	0,0317
1823	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д100	М2	2,8260
1824	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д160	М2	1,5072
1825	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д200	М2	3,3912
1826	ВРЕЗКА КРУГЛАЯ Д100-Д160	ШТ	2,0000
1827	ВРЕЗКА КРУГЛАЯ Д160-Д200	ШТ	4,0000
1828	ОТВОД КРУГЛОГО ВОЗДУХОВОДА 90° Д00	ШТ	10,0000
1829	ПЕРЕХОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Д160-Д100	ШТ	2,0000
1830	ПЕРЕХОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Д200-Д160	ШТ	2,0000
1831	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ВЕНТИЛЯ ТОР	2,0000
1832	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ВКК-200 V, 220В, 1000 МЗ/ЧАС, 410 ПА, 104 ВТ, ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	КОМПЛЕ КТ	2,0000
1833	ВЗ-100 К TURBO Д100 L=126 МЗ/Ч NЭ=0.016 КВТ	КОМПЛЕ КТ	8,0000
РАЗДЕЛ 68. ВК			
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (В1)			

1	3	4	5
1834	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1200
1835	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д20Х2.8ММ	М	11,3880
1836	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2500
1837	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 DN25X3,5/2025-3КВ ТАШКЕНТ 7326	М	23,9750
1838	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д20ММ	ШТ	15,0000
1839	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	2,0000
1840	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 25Х20ММ PPRS PN20(0,6 МПА) /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10452	ШТ	4,0000
1841	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 20ММ PPRS PN20(0,6 МПА) /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10414	ШТ	11,0000
1842	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 25ММ PPRS PN20(0,6 МПА)	ШТ	13,0000
1843	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25Х20Х25 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	16,0000
1844	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-20Х1,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПА/2026 3КВ Г ТАШКЕНТ П-10855	ШТ	14,0000
1845	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-25Х2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	24,0000
1846	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НР (АДАПТЕР) D25ММ	ШТ	20,0000
1847	ПЛАНКА С ВОДОРАЗЕТКАМИ ДУ 25ММ (ДЛЯ ДУШ.СМЕСИТЕЛЯ) PPRS PN20(0,6 МПА)	ШТ	3,0000
1848	МУФТА PP SDR 13,6 НР 20Х1/2" КЛАСС ХВ/1,0 МПА/1,0 МПА/ГОСТ 32415-2013	ШТ	10,0000
1849	МУФТА DN 25ММ PPR/D /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10398	ШТ	8,0000
1850	ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ PEX 0,4М M10X35	ШТ	8,0000
1851	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 30 PPRS/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10409	ШТ	10,0000
1852	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 25 PPRS /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10839	ШТ	20,0000
1853	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ D=25,0ММ 3	М	15,0000
1854	ЛЕНТА-ФУМ L=10М	ШТ	5,0000
1855	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	СЧЕТЧИК	1,0000
1856	УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК ВОДЫ UZMETER 25ММ	ШТ	1,0000
1857	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ	0,1000
1858	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ДУ-20ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 9588	ШТ	1,0000
1859	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000
1860	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ32ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5727	ШТ	2,0000
1861	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000
1862	КРАН ШАРОВОЙ 25ММ С ПОЛУСГОНОМ, ВН /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	2,0000
1863	ФУТОРКА 25ММ СТАЛЬНАЯ 1Х1/2	ШТ	2,0000
1864	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,0050
1865	ГИЛБЗЫ ИЗ СТ.ТРУБЫ ДУ-57М L=0.38М ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ТРУБ С СТР.КОНСТРУКЦИЕЙ	М	0,5000
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ТЗ)			
1866	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 50 Л	ШТ	1,0000
1867	ЭЛ. ВОДОНАГРИВАТЕЛЬ 50Л 1.5КВТ 220 В	ШТ	1,0000
1868	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1200
1869	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д20Х2.8ММ	М	11,3880
1870	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2500
1871	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДУ-25Х3.5ММ PPRS PN25 (0,6 МПА/МРА)/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10373	М	23,2250
1872	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 20ММ PPRS PN20(0,6 МПА)/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10549	ШТ	15,0000
1873	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25Х20Х25 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	8,0000
1874	ОТВОД DN25ММ PPR/D /2025-3КВ ТАШКЕНТ10382	ШТ	4,0000
1875	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДУ25ММ PPRS PN20(0,6 МПА/МРА)	ШТ	12,0000
1876	ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ PEX 0,4М M10X35 MONOFLEX	ШТ	8,0000
1877	МУФТА DN 25ММ PPR/D /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10398	ШТ	10,0000

1	3	4	5
1878	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 25 PPRS /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10839	ШТ	20,0000
1879	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ DBH=25.0ММ "KFLEX-ST" ИЛИ АНАЛОГ	М	20,0000
1880	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000
1881	КРАН ШАРОВОЙ С ПОЛУСГОНОМ ДУ25ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 9181	ШТ	4,0000
1882	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000
1883	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ25ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5725	ШТ	2,0000
1884	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДУ25ММ "KFLEX-ST" ИЛИ АНАЛОГ/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10491	ШТ	2,0000
КАНАЛИЗАЦИЯ (К1)			
1885	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2400
1886	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 110X3.5ММ	М	23,9040
1887	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1200
1888	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 50X3,0ММ	М	12,0000
1889	РЕВИЗИЯ ДУ110X3,5ММ	ШТ	2,0000
1890	ПРОЧИСТКА ДУ100ММ	ШТ	2,0000
1891	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110X3,5ММ X ДУ110X3,5ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	8,0000
1892	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110X3,5ММ X ДУ110X3,5ММ (КОСОЙ)	ШТ	4,0000
1893	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ50X3,0ММ X ДУ50X3,0ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	6,0000
1894	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110 X ДУ50 X ДУ110ММ (ПРЯМОЙ, ПЕРЕХОДНОЙ)	ШТ	6,0000
1895	ОТВОД ТИПА КК ДУ110ММ 90	ШТ	8,0000
1896	ОТВОД ТИПА КК ДУ110ММ 45	ШТ	4,0000
1897	ОТВОД ТИПА КК ДУ50ММ 90	ШТ	5,0000
1898	КРЕПЛЕНИЕ (ПЛАСТИКОВЫЙ ХОМУТ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ) ДУ110ММ	ШТ	10,0000
1899	КРЕПЛЕНИЕ (ПЛАСТИКОВЫЙ ХОМУТ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ) ДУ50ММ	ШТ	20,0000
1900	ТРАП КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д110	ШТ	4,0000
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ			
1901	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМПЛ.	0,6000
1902	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ С БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ / ПЕРЕЧЕН 96	ШТ	6,0000
1903	ПОДСТАВКА ДЛЯ МЫЛО	ШТ	8,0000
1904	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,3000
1905	ЧАША ГЕНУЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ + А) БАЧОК СМЫВНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ + Б) ТРУБА СМЫВНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ D32 ММ L=1600ММ	ШТ	3,0000
1906	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,8000
1907	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ MILARDO	ШТ	8,0000
1908	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,3000
1909	УНИТАЗ С БАЧКОМ	КОМПЛ	3,0000
РАЗДЕЛ 69. НВК			
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1			
1910	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЗАДВИЖК А	3,0000
1911	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	2,0000
1912	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10577	ШТ	1,0000
1913	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	0,1000
1914	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТРУБА ПП SDR 11-32 X 2,9 ПИТЬЕВАЯ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10354	М	10,1000
1915	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	1,0000
1916	ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ОТВОД 45 PP SDR 13,6-32 X 2,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПА/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10857	ШТ	10,0000
1917	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-32X32X32	ШТ	1,0000
1918	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 32X2,9 PP-R/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10399	ШТ	10,0000

1	3	4	5
1919	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ НР МУФТА 25X1/2 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10491	ШТ	2,0000
1920	ПЕРЕХОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ПЕРЕХОД PP SDR 13,6 - 32X2,9 - 25X2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	2,0000
1921	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ, ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ В ОТКРЫТЫХ ТРАНШЕЯХ	КМ	0,0002
1922	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 159X4,5 ГОСТ 10704-91/ ФУТЛЯР /2025-3КВ ТАШКЕНТ 3737	М	0,1500
	ЗАПАСА ВОДИ В1		
1923	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т	НАСОС	2,0000
1924	НАСОС: LEO ACM110, НАПОР 20М, 1,1КВТ	ШТ	1,0000
1925	LEO ACM110(220V)/ПРЕСС КОНТРОЛ	ШТ	1,0000
1926	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЗАДВИЖКА	4,0000
1927	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	4,0000
1928	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ БАК М-2VM3(3КВ 2025Г ТАШКЕНТ П.11831)	ШТ	1,0000
1929	АМЕРИКАНКА ДИАМЕТРОМ 32ММ (3КВ 2025Г ТАШКЕНТ П.7950)	ШТ	4,0000
1930	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5(СТРОЙКА.УЗ)	ШТ	1,0000
1931	КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ (3КВ 2025Г ТАШКЕНТ П.5692)	ШТ	1,0000
1932	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БАКА - МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА.	М2	9,8000
	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1		
1933	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100М	0,1000
1934	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ НПВХ ТРУБА НПВХ 110X3,2 SDR41 SN4	М	10,1000
1935	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,0884
1936	КЦД-10 0,18М3	ШТ	2,0000
1937	КЦ-10-6 0,16М3 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 484	ШТ	3,0000
1938	КЦП1-10 0,1М3 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 480	ШТ	2,0000
1939	КЦО-1 0,002М3 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 119	ШТ	2,0000
1940	ЛЮК ЛВ /ПЕРЕЧЕН 224	ШТ	2,0000
1941	ТОПЛОС 20	КОМПЛ	1,0000
1942	МС-5 МС-6	КГ	12,6400
1943	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3	100 М3 БЕТОНА	0,0036
1944	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0655
1945	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0655
	ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ		
1946	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА	1000М3	0,0198
1947	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОСНОВНАЯ РАБОТА 3% РУЧНУЮ, МНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ	100М3	0,0061
1948	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,0080
РАЗДЕЛ 70. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			
1949	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600X600	ШТ	1,0000
1950	ЩИТ (ЩО) НА 8 МОДУЛЕЙ	ШТ	1,0000
1951	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	4,0000
1952	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОДУЛЬНЫЙ С 10А 1Р ВА47-63/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20585	ШТ	1,0000
1953	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОДУЛЬНЫЙ С 16А 1Р ВА47-63/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20586	ШТ	2,0000
1954	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ 25А 2Р АД-25А/30МА/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20673	ШТ	1,0000
1955	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,1100
1956	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IP22 24 Вт / 2025-3КВ ТАШКЕНТ П-24375	ШТ	9,0000

1	3	4	5
1957	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ LED 24Вт IP20/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ П-24375	ШТ	2,0000
1958	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0300
1959	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ	ШТ	3,0000
1960	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200
1961	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ДВУХКЛАВИШНЫЙ, 220 6А	ШТ	2,0000
1962	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100
1963	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ОДНОКЛАВИШНЫЙ, 220 6А	ШТ	1,0000
1964	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	3,0000
1965	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ У196УХЛ3	ШТ	3,0000
1966	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	0,9800
1967	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:2Х1,5 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.20025)	1000М	0,0300
1968	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х2,5 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19876)	1000М	0,0280
1969	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х4 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19877)	1000М	0,0200
1970	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х6 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(3КВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19878)	1000М	0,0200
1971	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600	ШТ	1,0000
1972	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ IP54/ 400Х300Х160	ШТ	1,0000
1973	ПОЛ.ТРУБА ДЛЯ ГИЛЬЗЫ / 2025-3КВ ТАШКЕНТ 3263	М	2,0000
	ТРАНШЕЯ Т1-18М		
1974	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000МЗ	0,0024
1975	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОСНОВНАЯ РАБОТА 3% РУЧНУЮ, МНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ	100МЗ	0,0008
1976	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВт [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0018
1977	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	100М	0,1800
1978	КИРПИЧ/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20564	ШТ	72,0000
1979	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" ЛСЭ-300	М	18,0000
РАЗДЕЛ 71. АР ЧАСТ 50-МАКТАБ			
1980	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	0,3960
1981	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	0,3960
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
1982	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,3960
1983	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,3960
1984	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100М2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	-0,3960
1985	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100 М2 ОКРАШИ ВАЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,3960
1986	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,3720
1987	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,3720

1	3	4	5
1988	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-0,3720
1989	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,3720
1990	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	0,0650
1991	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН/ОТКОС	100M2	0,0650
1992	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-0,0650
1993	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,0650
1994	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	0,6340
МОНТАЖ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ - 400X400X8			
1995	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТ 40ММ/	100M2	0,3960
1996	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,3960
1997	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2	0,3960
1998	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100M2	0,3960
1999	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТ 50ММ/	100M2	0,3960
2000	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,3960
2001	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,3960
РАЗДЕЛ 72. ПРОЕМ			
2002	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,0144
2003	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0460
2004	УСТРОЙСТВО САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК	100M2	0,4960
2005	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0200
2006	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0200
2007	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,0260
ПРОБИВКА ПРОЕМА ЗП-1/2ШТ			
2008	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т	0,0231
2009	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	М3	1,9000
2010	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	0,1008
2011	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	0,1008
2012	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-0,1008
2013	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,1008
2014	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	0,1050
РАЗДЕЛ 73. ЧАСТ НОГИРОНЛИГИ БОР ШАХСЛАР УЧУН			
2015	ТАКТИЛЬНО ЗВУКОВАЯ МНЕМΟΣХЕМА	ШТ	2,0000
2016	ЛЕГКО УСНАВЛИВАЕМЫЙ 2НОЙ S-ОБРАЗНЫЙ КРЮЧОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛИ	ШТ	2,0000
2017	ПЕРИЛА - ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ПОРУЧЕНЬ ОДИНАРНЫЙ 38 ММ	М	4,8000

1	3	4	5
2018	ЗЕРКАЛО НАКЛОННОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ МНГ Ф 32 600X800ММ	ШТ	2,0000
2019	НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ ПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 304. ПЕРИЛА ДЛЯ ТУАЛЕТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	ШТ	2,0000
2020	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	0,2000
2021	РАКОВИННА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ /ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
2022	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,2000
2023	УНИТАЗ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ/ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
2024	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.Д.	10ШТ	0,2000
2025	ПОРУЧЕНЬ-ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ С ПОДУШКОЙ ДЛЯ СПИНЫ В САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КОМНАТЫ/ПЕРЕЧЕН	ШТ	2,0000
2026	УРНА /ЭНТЕРНЕТ	ШТ	2,0000
2027	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100М2	0,0252
2028	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПВХ 300X300 ММ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ КОНУС РИФ	М2	2,5200
2029	ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ, УКАЗАТЕЛИ, 150X300ММ	ШТ	2,0000
2030	КОНТРАСТНАЯ ЛЕНТА, ШИРИНА 100ММ, ЖЕЛТАЯ	М	10,4000
РАЗДЕЛ 74.ОВ ЧАСТ			
2031	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	0,0720
2032	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (Н=500ММ)	СЕКЦ	40,0000
2033	КОМБИНИРОВАННАЯ МУФТА DN25	ШТ	8,0000
2034	ФУМ-ЛЕНТА	ШТ	1,0000
2035	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,4000
2036	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 DN25X4.2 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 7326	М	38,3600
2037	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-25X2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	12,0000
2038	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ DN 25 ММ	ШТ	8,0000
2039	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25X25X25	ШТ	8,0000
2040	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ, ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ В ОТКРЫТЫХ ТРАНШЕЯХ	КМ	0,0002
2041	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 159X4,5 ММ /3КВ 2025 Г ТАШКЕНТ П-3738	М	0,1500
РАЗДЕЛ 75. ВЕНТИЛЯЦИЯ			
2042	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ ВОЗДУХО ВООДОВ	0,0317
2043	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д100	М2	2,8260
2044	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д160	М2	1,5072
2045	ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛИ РУЛОННОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ Д200	М2	3,3912
2046	ВРЕЗКА КРУГЛАЯ Д100-Д160	ШТ	2,0000
2047	ВРЕЗКА КРУГЛАЯ Д160-Д200	ШТ	4,0000
2048	ОТВОД КРУГЛОГО ВОЗДУХОВОДА 90° Д00	ШТ	10,0000
2049	ПЕРЕХОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Д160-Д100	ШТ	2,0000
2050	ПЕРЕХОД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Д200-Д160	ШТ	2,0000
2051	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ВЕНТИЛЯ ТОР	2,0000
2052	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ВКК-200 V, 220В, 1000 М3/ЧАС, 410 ПА, 104 ВТ, ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	КОМПЛЕ КТ	2,0000
2053	ВЗ-100 К TURBO Д100 L=126 М3/Ч NЭ=0.016 КВТ	КОМПЛЕ КТ	8,0000
РАЗДЕЛ 76. ВК			
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (В1)			
2054	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1200
2055	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д20X2.8ММ	М	11,3880
2056	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2500

1	3	4	5
2057	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 DN25X3,5/2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 7326	М	23,9750
2058	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д20ММ	ШТ	15,0000
2059	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	2,0000
2060	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 25X20ММ PPRS PN20(0,6 МПА) /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 10452	ШТ	4,0000
2061	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 20ММ PPRS PN20(0,6 МПА) /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 10414	ШТ	11,0000
2062	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 25ММ PPRS PN20(0,6 МПА)	ШТ	13,0000
2063	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25X20X25 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	16,0000
2064	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-20X1,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПА/2026 ЗКВ Г ТАШКЕНТ П-10855	ШТ	14,0000
2065	ОТВОД 90° PP SDR 13,6-25X2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	24,0000
2066	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НР (АДАПТЕР) D25ММ	ШТ	20,0000
2067	ПЛАНКА С ВОДОРАЗЕТКАМИ ДУ 25ММ (ДЛЯ ДУШ.СМЕСИТЕЛЯ) PPRS PN20(0,6 МПА)	ШТ	3,0000
2068	МУФТА PP SDR 13,6 НР 20X1/2" КЛАСС ХВ/1,0 МПА/1,0 МПА/ГОСТ 32415-2013	ШТ	10,0000
2069	МУФТА DN 25ММ PPR/D /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 10398	ШТ	8,0000
2070	ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ PEX 0,4М M10X35	ШТ	8,0000
2071	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 30 PPRS/2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 10409	ШТ	10,0000
2072	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 25 PPRS /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 10839	ШТ	20,0000
2073	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ D=25.0ММ 3	М	15,0000
2074	ЛЕНТА-ФУМ L=10М	ШТ	5,0000
2075	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	СЧЕТЧИК	1,0000
2076	УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК ВОДЫ UZMETER 25ММ	ШТ	1,0000
2077	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ	0,1000
2078	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ДУ-20ММ /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 9588	ШТ	1,0000
2079	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000
2080	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ32ММ /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 5727	ШТ	2,0000
2081	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000
2082	КРАН ШАРОВОЙ 25ММ С ПОЛУСГОНОМ, ВН /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	2,0000
2083	ФУТОРКА 25ММ СТАЛЬНАЯ 1X1/2	ШТ	2,0000
2084	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,0050
2085	ГИЛБЗЫ ИЗ СТ.ТРУБЫ ДУ-57М L=0.38М ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРУБ С СТР.КОНСТРУКЦИЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЗ)	М	0,5000
2086	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 50 Л	ШТ	1,0000
2087	ЭЛ. ВОДОНАГРИВАТЕЛЬ 50Л 1.5КВТ 220 В	ШТ	1,0000
2088	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1200
2089	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д20X2.8ММ	М	11,3880
2090	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2500
2091	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДУ-25X3.5ММ PPRS PN25 (0,6 МПА/МРА)/2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 10373	М	23,2250
2092	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ 20ММ PPRS PN20(0,6 МПА)/2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 10549	ШТ	15,0000
2093	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-25X20X25 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	8,0000
2094	ОТВОД DN25ММ PPR/D /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ10382	ШТ	4,0000
2095	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДУ25ММ PPRS PN20(0,6 МПА/МРА)	ШТ	12,0000
2096	ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ PEX 0,4М M10X35 MONOFLEX	ШТ	8,0000
2097	МУФТА DN 25ММ PPR/D /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 10398	ШТ	10,0000
2098	КРЕПЕЖ-КЛИПСА С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ТРУБ ДУ 25 PPRS /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 10839	ШТ	20,0000
2099	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ DВН=25.0ММ "KFLEX-ST" ИЛИ АНАЛОГ	М	20,0000
2100	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000
2101	КРАН ШАРОВОЙ С ПОЛУСГОНОМ ДУ25ММ /2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 9181	ШТ	4,0000

1	3	4	5
2102	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000
2103	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 16Б1БК ДУ25ММ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5725	ШТ	2,0000
2104	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КОМБИНИРОВАННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДУ25ММ "KFLEX-ST" ИЛИ АНАЛОГ/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10491	ШТ	2,0000
КАНАЛИЗАЦИЯ (К1)			
2105	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,2400
2106	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 110X3.5ММ	М	23,9040
2107	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПР ОВОДА	0,1200
2108	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 50X3,0ММ	М	12,0000
2109	РЕВИЗИЯ ДУ110X3,5ММ	ШТ	2,0000
2110	ПРОЧИСТКА ДУ100ММ	ШТ	2,0000
2111	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110X3,5ММ X ДУ110X3.5ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	8,0000
2112	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110X3.5ММ X ДУ110X3.5ММ (КОСОЙ)	ШТ	4,0000
2113	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ50X3.0ММ X ДУ50X3.0ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	6,0000
2114	ТРОЙНИК ТИПА ККК ДУ110 X ДУ50 X ДУ110ММ (ПРЯМОЙ, ПЕРЕХОДНОЙ)	ШТ	6,0000
2115	ОТВОД ТИПА КК ДУ110ММ 90	ШТ	8,0000
2116	ОТВОД ТИПА КК ДУ110ММ 45	ШТ	4,0000
2117	ОТВОД ТИПА КК ДУ50ММ 90	ШТ	5,0000
2118	КРЕПЛЕНИЕ (ПЛАСТИКОВЫЙ ХОМУТ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ) ДУ110ММ	ШТ	10,0000
2119	КРЕПЛЕНИЕ (ПЛАСТИКОВЫЙ ХОМУТ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ) ДУ50ММ	ШТ	20,0000
2120	ТРАП КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д110	ШТ	4,0000
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ			
2121	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМПЛ.	0,6000
2122	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ С БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ / ПЕРЕЧЕН 96	ШТ	6,0000
2123	ПОДСТАВКА ДЛЯ МЫЛО	ШТ	8,0000
2124	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,3000
2125	ЧАША ГЕНУЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ + А) БАЧОК СМЫВНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЙ + Б) ТРУБА СМЫВНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ D32 ММ L=1600ММ	ШТ	3,0000
2126	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,8000
2127	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ MILARDO	ШТ	8,0000
2128	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,3000
2129	УНИТАЗ С БАЧКОМ	КОМПЛ	3,0000
РАЗДЕЛ 77. НВК			
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1			
2130	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЗАДВИЖК А	3,0000
2131	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	2,0000
2132	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10577	ШТ	1,0000
2133	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	0,0320
2134	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТРУБА ПП SDR 11-32 X 2,9 ПИТЬЕВАЯ /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10354	М	32,3200
2135	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	1,0000
2136	ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ОТВОД 45 PP SDR 13,6-32 X 2,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПА/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10857	ШТ	10,0000
2137	ТРОЙНИК 90° PP SDR 13,6-32X32X32	ШТ	1,0000
2138	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 32X2,9 PP-R/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10399	ШТ	10,0000
2139	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ НР МУФТА 25X1/2 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 10491	ШТ	2,0000
2140	ПЕРЕХОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ПЕРЕХОД PP SDR 13,6 - 32X2,9 - 25X2,3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА	ШТ	2,0000
2141	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ, ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ В ОТКРЫТЫХ ТРАНШЕЯХ	КМ	0,0002

1	3	4	5
2142	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 159Х4,5 ГОСТ 10704-91/ ФУТЛЯР /2025-3КВ ТАШКЕНТ 3737	М	0,1500
	ЗАПАСА ВОДИ В1		
2143	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т	НАСОС	2,0000
2144	НАСОС: LEO АСМ110, НАПОР 20М, 1,1КВТ	ШТ	1,0000
2145	LEO АСМ110(220V)/ПРЕСС КОНТРОЛ	ШТ	1,0000
2146	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЗАДВИЖКА	4,0000
2147	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 32, РУ 1,6 МПА /2025-3КВ ТАШКЕНТ 5625	ШТ	4,0000
2148	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ БАК М-2УМ3(3КВ 2025Г ТАШКЕНТ П.11831)	ШТ	1,0000
2149	АМЕРИКАНКА ДИАМЕТРОМ 32ММ (3КВ 2025Г ТАШКЕНТ П.7950)	ШТ	4,0000
2150	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5(СТРОЙКА.УЗ)	ШТ	1,0000
2151	КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ (3КВ 2025Г ТАШКЕНТ П.5692)	ШТ	1,0000
2152	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БАКА - МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА.	М2	9,8000
	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1		
2153	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100М	0,1000
2154	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ НПВХ ТРУБА НПВХ 110Х3,2 SDR41 SN4	М	10,1000
2155	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,0884
2156	КЦД-10 0,18М3	ШТ	2,0000
2157	КЦ-10-6 0,16М3 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 484	ШТ	3,0000
2158	КЦП-10 0,1М3 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 480	ШТ	2,0000
2159	КЦО-1 0,002М3 /2025-3КВ ТАШКЕНТ 119	ШТ	2,0000
2160	ЛЮК ЛВ /ПЕРЕЧЕН 224	ШТ	2,0000
2161	ТОПЛОС 20	КОМПЛ	1,0000
2162	МС-5 МС-6	КГ	12,6400
2163	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3	100 М3 БЕТОНА	0,0036
2164	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0655
2165	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0655
	ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ		
2166	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА	1000М3	0,0198
2167	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОСНОВНАЯ РАБОТА 3% РУЧНУЮ, МНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ	100М3	0,0061
2168	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,0080
	РАЗДЕЛ 78. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ		
2169	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600	ШТ	1,0000
2170	ЩИТ (ЩО) НА 8 МОДУЛЕЙ	ШТ	1,0000
2171	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	4,0000
2172	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОДУЛЬНЫЙ С 10А 1Р ВА47-63/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20585	ШТ	1,0000
2173	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОДУЛЬНЫЙ С 16А 1Р ВА47-63/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20586	ШТ	2,0000
2174	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ 25А 2Р АД-25А/30МА/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ 20673	ШТ	1,0000
2175	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,1100
2176	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ IP22 24 ВТ / 2025-3КВ ТАШКЕНТ П-24375	ШТ	9,0000
2177	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ LED 24ВТ IP20/ 2025-3КВ ТАШКЕНТ П-24375	ШТ	2,0000
2178	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0300
2179	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ	ШТ	3,0000
2180	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200

1	3	4	5
2181	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ДВУХКЛАВИШНЫЙ, 220 6А	ШТ	2,0000
2182	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100
2183	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ОДНОКЛАВИШНЫЙ, 220 6А	ШТ	1,0000
2184	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	3,0000
2185	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ У196УХЛЗ	ШТ	3,0000
2186	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	1,0500
2187	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:2Х1,5 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(ЗКВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.20025)	1000М	0,0300
2188	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х2,5 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(ЗКВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19876)	1000М	0,0350
2189	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х4 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(ЗКВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19877)	1000М	0,0200
2190	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕМ:3Х6 ММ2 ВВГНГ-0,66;ГОСТ6323-79/(ЗКВ 2025 Г.ТАШКЕНТ П.19878)	1000М	0,0200
2191	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600	ШТ	1,0000
2192	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ IP54/ 400Х300Х160	ШТ	1,0000
2193	ПОЛ.ТРУБА ДЛЯ ГИЛЬЗЫ / 2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 3263	М	3,0000
	ТРАНШЕЯ Т1-25М		
2194	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000МЗ	0,0034
2195	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОСНОВНАЯ РАБОТА 3% РУЧНУЮ, МНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ КАБЕЛЕЙ	100МЗ	0,0011
2196	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0025
2197	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	100М	0,2500
2198	КИРПИЧ/ 2025-ЗКВ ТАШКЕНТ 20564	ШТ	100,0000
2199	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" ЛСЭ-300	М	25,0000

Асейкина
Техназор

Шабаров С. Мусал.
А. Бобоев

