

VEDOMOST OBYOM RABOT

Qamashi tumani markaziy ko'cha atrofida baliqchilik savdo rastalarini tashkil qilish uchun obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari (karmoshka yo'l qurish, o'rindiqlar o'rnatish, piyodalar yo'lakchasi qurish, transformator o'rnatish, chiqindi qutisi, ko'cha chiroqlari o'rnatish)

№	Ish turlari	O'lchov birligi	Miqdori
1	Umumiy uzunligi	m	61
2	Yo'l toifasi		V
3	Yo'l xarakati tasmalari soni	dona	1.
4	Yo'l to'shamasining kengligi	m	4,5.
5	Qatnov qismining kengligi	m	3,5
6	Yo'l qoplamasining tipi	B	
7	Qoplama turi		Asfalt-beton qorishmasi
8	Qurilishning umumiy smeta xarajati	mln.so'm	
9	Normativ davomiylilik	oy	3
I. YO'L QURILISH ISHLARI			
Razdel 1. Tuproq ishlari			
1	Ekskovator yordamida gruntни kovlab olib avtomobilsamosvalga yuklash (viyemka)	m ³	107,06
2	Gruntni avtosamosval bilan tashib ketish, 5kmga	t	0
3	Gruntni buldozer bilan surish	m ³	1,55
4	25tlik katok bilan zichlash(har 30smda zichlash)	m ³	1,55
5	Suv sepish	m ³	0,155
Razdel 2. Yo'l to'shamasini qurish			
1	QShA ostki asos t=18sm	m ²	370,40
2	QShA ustki qatlam asos t=12sm	m ²	366,94
3	Yo'l bitum emulsiyasi sepish	t	0,326
4	Yirik donali issiq asfalt beton qoplama t=7sm	m ²	362,24
5	Mayda donali issiq asfalt beton qoplama t=5sm	m ²	362,21
6	Qoplama yoqasini QShA bilan mustahkamlash t=12sm	m ²	0,00
Razdel 3. Mavjud yo'l to'shamasini ta'mirlash(ichki ko'chalar)			
1	Yo'l to'shamasini buzib olib , 1000m2 ga 66m3 miqdorda qum-shag'al aralashmasidan yangi material qo'shgan holda, nishabliklar hosil qilib yo'lning profilini mexanizm yordamida to'g'rilab geometrik o'lchamga keltirish. ГОСТ 25607-2009	m ²	602,80
2	Yo'l bitum emulsiyasi sepish	t	0,340
3	Mayda donali issiq asfalt beton qoplama t=5sm	m ²	567,00
4	Qoplama yoqasini QShA bilan mustahkamlash t=5sm	m ²	35,80
Razdel 4. Temir-beton ariq o'rnatish			
1	Gruntni ekskavator bilan qazib olish	m ³	15
2	Transhiyani qo'l kuchi bilan qazish	m ³	0,75
3	Transhiyani qo'l kuchi bilan to'ldirish	m ³	9
6	Lotok ostiga QShA asos t=10sm	m ³	1,5
7	Lotokni gorizontal bitum izolyatsiyasi	m ²	12
8	Lotokni vertikal bitum izolyatsiyasi	m ²	27
9	Temir-beton lotok o'rnatish	m ³	2,8
9,1	j/b lotok LK-3,6	dona	10
10	Metal quvur D325mm	p.m	15
11	Metal quvurni bitum bilan izolyatsiya qilish	m ²	15,3075
12	Betondan ogolovnik qilish	m ³	0,285
Razdel 4. Jihozlash ishlari			
1	Beton to'siq ostiga QSHA asos yotqizish	m3	0,66

2	Beton to'siq o'rnatish, БР300.30.18	dona	11
3	Beton to'siqni kraska qilish	m2	19,8
4	Yo'l belgilarini o'rnatish	dona	20
4,1	Znak-komplekt	kompl	20
4,2	Truba 76x3.5mm	p.m	70
5	1.14.2 Piyodalar o'tish yotiq yo'l chizig'ini chizish	km	0,036
6	1.1 Yotiq yo'l chizig'i	km	0,164
II. PIYODALAR VA VELOSIPED YO'LAGINI QURISH			
Razdel 1. Tuproq ishlari			
1	Ekskovator yordamida gruntни kovlab olib avtomobilsamosvalga yuklash	m ³	7946
2	Gruntни avtosamosval bilan tashib kelish, 10kmdan	t	11197,5
3	Gruntни buldozer bilan surish	m ³	8013,16
4	25tlik katok bilan zichlash(har 30smda zichlash, 6marta o'tish)	m ³	8013,16
5	Suv sepish	m ³	801,316
Razdel 2. Piyodalar yo'lagini qurish			
1	Qum-shag'al aralashmasidan asos yotqizish, t=15sm	m2	1875,87
2	Shebendan tekislovchi qatlam yotqizish, t=3sm	m3	56,26
3	Politelin plyonka tushash, 200mkm	m2	1875,38
4	Geosetka urnatish , d4 shag 100*100mm	m2	1875,38
5	Beton qoplama yotqizish, M250, t=10sm	m2	1875,38
5,1	Ogohlantiruvchi taktil plitka o'rnatish	m2	16,02
5,2	Yunaltiruvchi taktil plitka o'rnatish	m2	312,48
Razdel 3. Velosiped yo'lagini qurish			
1	Qum-shag'al aralashmasidan asos yotqizish, t=15sm	m2	1563,23
2	Shebendan tekislovchi qatlam yotqizish, t=3sm	m3	46,89
3	Politelin plyonka tushash, 200mkm	m2	1562,82
4	Geosetka urnatish , d4 shag 100*100mm	m2	1562,82
5	Beton qoplama yotqizish, M250, t=10sm	m2	1562,82
5,1	Pigment	kg	234,4
Razdel 4. O'rindiқ va chiqindi qutisi o'rnatish			
1	Qum-shag'al aralashmasidan asos yotqizish, t=15sm	m2	30
2	Shebendan tekislovchi qatlam yotqizish, t=3sm	m3	0,9
3	Politelin plyonka tushash, 200mkm	m2	30
4	Geosetka urnatish , d4 shag 100*100mm	m2	30
5	Beton qoplama yotqizish, M250, t=10sm	m2	30
6	O'rindiқ o'rnatish	dona	10
7	Chiqindi qutisi o'rnatish	dona	10
III. SUV O'TKAZISH TIZIMI			
Razdel 1. Politelen truba o'rnatish			
1	Gruntни ekskavator bilan qazib olish	m ³	8,75
2	Transhiyani qo'l kuchi bilan qazish	m ³	0,4375
3	Transhiyani qo'l kuchi bilan to'ldirish	m ³	6,28
6	Truba ostiga QShA asos t=10sm	m ³	14
9	Politelen truba o'rnatish, d300mm	pm	35
12	Betondan ogolovnik qilish	m ³	0,54
13	Ekskovator yordamida ariq ochish (kyuvit ochish, chiqqan gruntни yo'lak ko'tarmasi uchun foydalanish)	m ³	307,52
Razdel 2. Temir-beton truba o'rnatish			
1	Gruntни ekskavator bilan qazib olish(korita ochish)	m ³	16,1
2	Ekskovator yordamida gruntни kovlab olib avtomobilsamosvalga yuklash	m ³	568

3	Gruntni avtosamosval bilan tashib kelish, 10kmdan	t	852
4	Gruntni buldozer bilan surish	m ³	568
5	25tlik katok bilan zichlash(har 30smda zichlash, 6marta o'tish)	m ³	568
6	Suv sepish	m ³	56,8
7	Truba ostiga QSHA asos t=30sm	m ³	6,53
8	Trubani bitum gidroizolyatsiya qilish	m2	54,95
9	T/B truba o'rnatish, d1020mm, 2500mm/dona	pm	17,5
10	Beton asosiga QSHA yotqizish t=12sm	m3	2,42
11	Suv kirish qismi truba kallagiga ogolovnik o'rnatish, beton M250(portalniy stenka)	m ³	5,16
	Armatura AIII d12	t	0,063
	Armatura AI d6,5	t	0,023
12	Ogolovnikni bitum bilan gidroizolyatsiya qilish	m2	29,5
13	Suv yo'li otkosi va kirish qismiga beton qoplama yotqizish(oblisovka otkos va rusla), beton M250	m ³	1,596
	Armatura AI setka d6,5, oraliq 200x200mm	t	0,046
IV. Kutarma yoqasini mustaxkamlash			
Razdel 1. Beton yotqizish			
1	Ekskovator yordamida gruntni kovlab olib (korita ochish) kovush emkost 0,25m3	m3	46,5
2	Qul kuchi yordamida yuzani tekislash	m2	506,15
3	Upor ostiga QSHAdan asos yotqizish-10sm	m3	7,44
4	Betondan Upor qurish , beton M200	m3	22,32
5	QSHAdan asos yotqizish oblisovka uchun -8sm	m2	506,15
6	Oblisovkaga beton yotqizish-8sm , beton M200	m2	506,15
	Bazalt geosetka d4, oraliq 150x150mm	m2	506,15
7	Deformatsion chok ochish	pm	104,625
Razdel 2. Himoyalash uchun perila o'rnatish			
1	Ekskovator yordamida gruntni kovlab olib (korita ochish) kovush emkost 0,25m3	m3	9,92
2	Fundament ostiga QSHAdan asos yotqizish-10sm	m3	2,032
3	Fundamet qurish, beton M250 300x300x400mm	m3	4,572
4	Lentasion Fundamet qurish, beton M250 300x185,5x200mm	m3	11,13
5	Metal trubadan perila o'rnatish	t	2,024
	Metal truba d60x3mm	m/kg	203,2/857
	Metal truba d40x2mm	m/kg	185/346
	Metal truba d32x2mm	m/kg	555/821
	Kraska qilish ishlarini bajarish	m2	117,28
V. Tungi ko'cha yoritish chirog'ini o'rnatish(karmanka yo'l uchun)			
1	Ustuni metaldan , quyosh panelli tungi yoritish chirog'ini o'rnatish,(led lampa 400w). O'rnatish oraliq masofasi 30m, h=8m	komplekt	2
VI. Tungi ko'cha yoritish chirog'ini o'rnatish(yo'lak uchun)			
1	Ustuni metaldan , quyosh panelli tungi yoritish chirog'ini o'rnatish,(led lampa 400w). O'rnatish oraliq masofasi 15m, h=4m	komplekt	73

“Trust Injining Loyiha” MCHJ LBM:



B.Xo'jayev