

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Тротуар велодорожка

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь	Выемка, м³
			Слой насыпи, м³	
0+00,000		0,000		
0+20,000	20,000	-0,149		26,27
0+40,000	20,000	0,014		24,77
0+60,000	20,000	0,037	0,68	16,51
0+80,000	20,000	0,206	5,22	9,41
1+00,000	20,000	0,219	8,34	3,35
1+20,000	20,000	0,368	12,06	
1+40,000	20,000	1,046	61,14	
1+60,000	20,000	1,754	161,85	
1+80,000	20,000	2,072	250,23	
2+00,000	20,000	2,198	294,04	
2+05,299	5,299	2,306	83,58	
2+20,000	14,701	2,474	248,21	
2+40,000	20,000	2,351	345,69	
2+60,000	20,000	2,280	327,81	
2+80,000	20,000	2,448	351,41	
3+00,000	20,000	1,230	261,82	
3+05,231	5,231	1,198	34,46	
3+16,639	11,408	1,063	67,90	
3+20,000	3,361	0,996	17,68	
3+40,000	20,000	0,659	82,65	
3+60,000	20,000	0,649	60,37	
3+80,000	20,000	0,472	40,30	
4+00,000	20,000	0,559	31,25	
4+20,000	20,000	0,484	32,64	
4+40,000	20,000	0,366	21,96	
4+60,000	20,000	0,467	21,24	
ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка,	Насыпь	Выемка, м³

ПК+	Расстояние, м	М	Слой насыпи, м³	Въездка, м
4+80,000	20,000	0,592	34,70	
5+00,000	20,000	1,128	78,91	
5+06,153	6,153	1,154	36,33	
5+12,123	5,970	1,197	36,80	
5+12,239	0,116	1,196	0,72	
5+20,000	7,761	3,650	197,31	
5+40,000	20,000	1,901	189,36	
5+60,000	20,000	1,322	188,33	
5+80,000	20,000	0,831	146,36	
6+00,000	20,000	1,048	153,93	
6+20,000	20,000	0,685	114,74	
6+40,000	20,000	0,718	72,90	
6+45,548	5,548	0,765	19,58	
6+58,467	12,919	0,449	35,89	
6+58,841	0,374	0,503	0,75	0,02
6+60,000	1,159	0,310	1,76	0,10
6+80,000	20,000	-0,079		13,95
7+00,000	20,000	-0,199		30,83
7+06,511	6,511	-0,146		11,06
7+20,000	13,489	0,149		13,61
7+40,000	20,000	0,457	15,08	
7+60,000	20,000	0,626	37,62	
7+79,559	19,559	1,111	77,18	
7+80,000	0,441	1,121	2,43	
8+00,000	20,000	1,848	168,60	
8+04,889	4,889	1,826	56,22	
8+05,033	0,143	1,837	1,68	
8+20,000	14,967	2,407	207,87	
8+40,000	20,000	2,841	357,59	
8+60,000	20,000	2,501	391,35	
8+80,000	20,000	2,825	392,85	
9+00,000	20,000	4,042	564,31	
9+13,539	13,539	1,611	318,37	
9+20,000	6,461	2,558	96,45	
ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка,	Насыпь	Въездка, м³

Пикт	Расстояние, м	М	Слой насыпи, м³	Объемка, м
9+40,000	20,000	3,103	409,80	
9+53,060	13,060	2,893	262,89	
9+60,000	6,940	2,755	126,28	
9+80,000	20,000	1,237	244,21	
9+80,351	0,351	1,229	2,32	
10+00,000	19,649	0,745	95,22	
10+20,000	20,000	0,463	44,89	
10+30,918	10,918	0,123	8,18	
10+40,000	9,082	-0,028	0,87	7,08
10+47,676	7,676	-0,209		11,16
10+48,479	0,803	-0,218		1,50
10+60,000	11,521	-0,330		24,35
10+80,000	20,000	-0,040		35,84
10+89,886	9,886	0,000		10,56
Всего:			8013,16	240,37

“Trust Injiniring Loyiha” MCHJ LBM:



B.Xo'jayev