

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Тротуар велодорожка

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

0,000	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Тротуар велодор					
			Бетон 10 см (поверхность), м²	Бетон 10 см, м³	щебен 3 см (поверхность), м²	щебен 3 см, м³	ГПС 15 см (поверхность), м²	ГПС 15 см, м³
0+00,000		0,000						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
0+20,000		-0,149						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
0+40,000		0,014						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
0+60,000		0,037						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
0+80,000		0,206						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
1+00,000		0,219						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
1+20,000		0,368						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
1+40,000		1,046						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
1+60,000		1,754						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
1+80,000		2,072						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
2+00,000		2,198						
	5,299		17,49	1,75	17,49	0,52	17,49	2,62
2+05,299		2,306						
	14,701		48,51	4,85	48,52	1,46	48,52	7,28
2+20,000		2,474						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
		Рабочая отметка.	Тротуар велодор					

0,000	Расстояние, м	м	Бетон 10 см (поверхность), м²	Бетон 10 см, м³	щебен 3 см (поверхность), м²	щебен 3 см, м³	ГПС 15 см (поверхность), м²	ГПС 15 см, м³
2+40,000		2,351						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
2+60,000		2,280						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
2+80,000		2,448						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
3+00,000		1,230						
	5,231		17,26	1,73	17,26	0,52	17,26	2,59
3+05,231		1,198						
	11,408		37,65	3,76	37,65	1,13	37,65	5,65
3+16,639		1,063						
	3,361		11,09	1,11	11,09	0,33	11,09	1,66
3+20,000		0,996						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
3+40,000		0,659						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
3+60,000		0,649						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
3+80,000		0,472						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
4+00,000		0,559						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
4+20,000		0,484						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
4+40,000		0,366						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
4+60,000		0,467						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
4+80,000		0,592						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
5+00,000		1,128						
	6,153		20,30	2,03	20,31	0,61	20,31	3,05
5+06,153		1,154						
		Рабочая отметка.	Тротуар велодор					

0,000	Расстояние, м	м	Бетон 10 см (поверхность), м²	Бетон 10 см, м³	щебен 3 см (поверхность), м²	щебен 3 см, м³	ГПС 15 см (поверхность), м²	ГПС 15 см, м³
	5,970		19,70	1,97	19,70	0,59	19,70	2,96
5+12,123		1,197						
	0,116		0,38	0,04	0,38	0,01	0,38	0,06
5+12,239		1,196						
	7,761		25,61	2,56	25,61	0,77	25,61	3,84
5+20,000		96,491						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
5+40,000		1,901						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
5+60,000		1,322						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
5+80,000		0,831						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
6+00,000		1,048						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
6+20,000		0,685						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
6+40,000		0,718						
	5,548		18,31	1,83	18,31	0,55	18,31	2,75
6+45,548		0,765						
	12,919		42,63	4,26	42,63	1,28	42,64	6,40
6+58,467		0,449						
	0,374		1,23	0,12	1,23	0,04	1,23	0,19
6+58,841		0,503						
	1,159		3,82	0,38	3,83	0,11	3,83	0,57
6+60,000		0,310						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
6+80,000		-0,079						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
7+00,000		-0,199						
	6,511		21,49	2,15	21,49	0,64	21,49	3,22
7+06,511		-0,146						
	13,489		44,51	4,45	44,52	1,34	44,52	6,68
		Рабочая отметка.	Тротуар велодор					

0,000	Расстояние, м	м	Бетон 10 см (поверхность), м²	Бетон 10 см, м³	щебен 3 см (поверхность), м²	щебен 3 см, м³	ГПС 15 см (поверхность), м²	ГПС 15 см, м³
7+20,000		0,149						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
7+40,000		0,457						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
7+60,000		0,626						
	19,559		64,55	6,45	64,55	1,94	64,55	9,68
7+79,559		1,111						
	0,441		1,45	0,15	1,45	0,04	1,45	0,22
7+80,000		1,121						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
8+00,000		1,848						
	4,889		16,14	1,61	16,14	0,48	16,14	2,42
8+04,889		1,826						
	0,143		0,47	0,05	0,47	0,01	0,47	0,07
8+05,033		1,837						
	14,967		49,39	4,94	49,39	1,48	49,40	7,41
8+20,000		2,407						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
8+40,000		2,841						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
8+60,000		2,501						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
8+80,000		2,825						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
9+00,000		4,042						
	13,539		44,68	4,47	44,68	1,34	44,68	6,70
9+13,539		1,611						
	6,461		21,32	2,13	21,32	0,64	21,32	3,20
9+20,000		2,558						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
9+40,000		3,103						
	13,060		43,10	4,31	43,10	1,29	43,10	6,47
9+53,060		2,893						
		Рабочая отметка.	Тротуар велодор					

0,000	Расстояние, м	м	Бетон 10 см (поверхность), м ²	Бетон 10 см, м ³	щебен 3 см (поверхность), м ²	щебен 3 см, м ³	ГПС 15 см (поверхность), м ²	ГПС 15 см, м ³
	6,940		22,90	2,29	22,90	0,69	22,90	3,44
9+60,000		2,755						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
9+80,000		1,237						
	0,351		1,16	0,12	1,16	0,03	1,16	0,17
9+80,351		1,229						
	19,649		64,84	6,48	64,84	1,95	64,85	9,73
10+00,000		0,745						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
10+20,000		0,463						
	10,918		36,03	3,60	36,03	1,08	36,03	5,41
10+30,918		0,123						
	9,082		29,97	3,00	29,97	0,90	29,97	4,50
10+40,000		-0,028						
	7,676		25,33	2,53	25,33	0,76	25,33	3,80
10+47,676		-0,209						
	0,803		2,65	0,26	2,65	0,08	2,65	0,40
10+48,479		-0,218						
	11,521		38,02	3,80	38,02	1,14	38,02	5,70
10+60,000		-0,330						
	20,000		66,00	6,60	66,00	1,98	66,01	9,90
10+80,000		-0,040						
	9,886		32,62	3,26	32,63	0,98	32,63	4,89
10+89,886		0,000						
Всего:			3438,20	343,82	3438,20	103,15	3439,10	515,87

“Trust Injining Loyiha” MCHJ LBM:



В.Хо'jayев