

Сводный объем по ТП и кабельной продукции												
№		Наименование и техническая характеристика				Тип, марка, обозначение опросного листа		Единица измерения		Количество		Вес, тн
1		ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ И АСКУЭ				ВСЕГО				2		4,630
1	1					КТПК-630		КОМП.		1		4,600
1	2					АСКУЭ		КОМП.		1		0,030
2		ПРОВОДА И КАБЕЛИ				ВСЕГО				312		0,292
2	1	Провод неизолированные				АС-35		м		51		0,008
2	2	Провод с защитной оболочкой				СИП-2-3Х70+1Х95		м		261		0,284
		линия АС (чисто)						км		0,015		
Объемы работ по строительству линий 10 / 6 кв												
№		Наименование и техническая характеристика				Тип, марка, обозначение опросного листа		Единица измерения		Количество		Вес, тн
1		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				ВСЕГО				3		1,125
1	1	Стойка СВ110-3.5						шт		1		1,125
1	2	Гидроизоляция опор						м2		2		0
2		ПРОВОДА				ВСЕГО				51		0,008
2	1	Провод неизолированные				АС-35		м		51		0,008
3		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА				ВСЕГО				13		0,065
3	1					Колпачок К 6		шт		12		0,000
3	2					Разъед. РЛНД1-10/400У1		шт		1		0,065
5		ТРАВЕРСЫ				ВСЕГО				4		0,049
5	1					ТМ-5		шт		1		0,000
5	2					ОГ-2		шт		1		0,023
5	3					М-1		шт		1		0,026
5	4					ТМ-6		шт		1		0,000
6		ХОМУТЫ				ВСЕГО				2		0,002
6	1					Х-1		шт		2		0,002
8		БОЛТЫ, ГАЙКИ И ШАЙБЫ				ВСЕГО				16		0,000
8	1					Болт М16		шт		4		0,000
8	2					Гайка М16		шт		4		0,000
8	3					Шайба 16		шт		8		0,000
9		ИЗОЛЯТОРЫ				ВСЕГО				12		0,023
9	1					ШФ-10		шт		12		0,023
2026-13.6-ЭВВ												
Электроснабжение объекты торговли и обслуживания в Кургантепинский район Олтин водий МФЙ.												
										Стадия	Лист	Листов
										РП	1	2
Инженер Акбаров										"Андижон ТЭТК" АЖ		

Объёмы работ по строительству линий 0.38 кв												
№		Наименование и техническая характеристика			Тип, марка, обозначение опросного листа		Единица измерения		Количество		Вес, тн	
1		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			ВСЕГО				28		7,500	
1	1	Стойка			СВ95-2		шт		10		7,5	
1	2	Гидроизоляция опор					м2		18		0	
2		ПРОВОДА			ВСЕГО				261		0,284	
2	1	Провод с защитной оболочкой			СИП-2-3X70+1X70		м		261		0,284	
3		СТАЛЬНАЯ АРМАТУРА			ВСЕГО				2		0,018	
3	1	Узел крепления			М3		шт		2		0,010	
4		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА			ВСЕГО				64		0,009	
4	1	Металлическая лента			20x0,7x1000mm F20.07		шт		18		0,002	
4	2	Скрепа			C20		шт		18		0,000	
4	3	Комплект промежуточной подвески			ES 1500 (ES 1500-95)		шт		6		0,004	
4	4	Анкерный кронштейн			CA-2000		шт		3		0,001	
4	5	Натяжной зажим для СИП с нулевой жилой 50-70 mm2			PA1500		шт		3		0,001	
4	6	Кабельный ремешок для d-45 mm, СИП 35÷95			KR-1		шт		15		0,005	
5		ЗАЗЕМЛЕНИЕ			ВСЕГО				25		0,015	
5	1	Металл для заземления диам 10мм					м		25		0,015	
											Лист	
											2	
Изм		Кол		Лист		№ док.		подпись		дата		

Согласовано

Инв.№подл

Подпись и дата

взам. инв.№

2026-13.6-ВПК