ПАСПОРТ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА

№		Общие данные и наименование, техническая характеристика	Единица измерения	Показатель характеристики линий	Показатель характеристики линий
				10 / 6 кв	0.38 кв
1		Энергосистема	Худудий электр тармоклари АЖ		
2		Заказчик			
3		**ДЛИНА ЛИНИЙ ВСЕГО**	**КМ**	**0,005**	**0,525**
3	1	Из них кабельный участок	км	0,000	0,000
3	2	по характеру строительства:	км		
3	2,1	новое	км	0,005	0,525
3	2,2	реконструкция	км		
3	3	По условиям прохождения	км		
3	3,1	Населенная местность	км	0,005	0,525
3	4	в т.ч.совместная подвеска ВЛ 6-10/0.38 кв (двухцепная)	км	0,000	0,000
4		**ОПОРЫ ВСЕГО**	**ШТ**	**1**	**4**
4	1	По типам:	шт		
4	1,1	Промежуточные всего (в т.ч. повешенные)	шт	1	2
4	1,2	Анкерно-угловые всего (в т.ч. повышенные)	шт	0	2
5		**ОБОРУДОВАНИЕ**	**КОМП**	**3**	
5	1	Шкафы КРУН (КРУ) АСКУЭ	КОМП	1	
5	2	Трансформаторный комплект ПС 6-10/0.4 кв	марка	КТПК-400	
			КОМП	2	
6		**ПРОВОДА И КАБЕЛИ всего**	**КМ**	**0,020**	**0,549**
			ТН	**0,004**	**0,413**
6	1	Марки АС(А) 35 (подвесные К=1.045)	км	0,020	0,000
			тн	0,004	0,000
6	2	Марки СИП-2-3Х35+1Х50 с К=1.045	км	0,000	0,131
			тн	0,000	0,079
6	3	Марки СИП-2-3Х50+1Х54.6 с К=1.045	км	0,000	0,418
			тн	0,000	0,334
7		**ИЗОЛЯТОРЫ**			
7	1	Изоляторы низковольтные (0.38-6-10кв)	шт	12	
7	2	Изоляторы подвесные	шт	0	0
8		**ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛАХ**			
8	1	Металлоконструкия для опоры	тн	0,051	0,025
8	2	Металл для заземления	тн	0,000	0,015
8	3	Сборные ж/б конструкции	м³	1,890	1,886
11		Расчетная продолжительность строительства	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл

Изм	Кол	Лист	№док.	подпись	дата
Инженер		Дусматов			

2026-8.11-ПЗ

Паспорт проект

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

"Андижон ХЭТК" АЖ