	Наружний хоз. питьевой водопровод		
	Землянные работы		
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3.	м^3	3794,64
	Доработка грунта вручную	м^3	117,36
	Засыпка вручную траншей	м^3	1127,56
	Засыпка траншей с премещением грунта до 5м булдозерами	м^3	2630,96
	Уплотнение пневматические трамбовками	м^3	3758,52
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб (ПЭ-100) SDR 17,6 Д=110х6,3мм	пм	75
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб (ПЭ-100) SDR 17,6 Д=160х9,1мм	пм	881
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб (ПЭ-100) SDR 17,6 Д=200х11,4мм	пм	40
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб (ПЭ-100) SDR 17,6 Д=250х14,2мм	пм	629
	Установка футляр из стальных труб Д=273х6м	пм	8
	Установка футляр из стальных труб Д=219х4м	пм	16
	Протаскивание в футьляр полиэтиленовых труб Д200х11,4мм	пм	8
	Протаскивание в футьляр полиэтиленовых труб Д160х9,1мм	пм	16
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметр до 400мм	футляр	3
	Нанисения гидроизоляция ст. трубы Д273 битумной мастикой	пм	8
	Нанисения гидроизоляция ст. трубы Д219 битумной мастикой	пм	16
	Укладка трубопроводов из стальных труб Д=159х4,5м	пм	5
	Нанисения гидроизоляция ст. трубы Д159 битумной мастикой	пм	5
	Установка пожарной подставки Д=125мм	шт	7
	Установка пожарных гидрантов Д=125мм Н-750 по ГОСТ 8220-85	шт	7
	Установка задвижка чугунная Д=150мм 30ч6бр	шт	2
	Установка задвижка чугунная Д=100мм 30ч6бр	шт	1
	Установка вентиля муфтовый Д=50мм 15Б16к	шт	29
	Установка фасонных стальных сварных диаметром 100-250 мм	кг	7,75
	Крестовина ст. Д=250х150мм	шт	1
	Крестовина ст. Д=150х150мм	шт	7
	Тройник ст. Д=250мм	шт	1
	Тройник ст. Д=150мм	шт	18
	Тройник переходник ст. Д=250х150мм	шт	8
	Переходник ст. Д=250х150мм	шт	1
	Переходник ст. Д=200х150мм	шт	1
	Переходник ст. Д=150х100мм	шт	1
	Переходник ст. Д=150х50мм	шт	1
	Переходник ст. Д=100х50мм	шт	3
	Стон Д=50мм для вентиль	шт	29
	Фланец ст. Д=250	шт	46
	Фланец ст. Д=150	шт	132
	Фланец ст. Д=100	шт	15
	Потрубка с фланцы Д=250 полиэтиленовые	шт	22
	Потрубка с фланцы Д=150 полиэтиленовые	шт	52
	Потрубка с фланцы Д=100 полиэтиленовые	шт	6
	Демонтажный вставка	шт	7
	Масляная окраска стальных трубопроводов за 2 раза фасонные част	М2	4,2

	Отвод 90 гр. Д=160мм полиэтиленовие	шт	20
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром:до250мм	пм	629
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром:до200мм	пм	40
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром:до160мм	пм	881
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром:до110мм	пм	75
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром:до159мм	пм	5
	Врезка в существующей водопроводной сеть ст тр.Д=150мм	шт	3
	Колодцы		
	Устройство круглых сборных железабетонных грунтах водопроводных колодцев диаметром:1,5м в грунтах сухих до Н-1,5	куб.м	51,87
	Плита днища КПД-15	шт	39
	Кольцо стеновое КЦ 15-9	шт	39
	Кольцо стеновое КЦ 15-6	шт	39
	Плита перекрытий КЦП 2-15-1	шт	39
	Кольца опорные КЦО - I	шт	39
	Люк чугунные легкие	шт	39
	Устройство бетонных покрытий возле отмостка колодца толщ.50мм	кв.м/куб.м	73,32/3,666
	Обмазочная гидроизоляция стен колодца битумная	кв.м	275,53
	Устройство гравийной подготовки толщ.100мм днища колодца	кв.м/куб.м	68,64/6,864
	Розлив вяжущих материалов	кг	912,6
	Устройство закладная деталь из полосавая стал толщ. 8мм	кг	456,3

				НВК
				Jarqo'g'on tumani Qoryontoq MFY da qurilayotgan Yangi O'zbekiston massivining ichimlik va oqova suv obekiting (3 bosqich).
Должность	Ф.И.О	Подпись	Дата	
Гл.инж	Таджиев С.			стадия Лист Листов
ГИП	Таджиев С.			Р.П. 18 19
Исполн.	Шаймарданов			
				Наружный внутриплощадочный хоз.питьевой водопровод.
				«Termiz Universal Project» Termiz. sh. 2026yil.

	Наружний канализация		
	Землянные работы		
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3.	м^3	10256,26
	Доработка грунта вручную	м^3	317,2
	Засыпка вручную траншей	м^3	3102,84
	Засыпка траншей с премещением грунта до 5м булдозерами	м^3	7239,94
	Уплотнение пневматические трамбовками	м^3	10342,78
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб (ПЭ-100) ПЭ SDR 17,6 Д=160х9,1мм	пм	539
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб (ПЭ-100) ПЭ SDR 17,6 Д=200х11,4мм	пм	170
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб (ПЭ-100) ПЭ SDR 17,6 Д=250х14,2мм	пм	688
	Установка футляр из ст. труб Д=325х6мм	пм	20
	Протаскивание в футьляр полиэтиленовые труб Д250х14,2мм	пм	20
	Нанисения гидроизоляция ст. трубы Д=325м битумной мастикой	пм	20
	Закладка торцов футляра бетон марка В7,5	м^3	0,14
	Заделка межтрубного пространства бетоном из Б 7,5 (Футьляр)	м^3	2,06
	Прореска отверсий металлический трубы футляры 150х300мм	шт	9
	Установка элементов каркаса: из брусьев-салазки 500х100х50	м^3	0,03
	Лента оцинковая лист толщ. 0,5мм	пм/кг	3,18 / 0,63
	Врезка в сущест. канализацинные сеть	шт	2
	Колодцы		
	Устройство круглых сборных железабетонных грунтах канционных колодцев диаметром:1,5м в грунтах сухих Н-4,0	куб.м	67,15
	Плита днища КПД-15	шт	41
	Кольцо стеновое КЦ 15-9	шт	85
	Кольцо стеновое КЦ 15-6	шт	25
	Плита перекрытий КЦП 2-15-2	шт	41
	Люк чугунный легкий.	шт	41
	Устройство бетонных покрытий возле отмостка колодца толщ.50мм	кв.м/куб.м	77,08/3,854
	Обмазочная гидроизоляция стен колодцы битумная	кв.м	429,64
	Устройство гравийной подготовки толщ.100мм днища колодца	кв.м/куб.м	72,16/7,216
	Розлив вяжущих материалов	кг	959,4
	Устройство закладная деталь из полосавая стал толщ. 8мм	кг	621,6
	Арматура Д=16 AI (стремянка)	кг	
	Арматура Д=10 AI (стремянка)	кг	52,8

	Колодцы		
	Устройство круглых сборных железабетонных грунтах канционных колодцев диаметром:1м в грунтах сухих Н-2,5	куб.м	10,12
	Плита днища КПД-10	шт	13
	Кольцо стеновое КЦ 10-9	шт	25
	Кольцо стеновое КЦ 10-6	шт	3
	Плита перекрытий КЦП 1-10-2	шт	13
	Люк чугунный легкий.	шт	13
	Устройство бетонных покрытий возле отмостка колодца толщ.50мм	кв.м/куб.м	24,44/1,222
	Обмазочная гидроизоляция стен колодцы битумная	кв.м	80,88
	Устройство гравийной подготовки толщ.100мм днища колодца	кв.м/куб.м	10,20/1,020
	Розлив вяжущих материалов	кг	135,72
	Устройство закладная деталь из полосавая стал толщ. 8мм	кг	165
	Арматура Д=16 AI (стремянка)	кг	61,62
	Арматура Д=10 AI (стремянка)	кг	15,6
	Дополнительных работ на врезка сеть внеплощадочные канализация		
	Разборка бетонного покрытие тощ. 150мм	М2	200,00
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	М2	200,00
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	М2	200,00
	Сетка проволочная сварная /3ВР-1-150///3ВР-1-150/	М2	200,00
	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	М2	200,00

				НВК
				Jarqo'g'on tumani Qoryontoq MFY da qurilayotgan Yangi O'zbekiston massivining ichimlik va oqova suv obekiting (3 bosqich).
Должность	Ф.И.О	Подпись	Дата	
Гл.инж	Таджиев С.			стадия Лист Листов
ГИП	Таджиев С.			Р.П. 19 19
Исполн.	Шаймарданов			
				Наружный внутриплощадочный хоз.питьевой канализация.
				«Termiz Universal Project» Termiz. sh. 2026yil.