Ведомость чертежей основного комплекта НВК.

№ п/п	Наименование	Примеч.
1	Общие данные.	НВК-1
2	Генплан и схема сетей В1.	НВК-2
3	Генплан и схема сетей К1.	НВК-3
4	Схема сетей В1.	НВК-4
5-16	Продольный профиль внутриплощадочной К1	НВК-5-16
17	План и разрез круглых ж/б колодцев	НВК-17
18	Спецификация материалов водопровода	НВК-18
19	Спецификация материалов канализация	НВК-19

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначение	Наименование	Примеч.
	Ссылочные документы	
Тп.901-09-11-84	Колодцы водопроводные круглые,	
Альбом II	из сборного железобетона для	
—— ‖ ——	Колодцы водопроводные.	
Альбом V	Строительные изделия.	
Тп.901-09-22-84	Колодцы канализационные круглые	
Альбом III	из перепадные для труб	
	Ду=150 -:- 1200мм	
Тп.901-09-22-84	Колодцы канализационные круглые	
Альбом VI	из перепадные для труб	
	Ду=150 -:- 600мм	
Серия 4-900-9	Узлы и детали трубопроводов из	
выпуск 1	пластмассовых труб для систем	
	водоснабжения и канализации	
Серия 3.008-6	Подземные безнапорные трубопро-	
	воды из керамических, асб./цем-ных,	
	чугунных труб.	
Серия 4.900-8	Альбом оборудования фасонных	
	частей и арматуры для сетей и	
	сооружений водопровода и канализации	
Тип констр.	Упоры на наружных напорных	
деталей	трубопроводах водопровода и	
Серия 4-900-9	канализации.	
Тп.901-9-2	Установка водаразборных колонок.	
	и пожарных гидрантов.	
	Прилагаемые документы	
СО.НВК,	Спецификация оборудования.	

Пояснение к проекту.

1. Данный проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами на строительные и монтажные работы КМК 2.04.03-97, КМК 2.04.01-98, КМК 2.04.02-97.
2. Данным проектом предусматривается строительство водопровода для обеспечения питьевой водой Jarqo'g'on tumani Qoryontoq MFY da qurilayotgan Yangi O'zbekiston massivining ichimlik va oqova suv obekiting (3 bosqich).
   Водоснабжение осуществляется от существующей водопроводной сеть. Согласно принятого источника водоснабжения водопровод проектируется тупиковым. На сети предусматривается устройство колодцев водопроводных круглых из сборных ж/б элементов. В колодцах устанавливается необходимая запорная арматура и заглушки для дальнейшего расширения сети. Глубина водопроводной сети 1.0 от поверхности земли.
3. Наружное пожаротушение решается пожарного гидранта, устанавливаемого на сети проектируемого водопровода, пожарными машинами с пожарного депо города.
4. При производстве земляных работ вызвать представителей заинтересованных организаций.
5. Хозяйственно - фекальные и хозяйственно-бытовые сточные воды от здании жилых домов самотеком сбрасываются во внеплощадочную самотечную канализационную сеть по которой транспортируются в существующей канализационный сеть. Самотечная канализационная сеть проектируется из полиэтиленовые трубы Д250х9,6мм, Д200х7,7мм SDR 26 S6.3. Сеть оборудуется смотровыми колодцами Д-1,0м.

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами

Гл.инженер проекта: Тожиев С.

Должность	Ф.И.О	Подпись	Дата
Гл.инж	Таджиев С.		
ГИП	Таджиев С.		
Исполн.	Шаймарданов		

НВК

Jarqo'g'on tumani Qoryontoq MFY da qurilayotgan Yangi O'zbekiston massivining ichimlik va oqova suv obekiting (3 bosqich).

стадия	Лист	Листов
Р.П.	1	19

Общие данные.

«Termiz Universal Project» Termiz. sh. 2026yil.