

«СОГЛАСОВАНО»

Хокимият Юнусабадского района

«УТВЕРЖДАЮ»

Государственное учреждение
«Инжиниринговая компания
по ремонту многоквартирных
домов» хокимията города
Ташкента

Биз, нижеподписавшиеся, члены комиссии: представитель ГУ «Инжиниринговая компания по ремонту многоквартирных домов» хокимията города Ташкента _____, представитель хокимията Юнусабадского района _____, председатели МФЙ, представители БСК (управляющих сервисных компаний), главный инженер проекта ООО «SADAF LOYIHA» Т. Маннапов, составили настоящий акт по результатам визуального обследования и инструментальных замеров и определили следующие виды и объемы работ по указанным ниже улицам:

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И СОЗДАНИЮ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПЕРЕД МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ЮНУСАБАДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ТАШКЕНТА, АДОЛАТ МФЙ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
ЮНУСОБОД, АДОЛАТ, 4-МАВЗЕ, 45-УЙ ОЛД КИСМИ				
РЕЗИНОВЫЕ КРОШКИ				
1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	20,7160	
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	20,7160	
3	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ 4С (5ВР1-100)/(5ВР1-100) 100Х300, ДЛИНА РУЛОНА Х ШИРИНУ СЕТКИ 3000Х1000 ММ (УСЛОВНЫЙ РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 100Х100 ММ, ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ 5 ММ)	M2	207,1600	
4	УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО РЕЗИНОГРАНУЛИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ SPORT ELIT SERVIS MF (ТИПА POLTAN GYM) ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	100M2	2,0716	
СТЯЖЕК				
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	8,4160	
6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	8,4160	
7	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ 4С (5ВР1-100)/(5ВР1-100) 100Х300, ДЛИНА РУЛОНА Х ШИРИНУ СЕТКИ 3000Х1000 ММ (УСЛОВНЫЙ РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 100Х100 ММ, ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ 5 ММ)	M2	84,1600	
БРУСЧАТКА				
8	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	M3	2,4500	
9	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100M2	0,2450	
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30Х30Х5 СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 11 ШТ НА ОСНОВАНИЕ ИЗ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НА МЕСТЕ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,2450	
ГАЗОН				
11	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,3800	
12	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,3800	
13	РУЛОННЫЙ ГАЗОН ЖИВОЙ	M2	38,0000	
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
14	ГАЗОВАЯ РЕЗКА ПРОПАН-БУТАНОВОЙ СМЕСЬЮ НЕПОВОРОТНЫХ ТРУБ БЕЗ СКОСА КРОМОК, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57-60 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4-6 ММ	10 ПЕРЕРЕЗОВ	3,6000	

1	3	4	5	6
15	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, ПРИ ВЕСЕ ОДНОГО МЕТРА РЕШЕТКИ: ДО 60 КГ	100М	0,4500	
16	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	1,0020	
17	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТО-БЕТОННЫХ	100М3	0,0300	
18	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,4650	
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ				
19	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М	0,6240	
20	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ	10Т	0,0689	
21	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 40Х30 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 2,270 КГ)	П.М	70,3000	
22	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 30Х30 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 2,070 КГ)	П.М	188,9400	
23	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 20Х20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 1,075 КГ)	П.М	96,6700	
24	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 15Х15 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,5 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 0,605 КГ)	П.М	32,9600	
25	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,4223	
БЕТОННЫЙ БОРДЮР				
26	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	МЗ	1,2500	
27	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 МЗ	0,0250	
ИНВЕНТАР				
28	КАЧАЛКА -БАЛАНСИР РАЗМЕР 2120Х420Х840ММ	ШТ	2,0000	
29	ДЕТСКИЕ СКАМЕЙКА В ФОРМЕ КАСАДКА РАЗМЕР 1875Х700Х1130ММ	ШТ	4,0000	
30	КАЧАЛКА -КАРУСЕЛЬ РАДИУС 1600ММ ВЫСОТА 900ММ	ШТ	1,0000	
31	КАЧЕЛИ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ	ШТ	1,0000	
32	КАЧЕЛИ ДЕТСКИЕ ОДНОМЕСТНЫЕ РАЗМЕР 2190Х1880Х2355ММ	ШТ	1,0000	
33	ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ МИХ ОБОРУДОВАНИЯ ТИПА ЛАМВО №15 РАЗМЕР 7100Х3500Х3300ММ	ШТ	1,0000	
34	УРНА УЛИЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОПОРОКИДЫВАЮЩАЯСЯ РАЗМЕР 400Х350Х850ММ (ОБЪЕМ 35Л)	ШТ	4,0000	
ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ИНВЕНТАР КРЕПЛЕНИЕ				
35	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,1557	
36	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,1329	
37	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	МЗ	0,9000	
38	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 МЗ	100 МЗ	0,0225	
39	АРМАТУРА А240 Д6 ММ	ТН	0,0310	
ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЗД-1				
40	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 20 КГ	Т	0,1703	
41	АРМАТУРА АIII Д16 ММ	ТН	0,0475	
42	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ ТОЛЩ. 10 ММ	ТН	0,1228	
ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ				
43	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100М2	0,0387	
44	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПРОДОЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ 300Х300ММ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	ШТ	20,0000	
45	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ЛИНЕЙНЫЕ КОНУСЫ 300Х300ММ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	ШТ	23,0000	
ИРРИГАЦИОННЫЙ СИСТЕМА				
ЮНУСОБОД, АДОЛАТ, 4-МАВЗЕ 24-УЙ				
46	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТО-БЕТОННЫХ	100М3	0,2000	
47	РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛОТКОВ	М	110,0000	
48	УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ	100 МЗ	0,0924	
49	ЛОТОК ИРРИГАЦИОННЫЙ ЛИ-5 (5000Х440Х480)	ШТ	22,0000	
50	КРЫШКА ЛОТКА (С ОТВЕРСТИЕМ) 45КЛК1 1000Х450Х50	ШТ	110,0000	

1	3	4	5	6
51	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2 ПОКРЫТИЯ	0,2750	
52	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5, К=4	100М2	0,2750	
53	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	42,0000	
ЮНУСОБОД, АДОЛАТ, 4-МАВЗЕ 45-УЙ ОЛД КИСМИ				
54	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТО-БЕТОННЫХ	100М3	0,2000	
55	РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛОТКОВ	М	592,0000	
56	УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ	100 М3	0,5040	
57	ЛОТОК ИРРИГАЦИОННЫЙ ЛИ-5 (5000X440X480)	ШТ	120,0000	
58	КРЫШКА ЛОТКА (С ОТВЕРСТИЕМ) 45КЛК1 1000X450X50	ШТ	600,0000	
59	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДOPРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 350 ММ	КМ	0,0020	
60	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ МАРКА СТАЛИ СТ.20 ДИАМ. 325X10 (РОССИЯ)	М	2,0000	
61	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2 ПОКРЫТИЯ	1,5000	
62	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5, К=4	100М2	1,5000	
63	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	138,0000	
АСФАЛЬТИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ				
ЮНУСОБОД, АДОЛАТ, 4-МАВЗЕ, 45-УЙ ОЛД КИСМИ				
64	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2 ПОКРЫТИЯ	8,0000	
65	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5, К=4	100М2	8,0000	
66	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100М	1,1100	
67	БОРДЮРЫ БР 300.30.18	ШТ	37,0000	
ЮНУСОБОД, АДОЛАТ, 4-МАВЗЕ, 68-70 УЙЛАР ОРКА КИСМЛАРИ				
68	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2 ПОКРЫТИЯ	9,0000	
69	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5, К=4	100М2	9,0000	
70	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100М	1,8000	
71	БОРДЮРЫ БР 300.30.18	ШТ	60,0000	

Представитель отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Юнусабадского района Главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Ташкента

Главный специалист отдела БРБЛ и ТХТ ГУ «Инжиниринговая компания
по ремонту многоквартирных домов»

Представитель БСК (управляющей сервисной компании)

Представитель ООО «SADAF LOYIHA»

