

«СОГЛАСОВАНО»
 Хокимият Юнусабадского района

«УТВЕРЖДАЮ»

Государственное учреждение
 «Инжиниринговая компания
 по ремонту многоквартирных
 домов» хокимията города
 Ташкента



Биз, нижеподписавшиеся, члены комиссии: представитель ГУ «Инжиниринговая компания по ремонту многоквартирных домов» хокимията города Ташкента _____, представитель хокимията Юнусабадского района _____, председатели МФЙ, представители БСК (управляющих сервисных компаний), главный инженер проекта ООО «SADAF LOYIHA» Т. Маннапов, составили настоящий акт по результатам визуального обследования и инструментальных замеров и определили следующие виды и объемы работ по указанным ниже улицам:

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И СОЗДАНИЮ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПЕРЕД МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ЮНУСАБАДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ТАШКЕНТА, ХУСНИОБОД МФЙ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
ЮНУСОБОД ТУМАНИ, ХУСНИОБОД МФЙ, 2-МАВЗЕ, 2-УЙ ОЛД КИСМИ				
РЕЗИНОВЫЕ КРОШКИ				
1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	31,2960	
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	31,2960	
3	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ 4С (5ВР1-100)/(5ВР1-100) 100Х300, ДЛИНА РУЛОНА Х ШИРИНУ СЕТКИ 3000Х1000 ММ (УСЛОВНЫЙ РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 100Х100 ММ, ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ 5 ММ)	M2	312,9600	
4	УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО РЕЗИНОГРАНУЛИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ SPORT ELIT SERVIS MF (ТИПА POLTAN GYM) ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	100M2	3,1296	
СТЯЖЕК				
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	4,1100	
6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	4,1100	
7	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ 4С (5ВР1-100)/(5ВР1-100) 100Х300, ДЛИНА РУЛОНА Х ШИРИНУ СЕТКИ 3000Х1000 ММ (УСЛОВНЫЙ РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 100Х100 ММ, ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ 5 ММ)	M2	41,1000	
БРУСЧАТКА				
8	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	M3	6,6560	
9	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100M2	0,6656	
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30Х30Х5 СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 11 ШТ НА ОСНОВАНИЕ ИЗ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НА МЕСТЕ	100 M2 ПОКРЫТИЯ	0,6656	
ГАЗОН				

1	3	4	5	6
11	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,4220	
12	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2	0,4220	
13	РУЛОННЫЙ ГАЗОН ЖИВОЙ	М2	42,2000	
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
14	ГАЗОВАЯ РЕЗКА ПРОПАН-БУТАНОВОЙ СМЕСЬЮ НЕПОВОРОТНЫХ ТРУБ БЕЗ СКОСА КРОМОК, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57-60 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4-6 ММ	10 ПЕРЕРЕЗОВ	3,6000	
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ				
15	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М	0,8000	
16	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ	10Т	0,0836	
17	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 40Х30 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 2,270 КГ)	П.М	85,3300	
18	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 30Х30 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 2,070 КГ)	П.М	229,3300	
19	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 20Х20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 1,075 КГ)	П.М	117,3300	
20	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 15Х15 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,5 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 0,605 КГ)	П.М	40,0000	
21	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,5125	
БЕТОННЫЙ БОРДЮР				
22	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	М3	1,6200	
23	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3	0,0320	
ИНВЕНТАР				
24	КАЧАЛКА -БАЛАНСИР РАЗМЕР 2120Х420Х840ММ	ШТ	2,0000	
25	ДЕТСКИЕ СКАМЕЙКА В ФОРМЕ КАСАДКА РАЗМЕР 1875Х700Х1130ММ	ШТ	4,0000	
26	КАЧАЛКА -КАРУСЕЛЬ РАДИУС 1600ММ ВЫСОТА 900ММ	ШТ	2,0000	
27	КАЧЕЛИ ДЕТСКИЕ ОДНОМЕСТНЫЕ РАЗМЕР 2190Х1880Х2355ММ	ШТ	1,0000	
28	ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ МИХ ОБОРУДОВАНИЯ ТИПА ЯМВО №15 РАЗМЕР 7100Х3500Х3300ММ	ШТ	1,0000	
29	КАЧЕЛИ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ	ШТ	1,0000	
30	УРНА УЛИЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОПРОКИДЫВАЮЩАЯСЯ РАЗМЕР 400Х350Х850ММ (ОБЪЕМ 35Л)	ШТ	4,0000	
31	БЕСЕДКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗМЕР 4000Х4000Х3000ММ	ШТ	1,0000	
ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ИНВЕНТАР КРЕПЛЕНИЕ				
32	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,1877	
33	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,1609	
34	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	М3	1,0800	
35	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3	100 М3	0,0270	
36	АРМАТУРА А240 Д6 ММ	ТН	0,0372	
ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЗД-1				
37	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 20 КГ	Т	0,2043	
38	АРМАТУРА АШ Д16 ММ	ТН	0,0570	
39	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ ТОЛЩ. 10 ММ	ТН	0,1473	
ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ				
40	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100М2	0,1467	
41	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПРОДОЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ 300Х300ММ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	ШТ	40,0000	
42	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ЛИНЕЙНЫЕ КОНУСЫ 300Х300ММ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	ШТ	123,0000	
АСФАЛЬТИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ				
ЮНУСОБОД, ХУСНИОБОД, 2-МАВЗЕ 12-УЙ АТРОФИ				
43	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	6,0000	

1	3	4	5	6
44	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5, К=4	100M2	6,0000	
45	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100M	1,0200	
46	БОРДЮРЫ БР 300.30.18	ШТ	34,0000	
ЮНУСОБОД, ХУСНИОБОД, 2-МАВЗЕ 1-УЙ АТРОФИ				
47	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100M2	4,0000	
48	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5, К=4	100M2	4,0000	
49	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100M	1,0200	
50	БОРДЮРЫ БР 300.30.18	ШТ	34,0000	

Представитель отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юнусабадского района Главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Ташкента

Главный специалист отдела БРБЛ и ТХТ ГУ «Инжиниринговая компания по ремонту многоквартирных домов»

Представитель БСК (управляющей сервисной компании)

Представитель ООО «SADAF LOYIHA»

