

«СОГЛАСОВАНО»

Хокимият Шайхонтохурского района

«УТВЕРЖДАЮ»

Государственное учреждение
«Инжиниринговая компания
по ремонту многоквартирных
домов» хокимията города
Ташкента

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И СОЗДАНИЮ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПЕРЕД МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ШАЙХАНТАХУРСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ТАШКЕНТА, КОРА ТОШ МФЙ

Коратош ССГ
ДЕФЕКТНИЙ АКТ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
ШАЙХОНТОХУР, КОРА ТОШ, САМАРКАНД ДАРВОЗА 1А-1Б-1В-УЙ				
1	РАЗБОРКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛОТКОВ	М	200,0000	
2	УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ	100 МЗ	0,1680	
3	ЛОТОК ИРРИГАЦИОННЫЙ ЛИ-5 (5000X440X480)	ШТ	40,0000	
4	КРЫШКА ЛОТКА (С ОТВЕРСТИЕМ) 45КЛК1 1000X450X50	ШТ	200,0000	
5	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 350 ММ	КМ	0,0100	
6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ МАРКА СТАЛИ СТ.20 ДИАМ. 325X10 (РОССИЯ)	М	10,0000	
7	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2 ПОКРЫТИЯ	0,5000	
8	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5	100М2	0,5000	
ПЕРЕВЗКА МУСОР				
9	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	40,0000	

"Тошкент шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги кўп квартирали уйларни таъмирлаш бўйича инжиниринг компанияси" ДМ вакили

БСК вакили

Коратош МФЙ раиси

Лойиҳа ташкилот вакили

