

«СОГЛАСОВАНО»

Хокимият Шайхонтохурского района

«УТВЕРЖДАЮ»

Государственное учреждение
«Инжиниринговая компания
по ремонту многоквартирных
домов» хокимията города
ТашкентаРАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И СОЗДАНИЮ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПЕРЕД МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ
ДОМАМИ В ШАЙХАНТАХУРСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ТАШКЕНТА, ХАДРА МФЙХадра ССГ
ДЕФЕКТНИЙ АКТ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на. ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
ШАЙХОНТОХУР, ХАДРА, 3А-3 УЙ				
1	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000МЗ	0,0900	
2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО	10МЗ	0,7500	
3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	КМ	0,1500	
4	ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ DN300 SN8	М	150,0000	
5	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0720	
6	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕШЕТКА ЭНИ 500ММ	М	15,0000	
7	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,7500	
8	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	0,7500	ПОКРЫТИЯ
9	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5	100М2	0,7500	

"Тошкент шаҳар хокимлиги ҳузуридаги кўп квартирали уйларни
таъмирлаш бўйича инжиниринг компанияси" ДМ вакили

БСК вакили

Хадра МФЙ раиси

Лойиҳа ташкилот вакили

