

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления Республики
Каракалпакстан Национального агентства
социальной защиты при Президенте
Республики Узбекистан
С.С. Данияров

« ____ » _____ 2026 г

Дефектный акт

Мы нижеподписавшихся члены комиссий

М.Улпетов

_____ произвели детальный осмотр здания Инсон Канлыккулского района. По результатам осмотра была выявлена что здании необходимо текущий ремонт по нижеследующим види работ;

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
СТЕНЫ			
1	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	M3	0,54
2	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ	T	0,01716
4	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600MM, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ ДО 3 М	M2	11,85
ШТУКАТУРНАЯ РАБОТА			
5	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100M2	0,1281
6	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100M2	0,1281
7	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,006
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
8	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ СТАРОЙ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ	100M2	0,0462
9	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0,0462
11	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,1185
13	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,2456
ПРОЕМЫ			
14	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100M2	0,0054
17	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2/НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ С ОДНОЙ СТОРОНЫ/	100M2	0,0208
22	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП	100ШТ	0,01
23	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100M2	0,021
ПОЛЫ			
26	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,0462
ПОЛЫ ПО ГРУНТУ КЕРАМИЧЕСКИЕ			
27	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100M2	0,0462
28	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 60 MM	M3	0,2772
29	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	100M2	0,0462
30	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	100M2	0,0462
32	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 MM	100M2	0,0462
33	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫМ МАТЕРИАЛОМ, ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ	100M2	0,0462
34	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫМ МАТЕРИАЛОМ, ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ	100M2	0,0462
36	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 MM	100M2	0,0462
37	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 MM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 6 РАЗ	100M2	0,0462
39	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100M2	0,0462
ВОДОПРОВОД В1			
1	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 MM	100M	0,501
10	АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ, МАССА, Т 0,3 #/ВАКУУМ-НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ПОРШНЕВЫЕ РОТАЦИОННЫЕ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ/	ШТ	1
ВОДОПРОВОД Т3			
12	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 MM	100M	0,09
19	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ПРОТОЧНЫХ	ПРИБОР	1

КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ)			
21	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,1
24	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ	0,1
27	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М	0,05
31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100М	0,1
ОТОПЛЕНИЕ			
1	ЗАМЕНА НАСТЕННОГО КОТЛА	ШТ	1
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ			
1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,01
3	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,04
ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ			
5	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,02
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			
7	ПРОВОД, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ТРУБКЕ ДО 2, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА, ММ2, ДО 6 #ПРОВОД В РЕЗИНОБИТУМНЫХ ТРУБКАХ/	100М	0,5
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ			
10	КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ, УСТАНОВЛИВАЕМАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 4 #КОРОБКИ [ЯЩИКИ] С ЗАЖИМАМИ И КОЖУХИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВВОДОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ/	ШТ	6
ЗАЕМЛЕНИЕ			
13	ЗАЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ, ММ2 160	100М	0,2
14	ЗАЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	100М	0,09
НАРУЖНЫЙ КАНАЛИЗАЦИЯ			
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,5-1/ М3, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,02
2	ДОРОБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,014
3	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,19
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
4	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО: 200 ММ	100М	0,4
6	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,04
ИНВАЛИДНЫЙ ЧАСТЬ			
НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	ДЕТАЛИ РАЗНЫЕ. РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И ДР. С ПОДГОТОВКОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ	ШТ	3
3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ /ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ РАЗМЕРОМ 300Х300ММ/	100М2	0,032
6	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	100ШТ	0,01
8	НАНЕСЕНИЕ ЛИНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НА ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	100 М2	0,0192
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ			
10	ПРИБОР, МАССА, КГ, ДО 1,5#ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ/	ШТ	1
12	УСТРОЙСТВО ПОЛАХ ТАКТИЛЬНОЙ РЕЗИНОВАЯ СЕЧ 30Х30СМ НА КЛЕЕВОМ ОСНОВЕ	100М2	0,099
16	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАКЛАДНОГО ПРОФИЛЯ (ПОРОГИ, НАКЛАДКИ, И Т.П.): НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ	100М	0,114
17	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.Д.	10ШТ	0,9
25	ОКЛЕЙКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕНТАМИ САМОКЛЕЯЮЩИМИСЯ	100М2	0,0413
ОБОРУДОВАНИЕ			
35	КНОПКА ВЫЗОВА НА СТОЙКЕ	ШТ	2
36	ЗНАК ПАНДУСА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	ШТ	1
37	СИСТЕМА ВЫЗОВА ПОМОЩИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ПРИЕМНИК СТАНДАРТ	ШТ	1
38	ПОРУЧЬЕ У ОБРАЗНЫЙ С БУМАГОДЕРЖАТЕЛЕМ, ОТКИДНОЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ПРИСТЕННЫЙ, Д-32 700 ММ	ШТ	1
39	ПОРУЧЬЕ У ОБРАЗНЫЙ, СТАЦИОНАРНЫЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ПРИСТЕННЫЙ, Д-32 700 ММ	ШТ	1
40	ПОРУЧЬЕ У ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ, СТАЦИОНАРНЫЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ПРИСТЕННЫЙ, Д-32 700 ММ	ШТ	2
41	ЗЕРКАЛО НАКЛОННОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ 600Х400ММ	ШТ	1
42	КНОПКА ВЫЗОВА ПОМОЩИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ СЕНСОРНАЯ СО ШНУРКОМ	ШТ	1
43	КРЮЧОК ДЛЯ КОСТЫЛЕЙ	ШТ	1
44	АКСЕССУАРЫ В САУЗЕЛ ДЛЯ МГН - КРЮЧОК ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ	2
45	КРУГ ЖЕЛТЫЙ 200ММ	ШТ	3
46	ВЫВЕСКА РЕЖИМ РАБОТЫ КОМПОЗИТ 600Х400ММ	ШТ	1
47	ПИКТОГРАММА "ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ", КОМПОЗИТ 150Х200ММ СО ШРИФТОМ БРАЙЛЯ	ШТ	1
48	ПИКТОГРАММА "ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ", КОМПОЗИТ 150Х200 ММ СО ШРИФТОМ БРАЙЛЯ	ШТ	1
49	ПИКТОГРАММА "ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В КРЕСЛАХ-КОЛЯСКАХ", КОМПОЗИТ 150Х200ММ	ШТ	1
50	ПИКТОГРАММА "ВХОД В ПОМЕЩЕНИЕ", КОМПОЗИТ, 150Х200 ММ СО ШРИФТОМ БРАЙЛЯ	ШТ	1
51	ПИКТОГРАММА "ВЫХОД ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ", КОМПОЗИТ, 150Х200ММ СО ШРИФТОМ БРАЙЛЯ	ШТ	1
52	ПИКТОГРАММА "САУЗЕЛ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА КРЕСЛА КОЛЯСКАХ" КОМПОЗИТ, 150Х200 ММ СО ШРИФТОМ БРАЙЛЯ	ШТ	1

М.Улпетов

