

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

№	Наименование	Марка листа
	Чертежи комплекта АС	
1	Содержание альбома Конструктивное решение	АС-1
2	План стен ,фундаментов, разрез 1-1,сечение 1-1.	АС-2
3	План покрытия,план армирования покрытия,	
4	спецификация материалов	АС-3

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Под основанием фундаментов устраивается мелкозернистый асфальтобетон толщ.5см по слою гравийной подготовки б=50мм

ФУНДАМЕНТЫ -ленточные монолитные бетона кл В7,5
СТЕНЫ -монолитные из бетона кл В 12.5
ПЕРЕКРЫТИЕ ВЫГРЕБА -монолитные ж/б из бетона кл В15

КРОВЛЯ -скатная из профнастила НС 35-1000-0,5

ФРАГМУГА И ДВЕРИ -индивид.алюминиевые.

ПОЛЫ -бетонные

ОТМОСТКА -из бутового камня на цементном растворе б=100-190 мм

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ -часть бетонных стен соприкасающиеся грунтом произ-изоляцию поверхности изолом из ТПП-3мм на битумной мастике.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА -простая штукатурка из цементного раствора

Бетонная яма предусмотрено для размешенные пластиковых крупногабаритных ёмкостей марки DY-05000 соответствии сертификата за № 1943022 .

Проект разработан в соответствии с действующими спорами и правилами предусматривает мероприятия обеспечивающие взрывную,взрывопожарную пожарную безопасность при эксплуатации здания..

ГИП

Рамазонов Л.

						Договор № 2026	Раздел-АС		
						Объект: "Котиён" МФИ худудида жоилашган Талижа оилавий шифокор пункти "Келачи" филиали			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№дог	Подпись	Дата				
ГИП		Рамазонов Л.				Резервуар для чистой воды на 5 м³	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Рамазонов Л.					РП	1	3
						Ведомость основных комплектов рабочих чертежей	ООО "Курилишлойиха"		