

Тошкент шаҳридаги алоҳида ташкил этилган автобус йўлакларини ажратувчи ҳимоя тўсиқларини ва қавариқ сунъий нотекисликларни ўрнатиш. (1-босқич)

**Чилонзор тумани Кичик халка автомобиль йўлининг Катортол ва
Боғибостон кўчалари оралиғида**

Ведомость устройства дорожные делиниаторы и столбик сигнальный

№ п/п	ПК +		Протяженность, м	Дорожные делиниаторы (резиновые)				
	Начало	Конец						
				Ширина, м	Длина, м	Высота, м	кол-во, шт	Анкерный болт 12х150мм, шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Справа								
1	19+89	21+52	163	0,15	0,8	0,05	59	177
ИТОГО:			163				59	177
Слева								
1	12+95	15+49	254	0,15	0,8	0,05	91	273
2	20+99	22+04	105	0,15	0,8	0,05	38	114
3	24+94	26+43	149	0,15	0,8	0,05	54	162
4	26+86	27+93	107	0,15	0,8	0,05	39	117
ИТОГО:			615				222	666
ВСЕГО:			778				281	843

ГИП

Составил




Сайдахмедов Р

Рахматов М