

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Тошкент шаҳар ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати"
инжиниринг компанияси Д У К

"КЕЛИШИЛДИ"
Тошкент шаҳар ҳокимлигининг
"Тошкент шаҳрида йўл ҳаракатини
ташқил қилиш маркази"

2026 йил

2026 йил

Тошкент шаҳрида алоҳида ташқил этилган автобус йўлакларини ажратувчи ҳимоя тўсиқларини ва қаварик сунъий нотекисликларни ўрнатиш (1-босқич)
Чилонзор тумани Кичик халқа автомобиль йўлининг Катгоргол ва Ботибостон кўчалари оралиғида

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

№	Ишларнинг		Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	манзили	охир					
т.р	боши	охир	метр				
1	ПК+	ПК+	4	5	6	7	8
1	0+00	35+25	Автобус йўлагининг йўл ётиқ чизиклари яроксиз ҳолатда	Автобус йўлагининг ётиқ чизикларини ўчириш (ДЕМАРКИРОВКА РАЗМЕТКИ)	Асосий ишлар	м ²	1239,21
2	0+00	35+25	Автобус йўлаги билан автомобил йўлагининг тўсиқли ва йўналтирувчи устуңлар мавжуд эмас	Тўсиқли устуңлар ўрнатиш Дорожные делimiters (резиновые) - (размер 150мм x 800мм x 50мм)		дона	281,0
3	0+00	35+25	Автобус йўлагининг ҳаракат хавфсизлини ташқил қилиш учун йўл ётиқ чизикларини чизиш	Йўл ётиқ чизикларини механизм ёрдамида чизиш йўл ётиқ чизикларини кўл орқали чизиш		м ²	3309,9
						м ²	249,3

Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси Д У К вакили

Тошкент шаҳар ҳокимлигининг

"Тошкент шаҳрида йўл ҳаракатини ташқил қилиш маркази" вакили

"ORIGINAL PROJECT" МЧК вакили

Сайдахмедов Р