

"КЕЛИШИЛДИ"

Окқўрғон туман хокимлиги

"22" 09 2026 й



ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОҚҚЎРҒОН ТУМАНИ ЁШЛИК МФЙ "ШАБНАМ, ЧОРБОҒ, ШАРҚ-ГУЛИ, ШАРШАРА, СЕВИНЧ, К.БЕХЗОД ВА НОДИРАБЕГИМ КЎЧАЛАРИ 3000 МЕТР АСФАЛТ ҚОПЛАМАСИ ҚОПЛАШ ВА ПИЁДАЛАР ЙЎЛАКЧАСИ ЁТҚИЗИШ

НУКСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ вакили, Окқўрғон туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Ёшлик МФЙ раиси ҳамда лойиҳа ташкилот вакиллари мазкур далолатномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
Трасса 1 (Чорбоғ кўчаси)								
1	0+00	2+08	208	Йўлнинг мавжуд ҳолати чақик тошдан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	208 м х 4,5 м + 10,73 м ²	м ²	946,73
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	331 м ² х 0,03 м	м ³	9,9
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м ²	0,6 х 946,73 м ² / 1000	т	0,568
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	208 м х 4,5 м + 10,73 м ²	м ²	946,73
2	2+08 6+10	6+10 7+04	402 94	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	402 м х 4,5 м 94 м х 4 м	м ²	2185
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	2185 м ² х 0,03 м	м ³	65,6
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м ²	0,6 х 2185 м ² / 1000	т	1,311
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	402 м х 4,5 м 94 м х 4 м	м ²	2185
Трасса 2 (К.Бехзод кўчаси)								
3	0+00	1+18	118	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м ² га 66 м ³ янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	118 м х 4 м + 6,86 м ²	м ²	478,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	478,86 м ² х 0,03 м	м ³	14,4
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м ²	0,6 х 478,86 м ² / 1000	т	0,287
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	118 м х 4 м + 6,86 м ²	м ²	478,86
Трасса 3 (К.Бехзод кўчаси)								
4	0+00	0+72	72	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м ² га 66 м ³ янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	72 м х 3 м + 6,86 м ²	м ²	222,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	222,86 м ² х 0,03 м	м ³	6,7
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м ²	0,6 х 222,86 м ² / 1000	т	0,134
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	72 м х 3 м + 6,86 м ²	м ²	222,86

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
Трасса 4 (Шабнам кўчаси)								
5	0+00	3+39	339	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакиқ тошдан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	339 м х 3,5 м + 7,72 м2	м ²	1194,22
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	1194,22 м2 х 0,03 м	м ³	35,8
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 1194,22 м2 / 1000	т	0,717
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	339 м х 3,5 м + 7,72 м2	м ²	1194,22
6	3+39	5+71	232	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	232 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	815,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	815,86 м2 х 0,03 м	м ³	24,5
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 815,86 м2 / 1000	т	0,49
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	232 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	815,86
7	5+71	6+00	29	Йўлнинг мавжуд ҳолати эски асфальтобетон қопламадан иборат бўлиб, тўрсимон ёриқлар, айрим қисмларида чуқурчалар, буткул бузилишлар, чўкишлар мавжуд.	Мавжуд қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб, 1000м2 га 66м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	29 м х 3,5 м + 6,86 м2	м ²	108,36
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	108,36 м2 х 0,03 м	м ³	3,25
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 108,36 м2 / 1000	т	0,065
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	29 м х 3,5 м + 6,86 м2	м ²	108,36
Трасса 5 (Шабнам тор кўчаси)								
8	0+00	1+50	150	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	150 м х 3 м + 3,86 м2	м ²	453,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	453,86 м2 х 0,03 м	м ³	13,6
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 453,86 м2 / 1000	т	0,272
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	150 м х 3 м + 3,86 м2	м ²	453,86
Трасса 6 (Нодирабегим кўчаси)								
9	0+00	2+62	262	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	262 м х 3 м + 10,72 м2	м ²	796,72
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	796,72 м2 х 0,03 м	м ³	23,9
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 796,72 м2 / 1000	т	0,478
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	262 м х 3 м + 10,72 м2	м ²	796,72
Трасса 7 (Нодирабегим кўчаси)								
10	0+00	0+27	27	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	27 м х 3 м + 3,86 м2	м ²	84,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	84,86 м2 х 0,03 м	м ³	2,5
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 84,86 м2 / 1000	т	0,051
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	27 м х 3 м + 3,86 м2	м ²	84,86

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
Трасса 8 (Шарқ-гули кўчаси)								
11	0+00	3+63	363	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, айрим қисмларида чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	220 м х 3,5 м	м ²	770
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	1284,22 м2 х 0,03 м	м ³	38,5
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 1284,22 м2 / 1000	т	0,771
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	363 м х 3,5 м + 13,72 м2	м ²	1284,22
Трасса 9 (Шаршара кўчаси)								
12	0+00	3+46	346	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, айрим қисмларида чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	176 м х 4 м	м ²	704
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	1405,02 м2 х 0,03 м	м ³	42,2
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 1405,02 м2 / 1000	т	0,843
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	346 м х 4 м + 21,02 м2	м ²	1405,02
Трасса 10 (Шаршара тор кўчаси)								
13	0+00	2+06	206	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	206 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	724,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	724,86 м2 х 0,03 м	м ³	21,7
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 724,86 м2 / 1000	т	0,435
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	206 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	724,86
Трасса 11 (Шаршара тор кўчаси)								
14	0+00	2+60	260	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	260 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	913,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	913,86 м2 х 0,03 м	м ³	27,4
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 913,86 м2 / 1000	т	0,548
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	260 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	913,86
Трасса 12 (Шаршара тор кўчаси)								
15	0+00	2+72	272	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	272 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	955,86
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	955,86 м2 х 0,03 м	м ³	28,7
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 955,86 м2 / 1000	т	0,574
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	272 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	955,86
Трасса 13 (Гулистон кўчаси)								
16	0+00	1+12	112	Йўлнинг мавжуд ҳолати чақиқ тошдан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	112 м х 4,5 м + 13,72 м2	м ²	517,72
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	207 м2 х 0,03 м	м ³	6,2
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 517,72 м2 / 1000	т	0,311
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	112 м х 4,5 м + 13,72 м2	м ²	517,72

№ т.р	Ишлар манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
Трасса 14 (Севинч кўчаси)								
17	0+00	2+61	261	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	261 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	917,36
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	642 м2 х 0,03 м	м ³	19,3
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 917,36 м2 / 1000	т	0,55
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	261 м х 3,5 м + 3,86 м2	м ²	917,36
Трасса 15 (Севинч тор кўчаси)								
18	0+00	1+17	117	Йўлнинг мавжуд ҳолати кум шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини 1000м2 га 66 м3 янги ҚШАли ГОСТ 25607-2009 (С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш	117 м х 2,5 м + 3,86 м2	м ²	296,36
					Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	296,36 м2 х 0,03 м	м ³	8,9
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2	0,6 х 296,36 м2 / 1000	т	0,178
					Кичик механизм ёрдамида ёрдамида қайноқ майда заррали говак асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. (ГОСТ 9128-2013)	117 м х 2,5 м + 3,86 м2	м ²	296,36
Материалларини ўртача ташиш масофалари								
Т/р	Материаллар номи				Материалларни ортиш жойи	Ўртача ташиш масофаси, км		
1	Асфальтобетон				"Қуйичирчиқ тош бизнес" МЧЖ	29		
2	Битум эмульсия				"STROY OLIMP" МЧЖ (Янгийўл)	37		
3	ҚША, чақиқ тош				каръер Охангарон дарёси худуди	7		

Изоҳ: Йўл ёқасини мустаҳкамлаш ишлари маҳалла ва ташаббускор томонидан ҳашар йўли орқали амалга оширилиши сабабли нуқсонлар далолатномасига киритилмади.

Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ вакили

Оқкўрғон туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Ёшлик МФЙ раиси

Ташаббускор

Лойиҳа ташкилот вакили





Т. Т. Т. Т. Т. Т. Т. Т.
Х. Муҳаммад
С. Бурбоков
С. Бурбоков
Х. Сунгаев