

УТВЕРЖДАЮ



Исходящий № 16/07
 Музабаев
 «16» 07 2020 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

о состоянии объекта : **АНДИЖОН ШАХАР ХУТАН АРИК МФЙ, НАВОИЙ ШОХ КУЧАСИ 94-УЙ (1-2-3 ЙУЛАКЛАР) ДАГИ МАВЖУД 3 ТА ЛИФТ УСКУНАСИНИ ЯНГИСИГА АЛМАШТИРИШ**

ЙУЛАК 1			
ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ			
1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100МЗ	0,0100
2	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,0320
3	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0890
4	ДЕМОНТАЖ ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 9	ЛИФТ	1,0000
5	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 500 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 5, ВЫСОТА ШАХТЫ 38 М	ЛИФТ	1,0000
6	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ЗА КАЖДУЮ ОСТАНОВКУ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 5	ОСТАНОВ.	-1,0000
7	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ, Г/П 630 КГ, НА 5 ОСТАНОВОК, С МАШИНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА 1,0 М/С	ШТ	1,0000
НА СЕТИ 0,4-КВ			
8	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3	100М	0,4000
9	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПВХ-ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВВГ 4Х25МК-0,66	1000М	0,0400
КАРКАС ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ			
10	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ)	Т	1,1760
11	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ШАХТЫ	Т	1,1760
12	ШВЕЛЛЕР СТАЛЬНОЙ РАЗМЕРОМ 16 МАРКА СТАЛИ	Т	1,1360
13	УГОЛОК 63Х63Х5ММ	Т	0,0400
14	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,3700
15	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,3700
16	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2	0,1500
17	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2	0,1500
18	ПАНЕЛИ АЛЮПАН	М2	15,0000
ЙУЛАК 2			
ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ			
19	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100МЗ	0,0100
20	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,0320
21	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0890

22	ДЕМОНТАЖ ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 9	ЛИФТ	1,0000
23	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 500 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 5, ВЫСОТА ШАХТЫ 38 М	ЛИФТ	1,0000
24	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ЗА КАЖДУЮ ОСТАНОВКУ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 5	ОСТАНОВ.	-1,0000
25	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ, Г/П 630 КГ, НА 5 ОСТАНОВОК, С МАШИНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА 1,0 М/С	ШТ	1,0000
	НА СЕТИ 0,4-КВ		
26	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3	100М	0,4000
27	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПВХ-ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВВГ 4Х25МК-0,66	1000М	0,0400
	КАРКАС ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ		
28	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ)	Т	1,1760
29	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ШАХТЫ	Т	1,1760
30	ШВЕЛЛЕР СТАЛЬНОЙ РАЗМЕРОМ 16 МАРКА СТАЛИ	Т	1,1360
31	УГОЛОК 63Х63Х5ММ	Т	0,0400
32	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,3700
33	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,3700
34	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2	0,1500
35	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2	0,1500
36	ПАНЕЛИ АЛЮПАН	М2	15,0000
	ЙУЛАК 3		
	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ		
37	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3	0,0100
38	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,0320
39	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0890
40	ДЕМОНТАЖ ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 9	ЛИФТ	1,0000
41	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 1 М/С, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 500 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 5, ВЫСОТА ШАХТЫ 38 М	ЛИФТ	1,0000
42	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ЗА КАЖДУЮ ОСТАНОВКУ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 5	ОСТАНОВ.	-1,0000
43	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ, Г/П 630 КГ, НА 5 ОСТАНОВОК, С МАШИНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА 1,0 М/С	ШТ	1,0000
	НА СЕТИ 0,4-КВ		
44	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 3	100М	0,4000
45	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПВХ-ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВВГ 4Х25МК-0,66	1000М	0,0400
	КАРКАС ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ		
46	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ)	Т	1,1760
47	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ШАХТЫ	Т	1,1760
48	ШВЕЛЛЕР СТАЛЬНОЙ РАЗМЕРОМ 16 МАРКА СТАЛИ	Т	1,1360
49	УГОЛОК 63Х63Х5ММ	Т	0,0400
50	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,3700
51	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,3700
52	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2	0,1500

53	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100M2	0,1500
54	ПАНЕЛИ АЛЮПАН	M2	15,0000

И. Ибрагимов

Д. М. Фатимов :

_____ :

