

1. Kanalni o'zanidagi yaroqsiz betonlarni buzib olishdan avval kanal o'zanidagi loyqa va cho'kindilardan tozalanib, keyin yaroqsiz betonlarni buzib olinadi va avtotransport yordamida 1.0 km masofaga tashib ketiladi. Ish hajmlarni hisoblashda kanal o'zanidagi loyqa va cho'kindilardan tozalash ishlari hisobga olindi.

2. Piketlar daladagi, qavs ichidagi piketlar loyihaviy.