

34-X-6 kanalini PK0+00 dan PK10+00 gacha loyihaviy yer ishlari hajmi jadvali

Piket	Masofa (m)	Qazish			Qirqish			Ko'tarma			Yaroqsiz betonni buzib olish (m3)		
		yuzasi (m2)	o'rtacha yuzasi (m2)	hajmi (m3)	yuzasi (m2)	o'rtacha yuzasi (m2)	hajmi (m3)	yuzasi (m2)	o'rtacha yuzasi (m2)	hajmi (m3)	yuzasi (m2)	o'rtacha yuzasi (m2)	hajmi (m3)
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0+00								1,20			0,53		
	100		0,37	37		0,44	44		1,66	166		0,55	55,00
1+00		0,74			0,88			2,12			0,57		
	100		0,76	76		1,00	100		2,31	231		0,58	58,00
2+00		0,78			1,12			2,50			0,59		
	100		0,60	60		1,30	130		2,52	252		0,58	58,00
3+00		0,42			1,48			2,54			0,57		
	100		0,50	50		1,00	100		2,30	230		0,56	56,00
4+00		0,58			0,52			2,06			0,55		
	100		0,53	53		0,61	61		1,69	169		0,53	53,00
5+00		0,48			0,70			1,32			0,51		
	100		0,42	42		0,91	91		1,44	144		0,52	52,00
6+00		0,36			1,12			1,56			0,53		
	100		0,28	28		0,62	62		1,34	134		0,51	51,00
7+00		0,20			0,12			1,12			0,49		
	100		0,41	41		0,06	6		1,45	145		0,51	51,00
8+00		0,62						1,78			0,53		
	100		0,57	57					1,60	160		0,52	52,00
9+00		0,52						1,42			0,51		
	100		0,37	37					1,14	114		0,53	52,50
10+00		0,22						0,86			0,54		
Jami:	1 000			481			594			1 745			538,50

Izoh: mon. beton hajmi kompyuterda hisoblandi, sh. u. bu jadvalga kiritilmadi.

Tuzdi:



A.Tulayev