

“Kelishildi”

“Amu-Qashqadaryo” irrigatsiya
tizimlari havza boshqarmasi
boshlig'i

F. Siddiqov

2026-yil “ ”

“Tasdiqlayman”

Qashqadaryo viloyati hokimining
qurilish, kommunikatsiyalar,
kommunal xo'jalik, ekologiya va
ko'kalamzorlashtirish masalalari
bo'yicha o'rinbosari

M. Azizov

2026-yil “ ”

Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Mahtumquli massividagi zaxirada turgan va suv ta'minoti og'ir bo'lgan yer maydonini foydalanishdan chiqib ketishini oldini olish maqsadidagi "34-X-1" va "34-X-6" kanallarini rekonstruksiya qilish obyektining ishchi loyihasini ishlab chiqish uchun

TOPSHIRIQ

№	Asosiy ma'lumotlar nomi va talablar	Asosiy ma'lumotlar tarkibi va talablar
1.	Obyektning nomi.	Mahtumquli massividagi zaxirada turgan va suv ta'minoti og'ir bo'lgan yer maydonini foydalanishdan chiqib ketishini oldini olish maqsadidagi "34-X-1" va "34-X-6" kanallarini rekonstruksiya qilish.
2.	Buyurtmachi.	“Qashqadaryosuvqurilishinvest” DM. Qarshi shahar Chap qirg'oq ko'chasi 1-uy Tel(faks). 75 226-12-40 h/r. 20210000900527350001 Tashkilot rahbari B.Buriyev. Qashqadaryo viloyati G'aznachilik xizmati boshqarmasi
3.	Ishlab chiqish uchun asoslar.	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 12-sentabrdagi PF-172 sonli farmoni hamda 2026-yil 24-apreldagi PF-68 sonli farmoniga asosan.
4.	Qurilish turi.	Rekonstruksiya qilish.
5.	Moliyalashtirish manbai.	Mahalliy budjeti.
6.	Qurilishni taxminiy bahosi (mln.so'm).	3 237,9 mln.so'm.
7.	Loyiha tashkiloti-bosh loyihachi nomi.	Tanlov (tender) savdolar orqali aniqlanadi.

№	Asosiy ma'lumotlar nomi va talablar	Asosiy ma'lumotlar tarkibi va talablar
8.	Pudrat tashkilotining nomi.	Tanlov (tender) savdolar orqali aniqlanadi.
9.	Obyektning asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari, quvvati va unumdorligi.	Lotok o'rnatish va betonlashtirish – 5,8 km; Suv ta'minoti yaxshilanadigan maydon – 2130 ga.
10.	Umumiy xizmat ko'rsatish korxonalari orasida qurilgan turar-joy uylarni vazifasi va turi, ularning quvvati, sig'imi, qabul qilish qobiliyati, tarkibi va xonalar maydoni, qurilish hajmi.	Talab etilmaydi.
11.	Mahsulotlarni raqobatbardoshlik sifatiga va ekologik parametrlariga talablar. Korxonaning texnologiyasi va rejimiga bo'lgan talablar.	Ekologik xavfsiz mahsulotlardan foydalanish amaldagi me'yoriy hujjatlar (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 18-fevraldagi 95-son qarori) ga muvofiq.
12.	Obodonlashtirish va kichik arxitektura shakllarga bo'lgan talablar.	Qurilish-montaj ishlari yakunlangandan so'ng obodonlashtirish ishlarini nazarda tutish.
13.	Konstruktiv yechimlarga, ko'tarib turuvchi materiallarga va o'rab turuvchi konstruktsiyalarga asosiy talablar.	Amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq.
14.	Muhandislik va texnologik asbob-uskunalariga, texnologik asbob-uskunalarni ro'yxatiga va yetkazib beruvchi firmalar nomlariga asosiy talablar.	Qurilish-montaj ishlarini zamonaviy texnikalar yordamida bajarishni loyihada nazarda tutish.
15.	Avtomatlashtirish, TJBAT va boshqaruvni markazlashtirish bo'yicha asosiy talablar.	Talab etilmaydi.
16.	Mehnat gigiyenasi va xavfsizlik rejimiga talablar.	Loyiha hujjatlari tarkibida xavfsizlik va mehnat gigiyenasi bo'yicha talablarni nazarda tutish (tegishli normativ hujjatlarga asosan).

№	Asosiy ma'lumotlar nomi va talablar	Asosiy ma'lumotlar tarkibi va talablar
17.	Loyihalashtirish uchun buyurtmachi tomonidan taqdim etiladigan dastlabki ma'lumotlar tarkibi.	Obyektning trassasi (joylashgan joyi) ko'rsatilgan xarita. Obyektning nuqson dalolatnomasi va annotasiyasi.
18.	Qurilishda mualliflik nazorati.	Mualliflik nazoratini olib borish tartibi talablaridan kelib chiqqan holda loyiha tashkiloti tomonidan mualliflik nazoratini olib boruvchi mutaxassislarni biriktirish, zarur jihozlar va asbob-uskunalar, ovqatlanishi hamda ish joyidan qurilish maydonigacha transport vositalari bilan taminlash talab etiladi.
19.	Atrof-muhitni muhofaza qilish va saqlashbo'yicha talablar.	Amaldagi normativ-huquqiyhujjatlar talablari asosida Atrof muhitga tasiri bayonoti (AMTB) loyihasi ixtisoslashtirilgan tashkilot bilan alohida shartnoma asosida buyurtmachi tomonidan tayorlanadi. Ishlab chiqilayotgan loyihada ekologik toza qurilish materiallaridan foydalanish, yashil qurilish elementlarini qo'llash yoki tashqi energiya resurslarning iste'molisiz (kamaytirilgan) talablar va shartlar qo'llanishi talab etiladi.
20.	Smeta hujjatlarini tuzish usuliga talablar.	Qurilish materiallari va mehnat resurslari, shuningdek, mashina-mexanizmlarni hisoblash bo'yicha tuziladigan smetalar tarkibiga quyiladigan talablar aks ettiriladi. Narxlar joriy qiymatlarda, ShNQ 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" talablari asosida belgilanadi. Qurilishning joriy narxlardagi dastlabki qiymati buyurtmachi tomonidan shakllantiriladi yoki uning topshirig'iga asosan loyiha tashkiloti tomonidan aniqlanadi.
21.	Loyihalashtirilayotgan obyektning tarkibi.	Lotok o'rnatish va betonlashtirish – 5,8 km; Suv ta'minoti yaxshilanadigan maydon – 2130 ga. (Loyiha-qidiruv ishlari davrida quvvatlariga o'zgartirish kiritilishi mumkin).

№	Asosiy ma'lumotlar nomi va talablar	Asosiy ma'lumotlar tarkibi va talablar
22.	Qabul qilinadigan loyiha yechimlarida energiya samaradorlikni ta'minlash bo'yicha talablar.	Loyiha hujjatlarini ishlab chiqishda zarurat bo'lganda 2-darajali energiya samaradorlikni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni nazarda tutish.
23.	Favqulodda vaziyatlarda ogohlantirish va fuqaro muhofazasi bo'yicha ishlab chiqiladigan texnik-muhandislik chora-tadbirlarga qo'yiladigan talablar.	Talab etilmaydi.
24.	Aholini nogiron va kam harakatlanuvchi guruhlarini hayotga intilishi sharoitlarini ta'minlash bo'yicha talablar.	Me'yoriy hujjatlar va SHNQ 2.07.02-22 talablariga muvofiq.
25.	Yong'inga qarshi xavfsizligi bo'limini ishlab chiqish bo'yicha talablar.	Talab etilmaydi.
26.	Loyihalashtirish va qurilish jarayonida tajriba-konstruktorlik va ilmiy-tekshirish ishlarini bajarish bo'yicha talablar.	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 13.03.2020-yildagi 155-sonli qarori.
27.	Namoyish qilish materiallarini bajarish bo'yicha talablar.	Taqdimot (prezentatsiya) materiallarini zamonaviy usulda tayyorlash.
28.	Korxonaning ishlash rejimi.	Doimiy.
29.	Tashqi transport aloqalari va ta'minot sxemasi.	Loyihalash davomida talab qilinadigan materialning olib kelish yoki chiqarish masofasining joylashuv joyini aniqlash va transportning borib-kelish uchun sxematik xaritasini tuzish va kelishib tasdiqlash.
30.	Qurilish mo'ljallangan muddatlar (yil).	2026-yil.
31.	Muhandislik izlanishlarini ishlab chiqishga talablar.	Obyektda dala-qidiruv ishlari vaqtida ta'mir talab ahvolga kelib qolgan inshootlar to'liq (ular joylashgan hududning muhandislik geologiyasi, gidrogeologiya) o'rganib, kerakli joyida o'rnatish hamda o'rnatilgan tartibda normativ hujjatlarga asosan to'liq ishlarni sifatli qilib bajarilishi talab etiladi.

№	Asosiy ma'lumotlar nomi va talablar	Asosiy ma'lumotlar tarkibi va talablar
32.	Qurilishni o'ziga xos shartlari.	Obyekt seysmiklik xarakteristikasi bo'yicha 7-8 balli hududda joylashgan.
33.	Loyihalashtirish va qurilishni o'ziga xos shartlari.	Amaldagi normativ hujjatlar talablariga muvofiq.
34.	Qurilish obyektining toifasi.	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 23-noyabrdagi 619-son qaroriga asosan obyektning xavf-xatar toifasi - II.
35.	Qo'shimcha talablar.	Loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachiga SHNK1.03.01-16 2.9-bandiga muvofiq 4 nusxada va elektron shakl(<i>word, excel, autocad va hk</i>)da to'liq taqdim qilish, barcha tegishli texnik shart va xulosalarni olish(<i>obyektning geologiyasi, elektr ta'minotiga ulanish uchun tegishli texnik shartlar va hk</i>) talab etiladi.
36.	Qurilishni tashkil etish loyihasi (QTEL).	Qurilishni tashkil etish loyihasi (QTEL)-to'liq hajmda SHNQ 3.01.01-22 ga muvofiq ishlab chiqish talab etiladi.
37.	Ekspluatatsiya tashkiloti.	Mirishkor tuman "Suv yetkazib berish xizmati" DM.

Buyurtmachi:
"Qashqadaryosuvqurilishinvest"
DM direktori:





B. Buriyev

Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Mahtumquli massividagi zaxirada turgan va suv ta'minoti og'ir bo'lgan yer maydonini foydalanishdan chiqib ketishini oldini olish maqsadidagi "34-X-1" va "34-X-6" kanallarini rekonstruksiya qilish obyektining ishchi loyihasini ishlab chiqish uchun

Kelishildi:

“Amu-Qashqadaryo” irrigatsiya tizimlari havza
boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari



M. Shoymardanov

Mirishkor tuman “Suv yetkazib berish xizmati”
DM direktori



N. Elmurodov