

"Келишилди"

"Қуйичирчиқ тумани ҳокимининг қурилиш, коммуникация, коммунал соҳалар ва ободонлаштириш бўлими уринбосари:



Тошкент вилояти Қуйичирчиқ тумани Шодлик МФЙ Алпомиш, Бештерак, Заркент, Нуробод, Юксалиш кучаларини тамирлаш, пиёдалар йулаги урнатиш

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти Mintaqaviy йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ вакили _____, Қуйичирчиқ тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили _____, Шодлик МФЙ раиси Жўрабаев Нуриддин, ташаббускор Рискбоев Элёр ҳамда лойиҳа ташкилоти вакили Алимов Соҳибали мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчалар натижасида туздик ҳамда ўшбу йўл бўйича қуйидаги нуқсонлар, иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунли ги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бештерак 1-кўчаси ПК 0+00-ПК 5+71								
1	0+00	5+71	239	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман эски қора чақиқтош ва ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инобатга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 4,5 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инобатга олинмади. Туташма 10 м2	Мавжуд қора чақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин	(167 м x 4,5 м +10м2) x 0,05	м3	38,075
					ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 50 %	(571 м x 4,5 м +10м2) x 50%	м2	1289,75
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш. 30%	(571 м x 4,5 м +10м2) x 0,03 x 30%	м3	23,2155
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(571 м x 4,5 м +10м2) x 0,5/1000	тн	1,28975
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	571 м x 4,5 м +10м2	м2	2579,5
Бештерак 2-кўчаси ПК 0+00-ПК 1+81								
2	0+00	1+81	181	Йўлнинг мавжуд қопламаси грунтдан иборат. Мавжуд йўлнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инобатга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан 12 см қалинликда асос қатлам қуриш	(181 м x 3 м + 10 м2)	м2	553
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш.	(181 м x 3 м + 10 м2) x 0,03	м3	16,59
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(181 м x 3 м + 10 м2) x 0,5/1000	тн	0,2765
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	181 м x 3 м + 10 м2	м2	553
Бештерак 3-кўчаси ПК 0+00-ПК 3+16								
3	0+00	3+16	316	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инобатга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 4,5 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инобатга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(316 м x 4,5 м +20м2)	м2	1442
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш.	(316 м x 4,5 м +20м2) x 0,03	м3	43,26
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(316 м x 4,5 м +20м2) x 0,5/1000	тн	0,721

				ташабулзорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 20 м2	Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	316 м x 4,5 м +20м2	м2	1442
Заркент 1-кўчаси ПК 0+00-ПК 4+49								
4	0+00	3+50	350	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман эски қора чақиқтош ва ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан холатлар кузатилган. Шу сабабли юза бўйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 4,5 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	Мавжуд қора чақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин	(245 м x 4,5 м +10м2) x 0,05	м3	55,625
					ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 50 %	(350 м x 4,5 м +10м2) x50 %	м2	792,5
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш. 30%	(350 м x 4,5 м +10м2) x 0,03 x 30 %	м3	14,265
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(350 м x 4,5 м +10м2) x 0,5/1000	тн	0,7925
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	350 м x 4,5 м +10м2	м2	1585
5	3+50	4+49	99	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан холатлар кузатилган. Шу сабабли юза бўйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(99 м x 3,5 м +10 м2)	м2	356,5
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(99 м x 3,5 м +10 м2) x 0,03	м3	10,695
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(99 м x 3,5 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,17825
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	99 м x 3,5 м +10 м2	м2	356,5
Заркент 2-кўчаси ПК 0+00-ПК 1+49								
6	0+00	1+49	149	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан холатлар кузатилган. Шу сабабли юза бўйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(149 м x 3,5 м +10 м2)	м2	531,5
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(149 м x 3,5 м +10 м2) x 0,03	м3	15,945
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(149 м x 3,5 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,26575
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	149 м x 3,5 м +10 м2	м2	531,5
Эхтиром кўчаси ПК 0+00-ПК 0+73								
7	0+00	0+73	73	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан холатлар кузатилган. Шу сабабли юза бўйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(73 м x 3,5 м +10 м2)	м2	265,5
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(73 м x 3,5 м +10 м2) x 0,03	м3	7,965
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(73 м x 3,5 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,13275
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	73 м x 3,5 м +10 м2	м2	265,5
Алпомиш 1-кўчаси ПК 0+00-ПК 2+00								
8	0+00	2+00	200	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан холатлар кузатилган. Шу сабабли юза бўйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 4,5 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(200 м x 4,5 м +10 м2)	м2	910
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(200 м x 4,5 м +10 м2) x 0,03	м3	27,3
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(200 м x 4,5 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,455
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	200 м x 4,5 м +10 м2	м2	910
Алпомиш 2-кўчаси ПК 0+00-ПК 2+60								
9	0+00	2+60	260	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан холатлар кузатилган. Шу сабабли юза бўйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(260 м x 3,5 м +10 м2)	м2	920
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(260 м x 3,5 м +10 м2) x 0,03	м3	27,6
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(260 м x 3,5 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,46

				ташабуускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиши. Асфальтоукладчик билан.	260 м x 3,5 м +10 м2	м2	920
Юксалиш 1-кўчаси ПК 0+00-ПК 1+07								
10	0+00	1+07	107	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инобатга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(107 м x 3 м +10 м2)	м2	331
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқиши.	(107 м x 3 м +10 м2) x 0,03	м3	9,93
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(107 м x 3 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,1655
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиши. Асфальтоукладчик билан.	107 м x 3 м +10 м2	м2	331
Юксалиш 2-кўчаси ПК 0+00-ПК 0+57								
11	0+00	0+57	57	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инобатга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(57 м x 3 м +10 м2)	м2	181
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқиши.	(57 м x 3 м +10 м2) x 0,03	м3	5,43
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(57 м x 3 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,0905
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиши. Асфальтоукладчик билан.	57 м x 3 м +10 м2	м2	181
Янги тонг 1-кўчаси ПК 0+00-ПК 0+35								
12	0+00	0+35	35	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инобатга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(35 м x 3 м +10 м2)	м2	115
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқиши.	(35 м x 3 м +10 м2) x 0,03	м3	3,45
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(35 м x 3 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,0575
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиши. Асфальтоукладчик билан.	35 м x 3 м +10 м2	м2	115
Янги тонг 2-кўчаси ПК 0+00-ПК 0+55								
13	0+00	0+55	55	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инобатга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(55 м x 3 м +10 м2)	м2	175
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқиши.	(55 м x 3 м +10 м2) x 0,03	м3	5,25
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(55 м x 3 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,0875
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиши. Асфальтоукладчик билан.	55 м x 3 м +10 м2	м2	175
Янги тонг 3-кўчаси ПК 0+00-ПК 1+10								
14	0+00	1+10	110	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман эски қора чақиқтош ва ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	Мавжуд қора чақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин	(110 м x 3,5 м +10м2) x 0,05	м3	19,75
					ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 50 %	(110 м x 3,5 м +10м2) x 50%	м2	197,5
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқиши. 30%	(110 м x 3,5 м +10м2) x 0,03 x 30%	м3	3,555
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(110 м x 3,5 м +10м2) x 0,5/1000	тн	0,1975
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиши. Асфальтоукладчик билан.	110 м x 3,5 м +10м2	м2	395
Кўшчинор кўчаси ПК 0+00-ПК 0+72								
				Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(72 м x 3 м +10 м2)	м2	226
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқиши.	(72 м x 3 м +10 м2) x 0,03	м3	6,78

15	0+00	0+12	12	иноватга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва махалла раиси талабига биноан йул четини мустахкамлаш ишлари иноватга олинмади. Туташма 10 м2	Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(72 м x 3 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,113
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	72 м x 3 м +10 м2	м2	226
Нуробод 1-кўчаси ПК 0+00-ПК 1+10								
16	0+00	1+10	110	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам иноватга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва махалла раиси талабига биноан йул четини мустахкамлаш ишлари иноватга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(110 м x 3 м +10 м2)	м2	340
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(110 м x 3 м +10 м2) x 0,03	м3	10,2
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(110 м x 3 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,17
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	110 м x 3 м +10 м2	м2	340
Нуробод 2-кўчаси ПК 0+00-ПК 2+60								
17	0+00	2+60	260	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам иноватга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва махалла раиси талабига биноан йул четини мустахкамлаш ишлари иноватга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(260 м x 3,5 м +10 м2)	м2	920
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(260 м x 3,5 м +10 м2) x 0,03	м3	27,6
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(260 м x 3,5 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,46
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	260 м x 3,5 м +10 м2	м2	920
Нуробод 3-кўчаси ПК 0+00-ПК 1+18								
18	0+00	1+18	118	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам иноватга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва махалла раиси талабига биноан йул четини мустахкамлаш ишлари иноватга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(118 м x 3,5 м +10 м2)	м2	423
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(118 м x 3,5 м +10 м2) x 0,03	м3	12,69
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(118 м x 3,5 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,2115
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	118 м x 3,5 м +10 м2	м2	423
Нуробод 4-кўчаси ПК 0+00-ПК 0+40								
19	0+00	0+40	40	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам иноватга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва махалла раиси талабига биноан йул четини мустахкамлаш ишлари иноватга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(40 м x 3,5 м +10 м2)	м2	150
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(40 м x 3,5 м +10 м2) x 0,03	м3	4,5
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(40 м x 3,5 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,075
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	40 м x 3,5 м +10 м2	м2	150
Нуробод 5-кўчаси ПК 0+00-ПК 1+00								
20	0+00	1+00	100	Йўлнинг мавжуд қопламаси ПК0+00 дан ПК 0+60 гача грунтдан иборат. Мавжуд йулнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва махалла раиси талабига биноан йул четини мустахкамлаш ишлари иноватга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан 12 см қалинликда асос қатлам қуриш	(60 м x 3,5 м + 10 м2)	м2	220
					ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(40 м x 3,5 м +10 м2)	м2	150
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(100 м x 3,5 м + 10 м2) x 0,03	м3	10,8
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(100 м x 3,5 м + 10 м2) x 0,5/1000	тн	0,18
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	100 м x 3,5 м + 10 м2	м2	360
Нуробод 6-кўчаси ПК 0+00-ПК 2+17								
21	0+00	2+17	217	Йўлнинг мавжуд қопламаси грунтдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам иноватга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва махалла раиси талабига биноан йул четини мустахкамлаш ишлари иноватга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан 12 см қалинликда асос қатлам қуриш	(217 м x 3,5 м +10 м2)	м2	769,5
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(217 м x 3,5 м +10 м2) x 0,03	м3	23,085
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(217 м x 3,5 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,38475

				ташабуускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	217 м x 3,5 м +10 м2	м2	769,5
Нуробод 7-кўчаси ПК 0+00-ПК 0+80								
22	0+00	0+80	80	Йўлнинг мавжуд қопламаси грунтдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3 м. Ташабуускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан 12 см қалинликда асос қатлам қуриш	(80 м x 3 м +10 м2)	м2	250
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(80 м x 3 м +10 м2) x 0,03	м3	7,5
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(80 м x 3 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,125
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	80 м x 3 м +10 м2	м2	250

Қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари:		
Т/Р	Материаллар номи	КМ
1	Қум-шағал аралашмаси	15
2	Чақиқ тош (Щебень)	15
3	Асфальтобетон	25

Объект қурилиши учун йўл қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари тендерда ғалиб бўлган пудратчи ташкилот томонидан танланган завод ва кариерларнинг масофалари билан ҳисобланади.

"Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ" вакили :

Куйичирчик тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили :

Шодлик МФЙ раиси

"Архитектура Yo'l Loyiha" МЧЖ Лойиҳа ташкилоти вакили :

Объект ташабуускори :




 Ҳ. Ахмедов
 Н. Нуробоев
 Ғ. Расбаев