

NUQSONLAR DALOLATNOMASI

"Uchtepa tumani Katta Cho'ponota mahallasi 1,7 km qismini piyodalar yo'lagini barpo etish, transport vositalari uchun tartibli avtoturargoh (to'xtash joylari) tashkil etish hamda aholining foydalanishi uchun dam olish o'rindiqlarini o'rnatish ishlarini amalga oshirish " obyektining joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun quyidagi ish turlarini amalga oshirish lozim deb topildi.

N p. n	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
ДЕМОНТАЖНАЯ РАБОТА			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТО-БЕТОННЫХ	100М3	4,72
АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПОКРЫТИЯ(1502 М2)			
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ	100М3	0,751
3	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	7,51
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000М2	1,502
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000М2	1,502
6	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА I.(АСФАЛТ) ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 25, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,41	Т	284,0282
7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА I.(ШЕБЕН) ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 25, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,41	Т	160,8642
8	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА I.(ГПС) ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 25, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,41	Т	323,32
9	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М	2,15
10	БЕТОННОГО БАРДЮРНОГО КАМНЯ БР100/30/18 ММ ГОСТ 6665-2013	ШТ	215
НАРУЖНЫЙ НЫШ			
ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ ИЗ БЕТОНА			
11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	100М3	0,1624
12	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА 200 МКМ	М2	406
13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ(4 СМ)	1000М2	0,406
14	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000М2	-0,406
15	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	1000М2	0,406
16	СЕТКА ВР-I ДИАМЕТР 3ММ ШАГ 150X150	М2	406
17	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30X30X5 СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 11 ШТ НА ОСНОВАНИЕ ИЗ ГОТОВОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 4 СМ. РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	100 М2	4,06
18	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОГ НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ ИЗ БЕТОНА 30X30X6 СМ	М2	406
ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ ИЗ БЕТОНА			
19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	100М3	0,01872
20	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА 200 МКМ	М2	46,8
21	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ(4 СМ)	1000М2	0,0468
22	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000М2	-0,0468
23	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	1000М2	0,0468
24	СЕТКА ВР-I ДИАМЕТР 3ММ ШАГ 150X150	М2	46,8
25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30X30X5 СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 11 ШТ НА ОСНОВАНИЕ ИЗ ГОТОВОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 4 СМ. РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	100 М2	0,468
26	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОГ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ ИЗ БЕТОНА 30X30X6 СМ	М2	46,8
ТРОТУАР			
27	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	100М3	1,2544
28	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА 200 МКМ	М2	3 136
29	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ(4 СМ)	1000М2	3,136
30	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000М2	-3,136
31	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	1000М2	3,136
32	СЕТКА ВР-I ДИАМЕТР 3ММ ШАГ 150X150	М2	3 136

