



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO'JALIGI VAZIRLIGI



"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING
NAMANGAN VILOYATI
BOSHQARMASI

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel/Faks: 71-203-11-38, E-mail:
namexpert@umail.uz, new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig'i: Tursunov Doniyor Ismonjanovich



2026 - yil 5 - sentabrdagi 295191 - sonli

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

Obyekt nomi: Namangan viloyati "Eskier" suv omborining texnik holatini yaxshilash

Buyurtmachi: "Namangansuvqurilishinvest" DM

Bosh loyihachi: "OPTIMAL ARCHITECT GROUP" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Moliyalashtirish manbai: Xalqaro moliya institut mablag'lari

Bosh pudratchi: Tender asosida

Qurilish turi: Mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: 142999

1. Loyihalash uchun asos.

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.12.2025 yildagi 393-sonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 10.12.2025 yildagi 780-sonli qarori.
- 1.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 13.04.2026 yildagi 168-sonli qarori.
- 1.4. O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi tomonidan tasdiqlangan, Suv xo'jaligi ob'ektlari xavfsizligini va suvdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi, "Norin-Sirdaryo" ITHB va buyurtmachi bilan kelishilgan loyiha topshirig'i.
- 1.5. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan, "Eskier" suv ombori va bosh loyihachi bilan kelishilgan ob'ektning o'rganish dalolatnomasi.
- 1.6. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 3.06.2026 yildagi 255039-sonli shartnoma.
- 1.7. "Norin-Sirdaryo" ITHB tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

- 2.1. "Ishchi loyiha"ning ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:
 - Umumiy tushuntirish yozuvi.
 - Bosh reja.
 - Chizmalar va qaydnomalar.
 - Qurilishni tashkil etish loyihasi.
 - Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

3.1. Qurilish uchastkasi tavsifi.

"Eskier" suv ombori Yangiqo'rg'on tumani hududida joylashgan bo'lib, tanlangan joy IV-iqlimiy sharoitga to'g'ri keladi. Zilzilaga bardoshlilik bo'yicha - 8 ball. Tashqi havo

harorati – 14s. Me'yoriy qor yuklamasi – 0,50 kPa va shamol yuklamasi – 0,38 kPa. Yerni tuzilish reliefi – notekis.

3.2. Loyihaviy tadbirlar.

“Namangan viloyati “Eskier” suv omborining texnik holatini yaxshilash” ob’ektida quyidagi asosiy ish turlarini amalga oshirish ko’zda tutilgan:

- suv ombori suv kirish kanalini beton qoplamalarini rekonstruksiya qilish (mavjud kanal P-shaklida bo’lib, kanal boshidan o’ng tomoni 250 metr, chap tomonda esa 450 metr qismi 65 sm ko’tarilib rekonstruksiya qilinmoqda);
- suv ombori to’g’onining yuqori b’ef qiyaligidagi joylarda mavjud beton qoplamalari va qurilish deformatsiya choklarini rekonstruksiya qilish (PK2+00 dan PK9+15 gacha (10,35 metr kenglikda) va PK9+15 dan PK9+90 gacha oraliqda (40.0 metr kenglikda) ishlar bajariladi);
- to’g’on tanasida joylashgan 58 dona pezometrlarni avtomatlashtirish tizimiga o’tkazish;
- suv ombori suv chiqarish kanali PK0+00 dan PK0+42 gacha bo’lgan qismini beton qoplamalarini rekonstruksiya qilish;
- favqulodda vaziyat ro’y berish xavfi yoki favqulodda vaziyat ro’y berganligi haqida xabar berishning avtomatlashtirilgan tizimini o’rnatish (BAO-300 – 1 dona, BAO-600 – 3 dona o’rnatiladi).

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Bosh reja buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan, “Norin-Sirdaryo” ITHB bilan va “Eskier” suv ombori bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko’ra qo’shimcha qiymat solig’i (QQS) bilan **6 210 280 520** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **322 624 221** so'mga kamaytirilib,

5 887 656 299 so’mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **2 223 676 831** so'm

Asbob-uskunalar: **3 033 159 151** so'm

QQS: **630 820 318** so'm

6.1. Belgilansinki, qayta ekspertiza berilishi munosabati bilan 20.08.2026 yildagi 293630-sonli va 29.08.2026 yildagi 294719-sonli yig’ma ekspert xulosalari – bekor qilinadi.

6.2. Ekspertiza tomonidan import qurilish materiallar va buyumlar, maxsus uskunalar narxlari ko’rib chiqilmadi.

6.3. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori hamda ShNQ 4.01.16-09 talablari asosida ob’ektning yakuniy bahosi buyurtmachi bilan pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so’ng nazorat o’lchovi natijasiga ko’ra haqiqatda bajarilgan ish (sotib olingan) hajmlariga asosan aniqlanadi.

6.4. Ekspertizadan o’tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to’liqligi, ma’lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda “Namangan viloyati “Eskier” suv omborining texnik holatini yaxshilash” ishchi loyihasi kelgusida ko‘rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ishtirokchi ekspertlar: Mamasidikov Kayimjon Sobirovich

Bosh ekspert



**MAXKAMOV TOXIR
MARIFJONOVICH**