

Andijon viloyat hokimligi huzuridagi ko'p kvartirali uylarni ta'mirlash bo'yicha injiniring kompaniyasi
 D.M. Gulbari A.Mirzabayev
 "04" avgust 2026 y

NUQSON DALOLATNOMASI

Bizlarkim, quyida imzo chekuvchilar

Andijon viloyat hokimligi huzuridagi ko'p kvartirali uylarni ta'mirlash bo'yicha injiniring kompaniyasi mutaxassisi A.Sobirov, Bo'ston me'mor MCHJ bosh muhandisi D.Abduljalilov, Shaxrixon tumani Yangi Vaxim MFY, Yangi Vaxim ko'chasi Shaxrixon tumani 3, 4-uy, Buvaydo MFY Chinobod ko'chasi 7, 1, 3, 4, 11-uy, Taraqqiyot MFY Yodgorov 3-, 114-, 101-uy, Mustaqillik MFY M.Jalil ko'chasi 1-, 2- uy, Shaxrixonlik MFY Xamza ko'chasi 16-uy, Teraktagi MFY M.Oxun ko'chasi 21-uy, Qayrag'och guzar MFY, Shox ko'chasi 1-, 3-, 4- uylar holatini o'rganganimizda quyidagi ishlar bajarilishi aniqlandi:

N p.n.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (ЯНГИ ВАХМ МФЙ, ЯНГИ ВАХМ-3,4, БУВАЙДО МФЙ ЧИНОБОД-3,4, МУСТАКИЛЛИК МФЙ М.ЖАЛИЛ-1,2, ТАРАККИЁТ МФЙ Р.ЁДГОРОВ-3, КАЙРАТОЧГУЗАР МФЙ ШОХ-3,4 УЙЛАР) 9ШТ		
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	27,7200
2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	9,6000
3	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 200 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 M2	14,9280
4	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2	22,3920
5	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	37,3200
6	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 М ВЫСОТЫ НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМАМ 0807-001-1, 0807-001-2	100M2	-37,3200
7	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100M2	3,9000
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЕЙ	100M2	3,9000
	ИРРИГАЦИЯ (БУВАЙДО МФЙ ЧИНОБОД-1,3,4,11 УЙЛАР) 4ШТ		
9	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000 МЗ	0,0300
10	ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	T	49,5000
11	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	M3	5,0000
12	УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ	100 M3	0,1000
13	ЛОТОК ИРРИГАЦИОННЫЙ ЛИ-1 (1000X440X480)	M	104,0000
14	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА (ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛОТКОВ)	100M2	1,4560
15	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ (ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛОТКОВ)	100M2	1,4560
	ОТМОСТКА		
16	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ОТМОСТКИ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	M3	6,0000
17	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7,5	100 M3	0,0600
	БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ (БУВАЙДО МФЙ ЧИНОБОД-11 УЙ) 1 ШТ		
18	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 CM	1000M2	0,3020

19	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000M2	-0,3020
20	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 M3	0,0906
21	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000M2	0,3020
22	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000M2	-0,3020
23	НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ ЗАТВЕРДЕВШЕМ	100M	0,3400
	УБОРНАЯ НА 8 ОЧКОВ (ТЕРАКТАГН МФИ М.ОХУН-21, ТАРАККИЕТ МФИ Р.ЕДГОРОВ-114 УЙЛАР) 2ШТ		
24	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА	1000M3	0,2140
25	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000M3	0,0980
26	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 ЛИШНИЙ ГРУНТ	1000 M3	0,1160
27	ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1, ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	T	191,4000
28	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	M3	3,4000
29	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5	100 M3	0,0340
30	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 M3	0,5600
31	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T	0,2740
32	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)	T	0,2740
33	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТАНОВКА АРМАТУРЫ (ИСКЛЮЧИТЬ ЗАТРАТЫ ТРУДА)	T	-0,2740
34	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ	100 M3	0,0720
35	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	100 M3	0,0500
36	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100M2	2,2600
37	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100M2	2,2600
38	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100M2	0,2200
39	УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ	100 M3	0,0064
40	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)	T	0,0960
41	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТАНОВКА АРМАТУРЫ (ИСКЛЮЧИТЬ ЗАТРАТЫ ТРУДА)	T	-0,0960
42	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	T	0,0120
43	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 20 ММ	T	0,0840
	СТЕНЫ		
44	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	M3	50,3000
45	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПЕНОБЛОКОВ НА КЛЕЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 M2	0,4480
46	ПЕНОБЛОКИ	M3	4,4800
47	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СЕРДЕЧНИКИ ИЗ БЕТОНА В15	100 M3	0,0090
48	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T	0,0360
49	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	T	0,0100
50	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА В15	100 M3	0,0420
51	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T	0,1900
52	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	T	0,0200
53	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ	T	0,0320
	ПОКРЫТИЕ		
54	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	100 M3	0,1000
55	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ	T	0,3500
56	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	T	0,0220

57	СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ А1 Д=6ММ	Т	0,1940
	КРОВЛЯ		
58	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ДРУГИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ	МЗ	1,0600
59	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫЕ ОБРЕШЕТКИ	МЗ	0,7000
60	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100М2	0,6600
61	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК (ЖЕЛОБ)	ПМ	20,0000
62	ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ Д=100ММ	ПМ	16,0000
63	ХОМУТ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	ШТ	12,0000
64	СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛОТКОВ	ШТ	34,0000
65	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАРАПЕТА ДЕКОРАТИВНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ (ТУНКАФОН)	100 М2	0,4000
	ПРОЕМЫ		
66	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫЕ ФРАМУГИ	100 М2	0,0200
67	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 (АЛЮМИНИЕВЫЕ)	100М2	0,1440
68	УСТРОЙСТВО САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК АЛЮМИНИЕВЫЕ В САУЗЛАХ	100М2	0,3888
	ПОЛЫ		
69	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,4840
70	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРИРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ	100 М2	0,4840
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
71	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	1,6400
72	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,0800
73	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	1,6400
74	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-1,6400
75	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	1,6400
76	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С	100М2	0,4800
77	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	1 МЗ	2,4000
78	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, БАЗАЛЬТОВАЯ ВАТА KNAUF INSULATION FASADE STANDART (ПЛОТНОСТЬ 100 КГ/М3). ГОСТ 32314-2023. (ТОЛЩИНОЙ 50ММ)	МЗ	2,4480
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
79	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	1,4200
80	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	100М2	1,4200
81	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,2800
82	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЕЙ	100М2	0,2800
83	ТРУБА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ ДИАМЕТРОМ 150ММ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДА	М	8,0000
	КРЫЛЬЦО И ПАНДУС		
84	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ	МЗ	8,4800
85	СЕТКА ИЗ ВР-1 ДИАМЕТРОМ 5ММ	Т	0,1040
86	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	100М	0,4000
87	СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ПМ	40,0000
	ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1		
88	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100М	0,6400
89	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100М	1,1600
90	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАД. ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	36,0000
91	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАД. ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	72,0000
92	ВЕНТИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ Д. 20 ММ	ШТ	20,0000

93	ВЕНТИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ Д. 25 ММ	ШТ	38,0000
94	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д.20 ММ	ШТ	188,0000
95	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д.25 ММ	ШТ	344,0000
96	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	22,0000
97	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	54,0000
98	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	34,0000
99	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 25X20X25 ММ	ШТ	32,0000
100	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	24,0000
101	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМ ДО 25 ММ	100М	0,2000
102	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ТРУБ НА ОСНОВЕ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА. ТРУБКА K-FLEX PE 20X025-2	ПМ	20,0000
103	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1	НАСОС	2,0000
104	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС SHIMGE CRM146	ШТ	2,0000
	КАНАЛИЗАЦИЯ		
105	ГРЯЗЬ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ 121X3 ММ	М	2,0000
106	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ	10КОМПЛ.	0,8000
107	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	8,0000
108	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	10ШТ	0,8000
109	ГИБКИЕ ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	16,0000
110	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	16,0000
111	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,4000
112	ГОФРА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ Д=100ММ	ШТ	4,0000
113	ГИБКИЕ ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	4,0000
114	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	4,0000
115	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,4000
116	СМЕСИТЕЛЬ-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ	ШТ	4,0000
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
117	СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ 1КВТ	КОМПЛЕКТ	2,0000
118	УСТАНОВКА ЩИТОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	2,0000
119	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 2 АВТОМАТА	ШТ	2,0000
120	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	4,0000
121	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, IP 16A	ШТ	4,0000
122	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	1,0800
123	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,66 КВ ВВГ 3X1,5	1000М	0,1102
124	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,0800
125	КОРОБКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	1000ШТ	0,0080
126	КОРОБА КУВ-0,1/0,1	ШТ	8,0000
127	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,1200
128	СВЕТИЛЬНИК ДСП 1108 18Вт 6500К IP65 GENERICA	ШТ	12,0000
	ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ КОМФОРТНОЙ И БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ		
129	ТАКТИЛЬНАЯ ПИКТОГРАММА	ШТ	4,0000
130	АППАРАТ, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ, ДО 2	ШТ	4,0000
131	КОМПЛЕКТ ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	КОМПЛЕКТ	4,0000
132	КРЮЧОК ДЛЯ ТРОСТЬ (ХАССА) ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ШТ	4,0000
133	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОТКИДНОЙ ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ШТ	4,0000
134	ПРЯМОЙ ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 300ММ	ШТ	4,0000
135	ПОРУЧЕНЬ ОПОРНЫЙ, ДВОЙНОЙ, НАСТЕННО-НАПОЛЬНЫЙ Д-32ММ	ШТ	4,0000
136	ПОРУЧЕНЬ С УГЛОМ НАКЛОНА 90ГРАДУС	ШТ	4,0000
137	ЗЕРКАЛО НАКЛОННОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ ДЛЯ МГН, Ф32ММ, 600X800ММ (ВЫДВИЖНОЕ ЗЕРКАЛО)	ШТ	4,0000
138	КРЮЧОК ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ	4,0000
139	КОНТРАСТНАЯ ЛЕНТА ВОКРУГ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ИМЕЕТ ШИРИНУ 50 ММ	ПМ	22,0000
140	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА САМОКЛЕЮЩЕЙ ОСНОВЕ	100М2	0,1152
141	ПЛИТКИ ТАКТИЛЬНАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ ИЗ ПУ 300X300 НА САМОКЛЕЮЩЕЙ ОСНОВЕ	ШТ	68,0000

142	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАПОЛЬНАЯ ИЗ ПУ 300X300 НА САМОКЛЕЮЩЕЙ ОСНОВЕ	ШТ	60,0000
143	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТКИ ТАКТИЛЬНАЯ	100M2	0,1620
144	ТАКТИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПЛИТКА (НАПРАВЛЯЮЩАЯ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ)	M2	16,2000
145	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОГ КОНТРАСТНО СВЕТЛО-ЖЕЛТЫМИ КРАСКАМИ	100 M2	0,2400
146	КОНТРАСТНАЯ КРАСКА СВЕТЛО-ЖЕЛТАЯ	КГ	7,8000
	ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (БУВАЙДО МФЙ ЧИНОБОД-7, ТАРАККИЕТ МФЙ РЕДГОРОВ-101, ТЕРАКТАГИ МФЙ МОХУН-21, КАЙРАТОЧГУЗАР МФЙ ШОХ-1 УЙЛАР) 4ШТ		
147	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	0,6500
148	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	0,2000
149	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	100 M3	0,1750
150	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,5700
151	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)	Т	0,5700
152	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТАНОВКА АРМАТУРЫ (ИСКЛЮЧИТЬ ЗАТРАТЫ ТРУДА)	Т	-0,5700
153	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100M2	6,5000
154	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	6,5000
155	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 4 РАЗА	100M2	6,5000
	РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ	M2	650,000
156	ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ		
157	ГОРКА 2-Х УРОВНЕВАЯ - 01 (СО СПИРАЛЬНОЙ ГОРКОЙ) РАЗМЕРОМ 4,6X3,5 М	ШТ	5,0000
158	ГОРКА С КРЫШЕЙ (СО СПАРЕННЫМИ КАЧЕЛЯМИ)	ШТ	5,0000
159	КАЧЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ (СПАРЕННЫЕ)	ШТ	5,0000
160	КАРУСЕЛЬ	ШТ	5,0000
161	КАЧЕЛИ "УТЁНОК"	ШТ	5,0000
162	КАЧЕЛИ "МОТОЦИКЛ"	ШТ	5,0000
163	КАЧЕЛИ "АВТОМОБИЛЬ"	ШТ	5,0000
164	ТРЕНАЖЕР - ДЛЯ ЖИМА НОГ (ДВОЙНОЙ)	ШТ	5,0000
165	ТРЕНАЖЕР - ЛЫЖИ	ШТ	5,0000
166	ТРЕНАЖЕР - ЛЫЖИ (ДВОЙНОЙ)	ШТ	5,0000
167	ТРЕНАЖЕР - ТВИСТЕР	ШТ	5,0000
168	ТРЕНАЖЕР - НАКЛОННЫЙ РУКОХОД, ТУРНИК, БРУСЬЯ (ВОРКАУТ)	ШТ	5,0000
169	ТРЕНАЖЕР - СТЕНКА, ТУРНИК, СКАМЕЙКА ДЛЯ ПРЕССА (ВОРКАУТ)	ШТ	5,0000
170	СКАМЕЙКА №1 L-1,90	ШТ	20,0000
171	УРНА МУСОРНАЯ (3-Х СЕКЦИОННАЯ) СТ 28	ШТ	20,0000

Andijon viloyat hokimligi huzuridagi ko'p kvartirali uylarni ta'mirlash bo'yicha injiniring kompaniyasi mutaxassisi:

A.Sobirov

Bo'ston me'mor MCHJ bosh muhandisi:



D.Abdusalilov