

Согласовано

Инв. и подл. Подпись и дата

Взам. инв. М

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Серия 4.904 - 69 альбом IV	Детали крепления санитарно - технических приборов и оборудования.	
	Прилагаемые документы	
- ВК.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
	Водопровод.	
2	План стен 2го этажа. Схема системы В1,ТЗ.	
3	План стен 2го этажа. Схема системы К1.	
4	Установка пожарного шкафа	

Основные показатели по чертежам водопроводаи канализации.

Наименование системы.	Потребный напор на вводе, м.вод.ст.	Расчетный расход.				Установлен-ная мощность электродвига-телей, кВт.	Примечание.
		м3/сут	м3/час	л/с	При пожаре, л/с		
В1	10	0,40	0,21	0,22			
ТЗ	10	0,60	0,24	0,24			
К1		1,00	0,45	0,46			

Данная часть рабочего проекта выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами, инструкциями, государственными стандартами и обеспечивает взрывопожарную и пожарную безопасность.

Главный инженер проекта М.Т. Темиров М

Общие указания.

Данная часть рабочего проекта разработана на основании задания на проектирование № _____ от _____ 20__ г. и предусматривает водопровод и канализацию здания 2го этажа здания "Дворца спорта" физкультурно-спортивного клуба "Сагдиана" расположенного по адресу; г.Навои ул. Ислома Каримова. 67"

В качестве исходных данных использованы:

- чертежи марки АС, ОВ.
- ШНК 2.08.01-22,
- КР 05.01 - 23,
- ШНКҚ 2.08.02-23.

Данным проектом в здании спортивного зала предусмотренный сети:

- хозяйственно- питьевого водопровода В1;
- горячего водоснабжения ТЗ;
- бытовой канализации К1.

Хозяйственно – питьевой водопровод В1.

Хозяйственно-питьевой водопровод предназначен для подачи воды к санитарным приборам.

Источником водоснабжения является существующий ввод хозяйственно-питьевого водопровода В1.

Нормы водопотребления приняты согласно КМК 2.04.01-98.

Необходимый напор на вводе в здание не менее 15 м.вод.ст.

Система хоз-питьевого водоснабжения В1 выполнена из полипропиленовых труб $\Phi 20 \times 1,9 - \Phi 25 \times 2,3$ ГОСТ 32415-2013.

Трубопроводы проложены - открыто - скрыто в конструкции стен.

Нормы водопотребления приняты согласно КМК 2.04.01-98.

Крепление трубопроводов выполнить по месту согласно серии 4.904-69

Горячее водоснабжение ТЗ,

Горячее водоснабжение предназначено для хозяйственно-бытовых нужд.

Источниками горячего водоснабжения являются суц. горячего водоснабжения ТЗ.

Трубопроводы горячего водоснабжения запроектированы из полипроленовых труб Ду20-25мм . Трубопроводы проложены скрыто в конструкции стен.

Крепление трубопроводов выполнить по месту согласно серии 4.904-69.

После монтажа трубопроводы подвергнуть гидроиспытанию пробным давлением, равным 1,5Р_у. Системы горячего водоснабжения ТЗ выполнена из полипропиленовых трубы $\Phi 20 \times 1,9 - \Phi 25 \times 2,3$ ГОСТ 32415-2013.

Бытовая канализация К1.

Отвод стоков от санитарных приборов запроектирован в наружную существующую сеть К1 .

Нормы водоотведения приняты согласно КМК 2.04.01-98.

Система канализации К1 запроектирована из канализационных труб ПВХ $\Phi 50 - \Phi 100$ мм. Крепление трубопроводов выполнить по месту согласно серии 4.900-9.

Система внутренней канализации проектируется самотечной с отводом сточных вод в дворовую сеть.

В местах прохода через строительные конструкции пластмассовые трубы заключить в пластмассовые гильзы, концы которых должны выступать на 30 мм из пересекаемой конструкции. Внутренний диаметр гильзы принять на 20 мм больше наружного диаметра трубы, а зазор между ними уплотнить негорючим материалом.

Производство и приемку работ внутренних систем канализации и водопровода вести согласно КМК 3.05.01-97.

Условные обозначения санитарно-технических систем и элементов трубопроводов приняты по ГОСТ 21.205-93 и ГОСТ 21.206-93.

						Заказчик: ГУ "Фонд НГМК "			ВК
						"Капитальный ремонт 2го этажа здания "Дворца спорта" физкультурно-спортивного клуба "Сагдиана" расположенного по адресу; г.Навои ул. Ислома Каримова. 67"			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разработ.	Бокаев А.					Капитальный ремонт второго этажа здания "Дворца спорта" "Сагдиана "	Стадия	Лист	Листов
							РП	1	4
ГИП:	Темиров М.					Водопровод и канализация Общие данные.			



О.О.О. "ARXIEKO" 2020