



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO'JALIGI VAZIRLIGI



"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING
NAMANGAN VILOYATI
BOSHQARMASI

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel/Faks: 71-203-11-38, E-mail:
namexpert@umail.uz, new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig'i: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich



2026 - yil 30 - sentabrdagi 297906 - sonli

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

Obyekt nomi: Namangan viloyati Yangi Namangan tumani Furqat MFY Zodiak hududida bo'lgan ko'kalamzorlashtirish sug'orish (poliv) tizimlarini tashkil etish (III-bosqich)

Buyurtmachi: NAMANGAN SHAHAR YANGI NAMANGAN TUMANI OBODONLASHTIRISH BOS

Bosh loyihachi: "IDEALNAMCITYLOYIHA" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Moliyalashtirish manbai: Davlat byudjed mablag'lari

Bosh pudratchi: Tanlov asosida

Qurilish turi: Mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: 145267

1. Loyihalash uchun asos.

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.12.2021 yildagi PF-46-sonli farmoni.
- 1.2. Yangi Namangan tumani hokimligi tomonidan tasdiqlangan, Yangi Namangan tumani Iqtisodiyot va moliya bo'limi hamda buyurtmachi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.4. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 27.02.2026 yildagi 224820-sonli shartnoma.
- 1.5. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

- 2.1. "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:
 - Umumiy tushuntirish yozuvi.
 - Sug'orish tarmog'i. Umumiy ma'lumotlar, trassa rejasi, chizmalar, jihoz va uskunalarga bo'lgan ehtiyoj jadvali.
 - Tirgak devor. Arxitektura va qurilish qismi.
 - Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

3.1. Loyiyaning asosiy yechimlari.

1. Sug'orish tarmog'i.

Sug'orish tarmog'i 1 va 2 uchastkalar bo'yicha plastmassa quvurlardan iborat bo'lib, umumiy uzunligi - 2203 metrni tashkil etadi, shu jumladan: Ø110mm - 20 metr, Ø75mm -

40 metr, Ø63mm – 36 metr, Ø50mm – 68 metr, Ø40mm – 157 metr, Ø32mm – 1882 metr. Tarmoqda temir-beton va plastmassa quvurdan quduqlar, berkitish qurilmalari ko'zda tutilgan.

2. Tirgak devor.

Loyihada umumiy uzunligi 160 metr balandligi 0,6 metr bo'lgan yaxlit quyma temir-betondan tirgak devor qurish ko'zda tutilgan.

4. Loyihalananayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

4.1. *Suv ta'minoti* – Yangi Namangan tuman Obodonlashtirish boshqarmasining 14.04.2026 yildagi TSh06-25-sonli texnik shartiga muvofiq nazarda tutilgan. Ulanish nuqtasi etib mavjud sug'orish nasosi qabul qilingan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Bosh reja buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan **252 960 696** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **0** so'mga kamaytirilib,

252 960 696 so'mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **225 857 764** so'm

QQS: **27 102 932** so'm

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- Topoxarita bazasidan o'tkazilgan va tasdiqlangan topoxarita – taqdim etildi.
- Bosh reja sxemasida loyihaviy tirgak devor o'rni balandlik sathlari – ko'rsatildi.
- Bosh reja buyurtmachi bilan – kelishildi.

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Yangi Namangan tumani Furqat MFY Zodiak hududida bo'lgan ko'kalamzorlashtirish sug'orish (poliv) tizimlarini tashkil etish (III-bosqich)" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ishtirokchi ekspertlar: Jalilov Shokirjon Zokirjonovich, Nishanova Xurshida Maxamadjonovna, Otaxanov Shokirjon Shuxratjon O'g'li

Bosh ekspert



**JALILOV SHOKIRJON
ZOKIRJONOVICH**