



"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер Упрадика
Исаев К. Рахимов

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

РЕМОНТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВЛ 6КВ К ОТСТОЙНИКА НА КАНАЛЕ ШАВАТ С ПК242+00 ПО ПК254+60

"20" *май* 2026г.

г.Ургенч

Мы, нижеподписавшиеся в составе начальника ПТО Упрадика Киличев Т. начальник отдел "Шаватского" отделения Мадрахимов Б. и начальника ООО "Амударё" ИЧТК Исаев К. составили настоящий акт о том, что нами было произведши осмотре были выявлены нижеследующие работы.

№ п.п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разработка грунт бульдозерами 96 (130) КВТ (Л.С) с перемещением на 10 метр для полка	м3	4914
2	Демонтаж 3-х проводов ВЛ-6-10 кв	шт	20
3	Демонтаж траверс	шт	18
4	Монтаж траверс	шт	18
5	Демонтаж изолятор	шт	36
6	Монтаж изолятр	шт	36
7	Демонтаж одностоячный ж/б опоры	шт	18
8	Установка одностоячный ж/б опоры	шт	18
9	Демонтаж ж/б опоры с двумя подкасами	шт	1
10	Установка ж/б опора с двумя подкасами	шт	1
11	Демонтаж ж/б опора с одностоечной опоры	шт	1
12	Установка ж/б опора с одностоечной опоры	шт	1,0
13	Подвеска провод ВЛ-6-10 КВ	км	2,5
14	Отключения электрооборудование РП	шт	1
15	Подготовка к включение электрооборудование РП	шт	1
16	Разработка грунта в котлаван экскаваторами ёмкость ковша 0,25 м3	м3	2850
17	Засыпка траншей и котлаван экскаваторами ёмкость ковша 0,25 м3	м3	2850

О чем и составили настоящий акт:

Киличев Т.

Киличев. Т

Мадрахимов Б.

Мадрахимов.Б

Исаев К.

Исаев. К