O'zbekistan Respublikasi
Andijon viloyati Andijon shaxri
"Sardor Qurilish Maks" MCHJ

Республика Узбекистан
город Андижан Андижанская область
ООО "Sardor Qurilish Maks"

ISHCHI LOYIHA

Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.

Arxitektura echimlari.

Direktor: S. Xolmatov

LMB: B. Shamshidinov

Andijon-2026

Belgilanish	Nomlanish	Eslatma.
AQ	Arxitektura va qurilish chizmalari	Albom 1
TQ	Texnologik qism	Albom 1
IvaV	Isitish va ventilyatsiya	Albom 1
STK	Suv ta'minoti va kanalizatsiya	Albom 1
EYO	Elektr yoritish chizmalari	Albom 1

Ishchi chizmalar ro'yxati

№	Chizmalarning nomi	Eslatma.
1	Umumiy ma'lumotlar	AQ-1
2	1-qavat devor rejasi , Xonalarning umumiy tavsifi.	
3	2-qavat devor rejasi , Xonalarning umumiy tavsifi, Qirqim 1-1	
4	Eshik va deraza elementlarining tavsifi, E-1....D1-2...	
5	Xonalarni pardozlash ishlari.	
6	Tashqi va ichki pardozlash Ishlari	
7	Фрагменты умывальная	
8	1-qavat pol rejasi , Pol elementlari tavsifi.	
9	2-qavat pol rejasi , Pol elementlari tavsifi.	
10	Tom elementlari joylashuv sxemasi. Tom elementlari spetsifikatsiyasi	
11	Tom rejasi.	
12	Tom tugunlar va tayanch qismlar tuzilishi	
13	Shamollatish darchasi joylashtirish rejasi	
14	A, Г, o'qlari bo'ylab issiqlik qoplamalari joylashtirish rejasi	
15	4, o'qi bo'ylab issiqlik qoplamalari joylashtirish rejasi	
16	Fasad karkas elementlari joylashtirish rejasi	
17	Bino o'qlari bo'ylab Fasad va tunkafon qoplamasi ko'rinishi.	
18	Uzel 1. Uzel 2. elementlarining tavsifi	
19	Bino o'qlari bo'ylab Fasad va tunkafon qoplamasi ko'rinishi.	
20	Quyma zina Z1, Фрагмент лестница	
21	Quyosh energiya karkas elementlari. Uzellar. Elementlar tasnifi.	
22	Asosiy kirish qismi konstruktiv rejasi. Poydevor rejasi. Kesma 1-1, 4-4. ФМ1, ФМ2	
23	Asosiy kirish tom rejasi Qirqim 1-1	
24	Zina va pandus elementlari spetsifikatsiyasi	
25	Крыльцо №2. Металлический козырек МК1.	
26	Metal soyabon №1. Elementlarning tavsifi. Qirqim 1-1	
25	Tashqi metall zina. Zn1	
26	Elementlarning tavsifi. Qirqim 1-1	

UMUMIY QISM

Andijon viloyati Izboskan tumani Uzunko'cha MFY xududida yangi oilaviy polikliniksini rekonstruksiya qilish loyihasi Andijon viloyati "Yagona buyurtmachi xizmati" injiniring kompaniyasi DUK tomonidan loyixa-smeta xujjatlarini tayyorlash uchun yuborilgan buyurtma xati, UzGASHKLITI DUK tomonidan tuproqning xususiyatlari va xossalari buyicha tayyorlangan muxandislik-geologik sharoitlari xulosasi, hamda 07.08.2026yil №1703-1703214-279097-sonli Arxitektura rejalashtirish topshirig'iga asososan "Sardor Qurilish Maks" MCHJ tomonidan ishlab chiqilgan.

Ishchi loyiha amaldagi norma va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilgan. Loyiha binolarni ishlatishda portlash va yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni nazarda tutadi.

Loyiha bosh muhandisi: Shamshidinov B

ARXITEKTURA VA REJALASHTIRISH YECHIMLARI

Andijon viloyati Izboskan tumani Uzunko'cha MFY xududida yangi oilaviy poliklinika binosini qurishda yangi bino 2 qavatli bo'lib devor o'qlari rejasidagi o'lchamlar 12,6x21,0 Binoning ichki balandligi poldan shiftgacha 3 metrni tashkil qiladi QMQ 2.01.03-96 "Zilzilaviy xududlarda qurilish" 3.1-jadval me'yoriy talablariga muvofiq tayyorlandi.

Bino quyidagi xonalardan tashkil topgan; 1-qavatda Ro'yxatga olish xonasi, Kassa. Shifokor oldi ko'ruv xonasi, Mu'olaja xonasi, Xirurg xonasi, Bog'lov xonasi, Qon tahlil xonasi, Siydik tahlil xonasi, Sanuzel (ayollar), NBSH uchun sanuzel, Sanuzel (erkaklar) UASh xonasi, Terapevt xonasi, Yo'lak, Vestibyul, Zina, Lift, Texnik xona (узел ввода)

2-qavatda xonalar joylashuvi; Sterilizatsiya bo'lmasi, Ginekolog xonasi, Ginekolog ko'ruv xonasi, Asbob anjomlarni saqlash xonasi, Sanuzel bo'lmasi, NBSH uchun sanuzel, Patronajlar xonasi, Hamshiralar xonasi, OP mudiri xonasi, Oilaviy shifokorlar xonasi, Emlash xonasi, Kunduzgi statsionar (ayollar), Kunduzgi statsionar (erkaklar) Fizioterapiya xonasi, ЭТТ xonasi, Yo'lak, Zina, Lift bo'lmasidan iborat.

Bino qurilish konstruktiv elementlarining qisqacha tavsifi.

Bioning konstruktiv yechimi QMQ 2.01.03-19 «Zilzilaviy hududlarda qurilish» 3.1 grafasi 4 bandi ikkinchi qismiga qo'lda terilgan gishtli kompleks konstruksiyali binolarni II kategoriyasiga mansub ishlab chiqilgan. Bo'ylama va ko'ndalang devorlar va parda devorlar M75 pishgan g'isht bilan bajarilgan, tom yopma temir beton plitalari seysmik kamar bilan bog'langan.

Bino quyidagi konstruktiv elementlardan iborat:

Poydevorlar - B15 lentasimon quyma monolit temir-betondan.

Tashqi devor - 380mm qalinlikda mustaxkamlik darajasi M75 g'ishtdan sinfi M50 bo'lgan qum sement aralashmasidan tayyorlangan qorishma yordamida tiklanadi, qorishmaga plastifikator,yopishish kuchini oshiruvchi qo'shimchalar qo'shiladi. Devorlar balandlik bo'yicha xar 525mm masofada sim to'rlar yordamida kuchaytirilishi zarur.

Tomyopma va orayopma - UTR46.1-95 seriyasiga (1-son.) binoan ko'p bo'shliqli temir-beton plitadan.

Tom issiqlik qatlami - Ekstruziyalangan polistirol b=100mm.

Quyma yahlit temir beton o'zaklar B-25 sinfidagi beton qorishmadan bog'lovchi xamda seysmik belbog'lar B15 sinfidagi yaxlit quyma betondan tayyorlanib bajariladi.

Tom yopma - yig'ma temir beton ko'p bo'shliqli plitalardan iborat. Yig'ma temir beton plitalar УТР46.1-95 asosida qabul qilindi.

Pollar - relin, sirlangan keramik plitka va keramogranitdan iborat. по серии 2.244-1 вып. Под полы выполнить утеплитель экструдированный пенополистерол

с коэф. теплопроводности 0.031 Вт/м2*С Гост 32310-2020-20 мм.

Derazalar - GOST21519-2014 bo'yicha PVX plastik materiallardan oynalar 3-qavatli. Plastik materiallardan tayyorlangan deraza tokchalari o'rnatilgan, tashqi qismi rux tunikadan bajariladi.

Deraza bloklarini fortochkasiz og'ma derazalar o'rnatilish ko'zda tutilsin.

Tashki eshik bloklari, vitrajlar va derazalarda konstruksiyalarni qo'llash GOST 24866-2014 asosida amalga oshirish kerak.

Tashqi kirish eshiklarga o'zi yopiluvchi mexanizmlar (dovodchik) o'rnatilgan bo'lishi lozim.

Binoning ichki qismini pardozlash ishlari loyiha yechimi asosida bajariladi.

Ichki pardoz- devor yuzalari sement-qum qorishmadan suvoq amalga oshiriladi va gips asosli smeslar yordamida devor yuzalari tekislanadi so'ngra yorqin rangli moyli va akril rang bo'yog'lari bilan 2 marotaba pardozlanadi. Xonalar tasarrufiga qarab sirlangan keramik plitka bilan pardozlanadi.

Tashqi devor yuzalari sement qum qorishmasidan devorlar tekislanadi. Metal karkas bilan osma shamollatiladigan (ventilyatsiyalanadigan) fasadni qurish uchun qo'llaniladigan barcha materiallar amaldagi texnik shartlarga muvofiq bo'lishi hamda majburiy tartibda buyurtmachiga taqdim etiladigan muvofiqlik sertifikatlariga ega bo'lishi kerak. Qoplama materiali sifatida, ishlab chiqaruvchining texnik reglamentiga muvofiq, mexanik yoki yashirin mahkamlagich elementlar bilan qotiriladigan kompozit panellar bilan qoplash ishlari amalga oshiriladi.

Texnik va iqtisodiy ko'rsatkichlar:

Qurilish maydoni	-	317,20 m2
Qurilish hajmi	-	2639,10 м3
Umumiy maydon	-	525,51 m2

Tom konstruksiyalari - yog'och materiallaridan foydalanib 1 nishablik tom qilinadi.

Tom qoplamasi 0,51 mm qalinligidagi polimer qoplamali profnastildan bajariladi.

Bino peshtoqi (karniz) - tunikafon materialidan qoplanadi.

Sokol- mineral panel bilan pardozlash ishlari olib boriladi.

Bino devor osti to'shamasi - 70mm qalinlikda shag'al to'shama, 50mm qalinlikda yaxlit beton qorishmasidan eni 1000mm qilib bajariladi.

Qo'llash sohasi.

Bino qurilish maydoni relyefi tekis yerdan iborat.
Seysmik zonasi 9 balli bo'lgan, II iqlim mintaqasida joylashgan.
Xisobiy seysmiklik 9 ball.
Tuproqlarning muzlash chuqurligi - 0.68mm.
Qishki havoning taxminiy harorati minus - 14° S hisoblangan
Yuqori tezlikdagi shamol bosimi 0,38 kPa / 38kgf / m2 /
Qor qoplamining og'irligi 0,5 kPa / 50 kgf / m2
Mas'uliyatni shakllantirish - II sinf
Binoning yong'inga chidamliligi - II
Binoning chidamliligi II darajasi
Poydevor uchun asos Andijon viloyati Izboskan tumani Uzunko'cha MFY xududida joylashgan oilaviy poliklinika binosini rekonstruksiya qilish uchun taqdim etilgan muhandislik-geologik tadqiqotlarga tayanib loyihalandi. "O'zgashLiti" DUK Andijon filiali tomonidan taqdim etilgan muhandislik-geologik tadqiqotlar hulosalarga asosan, poydevor uchun asos tuproqlar fizik-mexanik xususiyatlari quyidagicha:
A=0,85 da; y = 1,94 t/m3; u=23°; C=9,0 kPa (0,9 kGs/sm2.);
Yer osti suvlari sathi yer yuzasidan 2026 yil febral oyining o'rganish davrida 2,5-2,6 metrda topildi. Hisobiy maksimal holatda suv sathi ko'tarilish ehtimoli maxsimum 1.5-1.6 metrda.

ENERGIYA SAMARADORLIK.

Andijon viloyati Izboskan tumani Uzunko'cha MFY xududida yangi oilaviy poliklinika binosini qurish obyektida energiya samaradorlikni oshirish sifatida quyidagi ishlar amalga oshiriladi.

- bino fasad qismi 120kg/m3 zichlikdagi 50 mm qalinlikdagi min- plitalari orqali issiqlik izolyatsiya ximoyasi amalga oshiriladi.
- bino tom qismida 535 vtdan bo'lgan har biri, quvvatdagi quyosh panellari o'rnatilishi loyihalashtirildi.
- Bino tom qismida quyosh energiyasi orqali issiq suv olishi mumkin bo'lgan vodonagrevatel o'rnatilishi ko'zda tutiladi.

YONGINGA KURASHISH CHORALARI.

Loyixa amaldagi SHNQ 2.08.02-09 va SHNK 2.01.02-04 qurilish qoidalari va talablariga muvofik ishlab chiqilgan.II darajadagi yonginga qarshi bino avtomatik yongin signalizatsiya bilan jixozlangan.

Binoni yong'inga qarshilik darajasi - II,

Funksional yong'in xavfi bo'yicha tasnifi Ф 3-4 toifaga kiradi.

Loyihada yong'in kelib chiqishi haqida avtomatik ogohlantirish tizimi bilan shamollatish tizimlarini nazorat qilish panelidan markazlashtirilgan tarzda o'chirib qo'yish tizimi ishlab chiqarilgan. Kabellarni va quvurlarni yopiq inshootlar orqali yotqizishda yonuvchan bulmagan materiallardan yasalgan bajarish taminlanadi. Yer va quvur orasidagi bo'shlikni kamida 15 mm yonuvchan bulmagan materiallar bilan tuldiring. Bino asosiy yong'inga qarshi uskunalar bilan jihozlangan: op-10A kukunli yong'inga qarshi vositalar, bochkalar, chelaklar, ilgaklar, boltalar bulishi shart.

QURILISH KONSTRUKSIYALARINI KORROZIYADAN XIMOYA QILISH

Qurilish inshootlarini korroziyadan himoya qilish KMK 2.03.11-96 ga muvofiq amalga oshiriladi.


1. Bino tomlarining yog'och konstruktsiyalari yong'inga qarshi antiseptik vositalari yordamida chuqur emdirilishi kerak (yog'och tuzlarini kamida 75kg / m2 miqdorida olish bilan). Inshootning metall konstruktsiya ulash qismlari PF-20 GOST18.186-79 emal astar bo'yog'i bilan ishlov berilib, PF-115 emal bo'yog'i bilan 2 marta qoplangan.

				2026	AC
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.	
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana		
L.B.M.	Shamshidinov B			Oilaviy poliklinika binosi	Adad: RP; Varoq: 1; Varoqlar: 28
Bajardi	Shamshidinov B			Umumiy ma'lumotlar.	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ

Format A2Г

В зам.инв.№ | Подп.и дата | Инв.№ подл


1-Qavat devor rejasi.
M 1:100




Xonalar tasnifi.

№ p/p	Xonalar nomi	Yuzasi m²
1	Tambur	8,20
2	Vestibyul	18,36
3	Yo'lak	53,52
4	Ro'yxatga olish xonasi. Kassa.	8,89
5	Ona va bola xonasi	10,61
6	Shifokor oldi ko'ruv xonasi	12,07
7	Rentgen xonasi	14,37
7a	Boshqaruv (pultovaya) xonasi	5,24
7b	Yo'lak	3,93
8	Bog'lov xonasi	12,16
9	Oilaviy shifokor xonasi	12,16
10	Mu'olaja va emlash xonasi	12,73
11	Texnik xona (узел ввода)	5,50
12	Lift	
13	Zina	14,4
14	Qon tahlil xonasi	12,16
15	Peshob tahlil xonasi	9,41
16	Sanuzel (erkaklar)	2,42
17	NBSH uchun sanuzel	3,74
18	Ayollar sanitariya bo'lmasi	8,42
19	Izolyator xonasi	12,16
20	Emlash xonasi	12,16
21	Pediatr shifokor xonasi	12,16
	JAMI:	265,30


Sanuzel (NBSH uchun)
M 1:50



3D вид.



Podokonnik PVX materialdan
M1:10




				Shifr:		AQ
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinika binosini qurish.		
LBM:	B. Shamshidinov					
Bajardi:				Oilaviy poliklinika binosi	Bosqich	Varoq / Varoqlar
					I.L.	2 / 19
				1-Qavat devor rejasi loyihaviy.	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ	


В зам.инв.№ | Подп.и дата | Инв.№ подл

Format A2Г

2-Qavat devor rejasi.
M 1:100




1. Ikki tomonlama polimer qoplama bilan qoplangan qalinligi 0.51мм profillangan galvanizli varaqlar metal konstruksiyasi bo'ylab (RSTUz 24045-94) H35-1000-0,50 мм
2. Sement-qum qorishmasi - ЦПС М 150 (GOST 28013-98) - 50 мм.
Mustahkamlovchi to'r Ø4 АСК (АБК) qadami 150 x 150 мм.
Har 6 м da oraliq qadami 6.0 x6.0 м bo'lgan deformatsiya choklarini o'rnatish. (чоклар герметик билан тўлдирилиши лозим):
3. Gidroizolyatsiya membranasi - Polipropilen matodan) -1 qatlam
4. Issiqlik qatlami - ekstrudirovaniy penapolisterol plitalari tolshina-100 мм
5. Bug'dan ximoyalash qatlami - polietilen plenka -200мкм
6. Yig'ma t/b ko'p bo'shliqli ora yopma plitalari - 220 мм.



Fragment-1



Fragment-1.
MDF fartug 18,0m2
(vestibyul va yo'laklar bo'ylab)



Xonalar tasnifi.


№ p/p	Xonalar nomi	Yuzasi m²
1	Oilaviy shifokorlar xonasi	12,0
2	Shifokor oldi ko'ruv xonasi	10,92
3a	Idishlarni yuvish xonasi	4,0
3	Sterilizatsiya xonasi	10,14
4	Stomatolog xonasi	12,87
5	Oilaviy shifokorlar xonasi	12,87
6	Kunduzgi statsionar (ayollar)	12,16
7	Kunduzgi statsionar (erkaklar)	12,16
8	Fizioterapiya xonasi	12,73
9	Ho'jalik bekasi xonasi	8,42
10	NBSH uchun sanuzel	3,74
11	Sanuzel	2,42
12	Patronajlar va hamshiralar xonasi	9,02
13	Oilaviy shifokor xonasi	12,0
14	Zina	19,0
15	Lift	
16	Bosh hamshira xonasi	5,50
17	OP mudiri xonasi	12,73
18	Ginekolog xonasi	12,16
19	Ginekolog ko'ruv xonasi	12,16
20	UTT, EKG xonasi	10,10
21	Yo'lak	53,12
	JAMI:	260,21

				Shifr:		AQ
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinika binosini qurish.		
LBM:	B. Shamshidinov					
Bajardi:				Oilaviy poliklinika binosi	Bosqich / Varoq / Varoqlar	
					I.L. / 3 / 19	
				2-Qavat devor rejasi loyihaviy.	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ	


Format A2Г

Eshik deraza rejasi.


Deraza D1
RAPSHTOR-1




Framuga Fr1




Fr2




Rom fragmenti




TE2




E5




E3




TE1




E2



E4



V1



1. Ishlab chiqaruvchi firma oynaband eshiklar va vitrajlarning barcha o'lchamlarini amalda bajarilgan o'yilmalar (proyomlar) bo'yicha aniqlashtiradi.
2. Tashqi eshik bloklari (poz.1) – o'zi yopiladigan moslamalar (dovodchiklar) zichlagichlar bilan ko'zda tutilsin.
3. Ishlab chiqaruvchi firma eshik va vitrajlarni tayyorlash uchun qo'llaniladigan profil hamda oyna paketlarining sifat sertifikatlarini buyurtmachiga taqdim etadi.
4. PVX (Polivinxlorid) profildan yasalgan deraza bloki – ikki kamerali energiya tejamkor oyna paketli, bir tabaqali, ochiluvchan-buriluvchan (povorotno-otkidnoy) mexanizmga ega holatda tayorlansin.
5. Oynaband eshiklar va vitrajlarning dizayni hamda furnituralari ishlab chiqaruvchi firma tomonidan buyurtmachi bilan kelishilsin.
6. Montaj choklarini to'ldirish GOST 30674-99 ning "G" ilovasi va GOST 52749-2007 bo'yicha bajarilsin.
7. Alyuminiy qotishmalaridan yasalgan vitrajlar, shuningdek, ularning butlovchi buyumlari GOST 3747-88 talablariga javob berishi kerak.
8. V-2 V-3 V-4 ikki kamerali energiya tejamkor oyna paketi (uch qavatli oyna).
9. Vitrajlar ishlab chiqaruvchi firmaning texnologiyasi bo'yicha montaj qilinsin.

Loyihaviy eshik va deraza

№	Material	Nomlanishi	1-qavat	2-qavat	Soni	m2 1 shт	Eslatma
	Vitraj bloklari.						
V1	Alyumin profilli materialdan RSTUz 699-96	Vitraj eshik bilan 3500x2600h	1		1	9.10	9.10
V2	PVX profil; ikki kamerali energiya tejamkor oyna paketi (uch qavatli oyna): shaffof shishali	Vitraj eshik bilan 4000x2600(h)	1		1	10.40	10.40
V3	PVX profil; ikki kamerali energiya tejamkor oyna paketi (uch qavatli oyna): shaffof shishali	Vitraj eshiksiz 1900x2600(h)	1		1	4.94	4.94
V4	PVX profil; ikki kamerali energiya tejamkor oyna paketi (uch qavatli oyna): shaffof shishali	Vitraj eshik bilan 1900x2600(h)	1		1	4.94	4.94
V5	Alyumin profilli materialdan RSTUz 699-96	Vitraj eshik bilan 2600x3000(h)	2	1	3	7.80	23.40
V6	Alyumin profilli materialdan RSTUz 699-96	Vitraj eshik bilan 2200x3000(h)		2	2	6.60	13.20
							66.0
	Eshik bloklari.						
TE-1	PVX profil; ikki kamerali energiya tejamkor oyna paketi (uch qavatli oyna): shaffof shishali	Eshik 1400x2100h	1		1	2.94	2.94
TE-2	PVX profil; ikki kamerali energiya tejamkor oyna paketi (uch qavatli oyna): shaffof shishali	Vitraj eshik bilan 900x2600(h)x1700x500(h)		1	1	3.19	3.19
E2	MDF materialdan RSTUz 670-96	Eshik 1000x2100h	4	10	14	2.10	29.40
E3	Plastik materialdan RSTUz 699-96	Eshik 1000x2100h	7	3	10	2.10	21.00
E4	Plastik materialdan RSTUz 699-96	Eshik 900x2100h	3	2	5	1.89	9.45
E5	Plastik materialdan RSTUz 699-96	Eshik 700x2100h	2	2	4	1.47	5.88
E6	Двери рентгенозащитные	Eshik 1000x2100h	1		1	2.10	2.10
E7	Двери рентгенозащитные	Eshik 700x2100h	1		1	1.47	1.47
	Deraza bloklari.						
D1	PVX profil; ikki kamerali energiya tejamkor oyna paketi (uch qavatli oyna): shaffof shishali	Oyna 1400x1700h	12	16	28	2.38	66.64
D2	PVX profil; ikki kamerali energiya tejamkor oyna paketi (uch qavatli oyna): shaffof shishali	Oyna 2000x1700h	1		1	3.40	3.40
D3	PVX profil; ikki kamerali energiya tejamkor oyna paketi (uch qavatli oyna): shaffof shishali	Oyna 600x1700h	1		1	1.02	1.02
Fr1	PVX profil; ikki kamerali energiya tejamkor oyna paketi (uch qavatli oyna): shaffof shishali	Framuga 1400x600h	2	1	3	0.84	2.52
Fr2	Окно рентгенозащитное	окно 800x600h	1		1	0.48	0.48
Fr3	Plastikdan tayyorlangan RSTUz 699-96	Framuga 500x600h		1	1	0.30	0.30
	1. Tashqi otkoslar – 189.2 metr	Подоконные доски пластиковые					
	2. Ichki otkoslar – 157.7м2						
	3. Ichki oyna tokchasi PVX dan 50x250 L= общ.	Ширина 0.250			50.0		metr
	4. Tashqi deraza tokchasi polimer qoplamali polat list b=0.7м 5.74м2						

5. Eshik bloklarining sxemalari buyurtmachining taklifiga binoan amalga oshirilishi mumkin.
6. Deraza va eshik bloklarini o'rnatishdan oldin, joyida nazorat o'lchovlarini bajaring agar kerak bo'lsa, o'lchamlarni sozlang.
7. Barcha yog'och elementlarni antiperene va antiseptik bilan ishlov bering.
8. Barcha tashqi eshik bloklarini o'z-o'zini yopish (доводчик) moslamalari bilan jihozlang. Barcha eshiklar porogsiz o'rnatilsin
romlarning oynalari 3 qatlamli qilish ko'zda tutilsin.

				Shifr:		AQ
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinika binosini qurish.		
LBM:	B. Shamshidinov					
Bajardi:				Oilaviy poliklinika binosi	Bosqich: I.L.	Varoq: 3 / Varoqlar: 19
				2-Qavat devor rejasi loyihaviy.	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ	

Format A2Г

Ichki pardozlash jadvali

№	Nomi yoki xona raqami	Shift м2		Devor yoki parda devor м2			Pol м2				Plintus м			Otkos м
Raqam.	Xonalar nomlanishi.	Maydon м2	шпатёвка, suv emulsiyali bo'yoq	Штукатурка, шпатёвка, Suv emulsiyali akril bo'yoq	Штукатурка, шпатёвка, масленный окраска	Штукатурка, Keramik sirlangan plitka (h=1500mm)	Keramik plitka	Relin	Keramogranit	Beton	Plintus из ker. plitka (h=100mm)	Plintus из ПВХ	Plintus из keramogranit plitka (h=100mm)	штукатурка, шпатёвка, Suv emulsiyali akril bo'yoq
1-Qavat														
1	Ro'yxatga olish xonasi	8.20												
2	Vestibyul	18.36	18.36	28.70	–	–	–	–	18.36	–	–	–	10.20	5.40
3	Yo'lak	53.52	53.52	85.72	–	–	–	–	58.72	–	–	–	15.46	67.70
4	Ro'yxatga olish xonasi	8.89	8.89	34.19	–	–	–	8.89	–	–	–	12.26	–	10.50
5	Ona va bola xonasi	10.61	10.61	36.44	–	–	–	10.61	–	–	–	12.64	–	10.00
6	Shifokor oldi ko'ruv xonasi	12.07	12.07	38.42	–	–	–	12.07	–	–	–	13.30	–	10.00
7	Rentgen xonasi	14.37	14.37	41.04	–	–	–	14.37	–	–	–	14.34	–	12.20
7a	Boshqaruv (pultovaya)	5.24	5.24	23.87	–	–	–	5.24	–	–	–	8.54	–	9.70
7b	Yo'lak	3.93	3.93	13.29	–	–	–	3.93	–	–	–	3.92	–	10.10
8	Bog'lov xonasi	12.16	12.16	–	19.37	19.17	12.16	–	–	–	13.44	–	–	10.00
9	Oilaviy shifokor xonasi	12.16	12.16	36.44	–	–	–	12.16	–	–	–	12.34	–	15.20
10	Mu'olaja va emlash xonasi	12.73	12.73	–	19.76	19.56	12.73	–	–	–	13.60	–	–	10.00
11	Texnik xona (узел ввод)	5.50	5.50	26.20	–	–	–	–		5.50				5.10
12	Lift													
13	Zina	14.40	14.40	37.56	–	–	–	–	14.40	–	–	–	12.60	4.80
14	Qon tahlil xonasi	12.16	12.16	–	19.37	19.32	12.16	–	–	–	13.44	–	–	10.00
15	Peshob taxlil xonasi	9.41	9.41	–	19.43	19.38	9.41	–	–	–	13.48	–	–	10.00
16	Sanuzel	2.42	2.42	–	9.48	8.85	2.42	–	–	–	5.90	–	–	4.90
17	NBSH sanitariya bo'lmasi	3.74	3.74	–	11.10	10.20	3.74	–	–	–	6.80	–	–	5.20
18	Ayollar sanitariya bo'lmasi	8.42	8.42	–	20.58	20.79	8.42	–	–	–	13.86	–	–	8.90
19	Izolyator xonasi	12.73	12.73	–	19.76	19.56	12.73	–	–	–	13.60	–	–	10.00
20	Emlash xonasi	12.16	12.16	–	18.77	17.67	12.16	–	–	–	12.34	–	–	15.20
21	Pediator xonasi	12.16	12.16	36.44	–	–	–	12.16	–	–	–	12.34	–	15.20
	Jami	265.30	257.10	438.31	157.62	154.50	85.92	79.41	91.48	5.50	106.46	89.68	38.26	260.10

Ichki pardozlash jadvali

№	Nomi yoki xona raqami	Shift м2		Devor yoki parda devor м2			Pol м2				Plintus м			Otkos м
	Xonalar nomlanishi.	Maydon м2	шпатёвка, suv emulsiyali bo'yoq	Штукатурка, шпатёвка, Suv emulsiyali akril bo'yoq	Штукатурка, шпатёвка, масленный окраска	Штукатурка, Keramik sirlangan plitka (h=1500mm)	Keramik plitka	Relin	Keramogranit	Beton	Plintus из ker. plitka (h=100mm)	Plintus из ПВХ	Plintus из keramogranit plitka (h=100mm)	штукатурка, шпатёвка, Suv emulsiyali akril bo'yoq
2-Qavat														
1	Oilaviy shifokorlar xonasi	12.00	12.00	38.30	–	–	–	12.00	–	–	–	13.37	–	10.00
2	Shifokor oldi ko'ruv xonasi	10.92	10.92	34.76	–	–	–	10.92	–	–	–	12.88	–	15.20
3/3a	Idishlarni yuvish xonasi Sterilizatsiya xonasi	14.14	14.14	–	–	41.24	14.14	–	–	–	14.34	–	–	10.00
4	Stomatolog xonasi	12.87	12.87	40.10	–	–	–	12.87	–	–	–	13.96	–	10.00
5	Oilaviy shifokorlar xonasi	12.87	12.87	40.10	–	–	–	12.87	–	–	–	13.96	–	10.00
6	Kunduzgi statsionar (ayollar)	12.16	12.16	38.54	–	–	–	12.16	–	–	–	13.44	–	10.00
7	Kunduzgi statsiona (erkakl.)	12.16	12.16	38.54	–	–	–	12.16	–	–	–	13.44	–	10.00
8	Fizioterapiya xonasi	12.73	12.73	38.54	–	–	–	12.73	–	–	–	13.44	–	10.00
9	Ho'jalik bekasi xonasi	8.42	8.42	39.20	–	–	–	8.42	–	–	–	13.56	–	7.50
10	NBSH uchun sanuzel	3.74	3.74	–	11.10	10.20	3.74	–	–	–	6.80	–	–	5.20
11	Sanuzel	2.42	2.42	–	9.48	8.85	2.42	–	–	–	5.90	–	–	4.90
12	Patronajlar va hamshiralar xonasi	9.59	9.59	39.11	–	–	–	9.59	–	–	–	13.56	–	9.70
13	Oilaviy shifokorlar xonasi	12.00	12.00	38.33	–	–	–	12.00	–	–	–	13.37	–	10.00
14	Zina	14.40	14.40	36.02	–	–	–	–	19.0	–	–	–	16.00	4.80
15	Lift													
16	Bosh hamshira xonasi	5.50	5.50	23.93	–	–	–	5.50	–	–	–	8.50	–	9.90
17	OP mudiri xonasi	12.73	12.73	37.43	–	–	–	12.73	–	–	–	12.70	–	15.10
18	Ginekolog xonasi	12.16	12.16	38.54	–	–	–	12.16	–	–	–	13.34	–	15.20
19	Ginekolog ko'ruv xonasi	12.16	12.16	–	19.37	19.17	12.16	–	–	–	13.44	–	–	10.00
20	UTT, EKG xonasi	10.10	10.10	28.64	–	–	–	–	10.10	–	–	–	10.34	4.80
21	Yo'lak	53.12	53.12	86.04	–	–	–	–	57.98	–	–	–	26.20	78.00
	Jami	256.17	256.17	636.12	39.95	79.46	32.46	146.09	87.08		40.48	169.52	52.54	260.30

1-qavat.

Moyli bo'yoq	157.62	m2
Akrilli suv emulsiya	438.31	m2
Keramik sopol plitka	154.50	m2

2-qavat.

Moyli bo'yoq	40.0	m2
Akrilli suv emulsiya	636.12	m2
Keramik sopol plitka	79.46	m2

				2026	AC
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.	
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana		
L.B.M.	Shamshidinov B			Oilaviy poliklinika binosi	Adad: RP; Varoq: 5; Varoqlar: 28
Bajardi	Shamshidinov B			Ichki pardozlash jadvali.	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ

Взамен.ИНВ.№ | Подпись,дата | ИНВ. №

ICHKI PARDOZLASH ISHLARI.

Ichki pardoz- devor yuzalari suvog'i ustki qismidan tekislovchi qatlam (gips) yordamida devor yuzalari tekislanadi so'ng suvli, akril va moyli bo'yoqlar bilan pardozlanadi, bu ishlar esa honalarni pardozlash bayonnomasiga (jadvaliga) ko'ra amalga oshiriladi. ichki pardozlash ishlari ro'yxatiga muvofiq xonalarning maqsadiga ko'ra keramik sirlangan plitkalar bilan qoplanadi.

Deraza bloklari RSTUz 699-96 seriyasi buyicha plastik profilli PVX materiallardan (oynalar 3 qavat) bajariladi.

Plastik materiallardan tayyorlangan deraza tokchalari o'rnatiladi.

Tashqi eshik bloklari alyumin PVX profilli materiallardan bajariladi.

Ichki eshik bloklari – RSTUz 669-96 seriyasiga ko'ra PVX plastik va MDF materiallardan tayyorlanadi.

Barcha eshik bloklari ostonasiz o'rnatilsin.

Barcha oyna va eshik yon devor (омкос) lari – akril va moyli bo'yoqlar bilan pardozlash amalga oshirilsin.

Zinapoyalarning maydoni va qadamlari keramogranit plitkada pardozlash bilan.

To'siqlar zanglamaydigan po'latdan o'rnatilsin.

Pollar- Relin, keramik plitka va keramogranit pol qoplamalari ishlari binolarni pardozlash bayonnomasiga ko'ra amalga oshiriladi.

TASHQI PARDOZLASH ISHLARI.

1. Binoning barcha tashqi devorlarni issiqlik saqlash uchun GOST 9573-2012 bo'yicha zichligi PPJ-50 dan past bo'lmagan, issiqlikni tejash himoya qatlami qalinligi δ=100 mm li Bazalt mineral plita qoplamalari bilan himoyalash va mahsus zontiksimon dubl mixlar yordamida mahkamlanib issiqlik saqlovchi qatlam ustidan shamol va namlikdan himoya qiluvchi membrana o'rnatilishi ko'zda tutilsin. Osma shamollatiladigan (ventilyatsiyalanadigan) fasadni qurish uchun qo'llaniladigan barcha materiallar amaldagi texnik shartlarga muvofiq bo'lishi hamda majburiy tartibda buyurtmachiga taqdim etiladigan muvofiqlik sertifikatlariga ega bo'lishi kerak. Qoplama materiali sifatida, ishlab chiqaruvchining texnik reglamentiga muvofiq, mexanik yoki yashirin mahkamlagich elementlar bilan qotiriladigan kompozit panellar bilan qoplash ishlari amalga oshiriladi.
2. Deraza va eshik otkoslarining yonbag'irlari travertin kukunidan pardozlash ishlari qilinsin.
3. Deraza va framuga bloklari – RSTUz 699-96 bo'yicha PVX plastik materiallardan o'rnatilsin (3 qavatli oynali).
4. Vitrajlar -RSTUz 699-96 bo'yicha alyumin va PVX profilli materiallardan o'rnatilsin.
5. Ichki eshiklar -RSTUz 669-96 seriyasiga ko'ra PVX plastik va MDF materiallardan tayyorlanadi.
6. Deraza tashqi tokchalari polimer qoplamali listdan qalinligi 0,7 mm o'rnatilsin.
7. Binoning asosiy kirish qismi peshtoqi tunkafon materiali yordamida pardozlanadi.
8. Bino parapet qismi va karniz qismi tunkafon bilan obshivka qilingan.
9. Tashqi zinapoya va maydoni keramogranit bilan qoplansin. Kirish joylarida metall to'sqichlar o'rnatilsin. Tutqichlari zanglamas metalldan o'rnatilsin.
10. Sokol – mineral kompozit panel bilan pardozlash ishlari amalga oshiriladi.
11. Yog'in suvlarini yig'uvchi lotok va pastga tushirish quvurlari o'rnatilsin.
12. Tom – bir tomon qiyalik shaklida Polimer qoplamali profnastil 0,51mm dan, yog'och konstruksiyada bajarilsin.
13. Bino atrofi – 70 mm shag'al asos, kengligi 1000 mm bo'lgan 50 mm qalinlikdagi beton to'shama bilan qoplansin.
14. Karniz – Tunikafondan qoplansin.

Eslatma !
В местах установки раковин, других санитарно-технических приборов и оборудование, эксплуатация которого сопровождается увлажнением прилегающих стен и перегородок, следует отделывать глазурованной плиткой на высоту 1,60м от пола и ширину более 20 см с обеих сторон от оборудования и приборов.
(всего 17 шт умивалник 27,2м2 керамический плитка)

Доводчик для дверей




Эслатма:
Кириш йўлакларидаги эшиклар ва барча ташки эшикларга ўзи ёпилувчи механизмлар (доводчиклар) ўрнатилсин 3 дона.

				2026		AC
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.		
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana			
L.B.M.	Shamshidinov B			Oilaviy poliklinika binosi	Adad / Varoq / Varoqlar	
					РП / 6 / 28	
Bajardi	Shamshidinov B			Pardozlash bo'yicha umumiy ko'rsatma	''Sardor Qurilish Maks'' MCHJ	


Format A3Г

Fragment umivalnaya


Фрагмент №1




1-1




Узел "Д"




узел "В"



2-2




узел "Б"



				2026		AC
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.		
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana			
				Oilaviy poliklinika binosi	Adad	Varoq	Varoqlar
L.B.M.	Shamshidinov B				РП	7	28
Bajardi	Shamshidinov B			Фрагменты умывальная	''Sardor Qurilish Maks'' MCHJ		

Format A3Г

1-Qavat pol rejasi.
M 1:100







Xonalar tasnifi.

№	Xonalar nomi	Yuzasi m²
1	Tambur	8,20
2	Vestibyul	18,36
3	Yo'lak	53,52
4	Ro'yxatga olish xonasi. Kassa.	8,89
5	Ona va bola xonasi	10,61
6	Shifokor oldi ko'ruv xonasi	12,07
7	Rentgen xonasi	14,37
7a	Boshqaruv (pultovaya) xonasi	5,24
7b	Yo'lak	3,93
8	Bog'lov xonasi	12,16
9	Oilaviy shifokor xonasi	12,16
10	Mu'olaja va emlash xonasi	12,73

Xonalar tasnifi.

№	Xonalar nomi	Yuzasi m²
11	Texnik xona (узел ввода)	5,50
12	Lift	
13	Zina	14,4
14	Qon tahlil xonasi	12,16
15	Peshob tahlil xonasi	9,41
16	Sanuzel (erkaklar)	2,42
17	NBSH uchun sanuzel	3,74
18	Ayollar sanitariya bo'lmasi	8,42
19	Izolyator xonasi	12,16
20	Emlash xonasi	12,16
21	Pediatr shifokor xonasi	12,16

1-qavat pol satx xususiyatlari.

Xonalar t/r	Satx t/r	4-bob 2.244-1. seriya bo'yicha satx turi	Satx elementlari xaqida malumot	Maydon m2
4, 5, 6, 7, 7a, 7b, 9, 21	R		1. Покрытие – ПВХ линолеум "Релин "-2мм 2. Наливной пол 3мм 3. Стяжка из цементно-песчаным раствором М150 с армированием из композитной арматуры Ø4 АБК ячейкой 150х150мм-60 мм. (с выравнением поверхности "верталётом"). 4. Утеплитель -экструдированный пенополистерол с коэф . теплопроводности 0.031 Вт /м2*С Гост 32310-2020-20 мм. 5. Полиэтиленовая плёнка – 200 мкм. 6. Грунт основание с втрамбованным щебнем или гравием крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м3	79,4
2. 3.	K.Gr		1. Покрытие – пола из керамогранитних плита (нескользящие) -10мм на цементно-песчаном растворе М-200 -20мм. 2. Стяжка из цементно-песчаным смеси (ЦПС) М150 с армированием из композитной арматуры Ø4 АБК ячейкой 150х150мм-40 мм. (с выравнением поверхности "верталётом"). 3. Утеплитель -экструдированный пенополистерол с коэф . теплопроводности 0.031 Вт /м2*С Гост 32310-2020-20 мм. 4. Полиэтиленовая плёнка – 200 мкм. 5. Грунт основание с втрамбованным щебнем или гравием крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м3	77,0
8. 10. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.	K		1. Плитки керамические -400х400х8мм нескользящие, матовые на цементно-песчаном растворе М-200 -15мм. 2. Стяжка из цементно-песчаным раствором М150, с армированием из композитной арматуры Ø4 АБК ячейкой 150х150мм-40 мм. 3. Оклеечная гидроизоляция в два слоя Полиизола маркой ТПП-3мм. (обработка битумной праймером с помощью валика). 4. Стяжка из цементно-песчаным раствором М150 -20 мм. 5. Утеплитель -экструдированный пенополистерол с коэф . теплопроводности 0.031 Вт /м2*С Гост 32310-2020-20 мм. 4. Полиэтиленовая плёнка – 200 мкм. 5. Грунт основание с втрамбованным щебнем или гравием крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м3	85,9
11,	Б		1. Устройство окраска масляными составами полов 2. Устройство подстилающий слоев бетонных В12,5 -80мм 3. Полиэтиленовая плёнка – 200 мкм. 4. Грунт основание с втрамбованным щебнем или гравием крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м3	5,5


1. Перед отделочными работами выполнить разводку инженерных коммуникаций (ЭО,СС,ОВ).
2. Отделочные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87- "Изоляционные и отделочные покрытия" пункт 3.
3. Все материалы применяемые в отделке помещений должны соответствовать технические условиям и иметь сертификаты соответствия с обязательным предоставлением их фирмой изготовителем, исполнителем заказчику.
4. Цвета и материал отделки стен фирме исполнителю согласовать с заказчиком.
5. Расход отделочных материалов дан по фактическим размерам чертежа, с учета отходов и коэфициэнтов нахлеста.
6. В случае неровных поверхностей стен выполнить их затирку перед нанесением финишного слоя отделки.

				2026	AC
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.	
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana		
L.B.M.	Shamshidinov B			Oilaviy poliklinika binosi	Adad: Rп; Varoq: 8; Varoqlar: 28
Bajardi	Shamshidinov B			1-Qavat pol rejasi.	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ

Format A2Г

Взамен.ИНВ.№ | Подпись,дата | ИНВ. №

2-Qavat pol rejasi.
M 1:100







Xonalar tasnifi.

№ p/p	Xonalar nomi	Yuzasi m²
1	Oilaviy shifokorlar xonasi	12,0
2	Shifokor oldi ko'ruv xonasi	10,92
3а	Idishlarni yuvish xonasi	4,0
3	Sterilizatsiya xonasi	10,14
4	Stomatolog xonasi	12,87
5	Oilaviy shifokorlar xonasi	12,87
6	Kunduzgi statsionar (ayollar)	12,16
7	Kunduzgi statsionar (erkaklar)	12,16
8	Fizioterapiya xonasi	12,73
9	Ho'jalik bekasi xonasi	8,42
10	NBSH uchun sanuzel	3,74

Xonalar tasnifi.

№ p/p	Xonalar nomi	Yuzasi m²
11	Sanuzel	2,42
12	Patronajlar va hamshiralar xonasi	9,02
13	Oilaviy shifokor xonasi	12,0
14	Zina	19,0
15	Lift	
16	Bosh hamshira xonasi	5,50
17	OP mudiri xonasi	12,73
18	Ginekolog xonasi	12,16
19	Ginekolog ko'ruv xonasi	12,16
20	UTT, EKG xonasi	10,10
21	Yo'lak	53,12

2-qavat pol satx xususiyatlari.

Xonalar t/r	Satx t/r	4-bob 2.244-1. seriya bo'yicha satx turi	Satx elementlari xaqida malumot	Maydon m2
1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 14. 15. 16.	R		1. Покрытие – ПВХ линолеум "Релин "-2мм 2. Наливной пол 3мм 3. Стяжка из цементно-песчаным раствором М150 с армированием из композитной арматуры Ø4 АБК ячейкой 150х150мм-67 мм. (с выравнением поверхности "верталётом"). 4. Утеплитель -экструдированный пенополистерол с коэф . теплопроводности 0.031 Вт /м2*С Гост 32310-2020-10 мм. 5. Ж/б плита перекрытия, толщ. - 220мм	146,0
20. 21.	K.Gr		1. Покрытие – пола из керамогранитних плита (нескользящие) -10мм на цементно-песчаном растворе М-200 -20мм. 2. Стяжка из цементно-песчаным смеси (ЦПС) М200 с армированием из композитной арматуры Ø4 АБК ячейкой 150х150мм-40 мм. (с выравнением поверхности "верталётом"). 3. Утеплитель -экструдированный пенополистерол с коэф . теплопроводности 0.031 Вт /м2*С Гост 32310-2020-10 мм. 4. Ж/б плита перекрытия, толщ. - 220мм	68,0
3, 3а, 10, 11, 12, 19.	K		1. Плитки керамические -400х400х8мм нескользящие, матовые на цементно-песчаном растворе М-200 -15мм 2. Стяжка из цементно-песчаным раствором М150, с армированием из композитной арматуры Ø4 АБК ячейкой 150х150мм-30 мм. 3. Оклеечная гидроизоляция в два слоя Полиизола маркой ТПП-3мм. (обработка битумной праймером с помощью валика). 4. Стяжка из цементно-песчаным раствором М150 -20 мм. 5. Утеплитель -экструдированный пенополистерол с коэф . теплопроводности 0.031 Вт /м2*С Гост 32310-2020-10 мм. 6. Ж/б плита перекрытия, толщ. - 220мм	32,5
Zinapoya			1. Покрытие пола из керамагранитный плитка 2. Ж/Б монолитний лестницы	19,0


Внимание !!!
В местах установки раковин, других санитарно-технических приборов и оборудование, эксплуатация которого сопровождается увлажнением прилегающих стен и перегородок, следует отделывать глазурованной плиткой на высоту 1,60м от пола и ширину более 20 см с обеих сторон от оборудования и приборов.

Примечание:
1. По периметру помещений устроить плинтуса:
   – в помещениях с бетонном и керамической плиткой и плинтус керамический высотой 150 мм
   – в помещениях с покрытием релина пластиковые.
2. В санитерных узлах и других мокрых помещениях полы изолировать оклеечная гидроизоляция.


				2026	AC
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.	
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana		
L.B.M.	Shamshidinov B			Oilaviy poliklinika binosi	Adad: РП; Varoq: 9; Varoqlar: 28
Bajardi	Shamshidinov B			2-Qavat pol rejasi.	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ

Взамен.ИНВ.№ | Подпись,дата | ИНВ. №

Tomning elementlari joylashuvi. M 1:100



Qirqim 1-1.
(M1:100)



Tomning elementlari spetsifikatsiyasi.

№ n/n	Belgilanishi	Nomlanishi	Soni	Hajmi dona metr	Eslatma m^3
1	GOST 24454-80E	Mauerlat 100x100 L=umumiy metr	44,0	0,01	0,44
2	GOST 24454-80E	Stropila 50x150 L=13650	26,0	0,102	2,66
2a	GOST 24454-80E	Stropila 50x150 L=8650	5,0	0,065	0,325
3	GOST 24454-80E	Lejen 100x50 L=umumiy metr	86,4	0,005	0,432
4	GOST 24454-80E	Kobilki 40x130 L=900	27,0	0,0052	0,14
5	GOST 24454-80E	Ustun 100x100 L=1380	10,0	0,014	0,14
6	GOST 24454-80E	Ustun 100x100 L=1100	10,0	0,011	0,11
7	GOST 24454-80E	Ustun 100x100 L=760	10,0	0,008	0,08
7a	GOST 24454-80E	Ustun 100x100 L=360	10,0	0,0036	0,036
8	GOST 24454-80E	Tirgak 40x130 L=1650	10,0	0,0086	0,086
9	GOST 24454-80E	Tirgak 40x130 L=1280	10,0	0,007	0,07
10	GOST 24454-80E	Tirgak 40x130x L=860	10,0	0,0045	0,045
10a	GOST 24454-80E	Tirgak 40x130x L=600	10,0	0,0031	0,031
11	GOST 24454-80E	Tirgak 40x130 L=2700	18,0	0,014	0,25
12	GOST 24454-80E	Nakladka 40x130 L=600	54,0	0,00312	0,17
13	GOST 24454-80E	Nakladka 40x130 L=600	30,0	0,00312	0,094
14	GOST 24454-80E	Progon 100x100 L=umumiy metr	86,4	0,01	0,864
15	GOST 24454-80E	Yog'och reka metr (Обрещетка) 50x50	1147,0	0,0025	2,87
16		Ruberoid 1-qavat S=umumiy m^2	4,8		
17		Karniz doskasi 20x150 L=umumiy metr	23,6	0,003	0,0708
18		Shit nakat 25x700mm umumiy m^2	13,7		
19		Paraped usti tunukasi (Фартук) umumiy m^2	12,6		
20		Profnastil qalinligi b = 0,51 mm	306,0		m^2
21		Tarnov (лоток)	23,6		metr
22		Tarnov trubasi	39,5		metr
23		Karniz tunkafon qoplamasi	18,4		m^2
24		Shamollatish darchasi	4.0		dona
25		Qor ushlagich	24.0		metr
26		Yendova	14.5		m2
17,6kg	Anker bolti 350x16мм шаг 1500мм		32,0	0,55	
	~~Kuchaytirilgan ruhlangan mahkamlash burchagi 80x80x40 δ=2,5мм~~		~~54,0~~	~~0,14~~	
27 7,56kg	GOST 7795-70 Ruhlangan Bolt M10		54,0	0,045	2,43kg
28	Саморезы (шурупы) по дереву 4x40мм		324,0		dona
29	Скоба строительный кованная Ф6мм 220x60мм		54,0	0,075	4,05kg
30	Bog'lash simi Ф6 L=1100 шаг 1500mm		28,0	0,244	6,83kg

Umumiy taxta - 6.04 m^3
Обрещетка - 2.87 m^3


1. Tomning qurilishini KMK2.03.10-19 talablariga muvofiq bajaring.
2. Stropila, progon, ustun, podkos va obreshotka reyka II navli ignabargli yog'ochdan yasalgan bo'lishi kerak. Lejen, Mauerlat, yog'ochdan yasalgan III navli, namligi 20% dan oshmaydigandan bo'lishi kerak
3. Tomning barcha yog'och elementlarini KMK2.03.11-96 bo'yicha yog'ochni yong'inga qarshi, biologik va namlikdan himoya qilinsin.
4. Tomning barcha yog'och elementlari suvda eruvchan antiseptiklar sirtini tozalash bilan antiseptik bo'lishi va yong'inga qarshi (antipirenom) bilan ishlov berilishi kerak.
5. Polimer qoplamali profilli varoqlar (profnastil)dan qilingan tom yopish
6. Profnastilni polimer qoplamali o'z-o'zidan tejamkor po'lat samarez, bilan mahkamlang.
7. Qatlamga polimer qoplamali po'latdan yasalgan po'latni mahkamlash po'lat va kauchuk yuvgichli galvanizli tom yopish mixlari yordamida amalga oshiriladi.
8. Tom konstruksiyasi va tom yopish materiallarini ishlab chiqarish, o'rnatish KMK2.03.08-98, KMK3.03.01-98, 3.01.02-00 va ShNK3 ga muvofiq "Ishlar ishlab chiqarish loyihasi" (PPR) bo'yicha amalga oshirilishi kerak. .01.01-03.
9. Mauerlat, astarlarini ruberoid qatlam tom yopish qoplama bilan izolyatsiya qilish kerak.
10. Obreshotka 250mm qadamda 50x50 mm reykadan bajarilgan.
11. Stropil 50x150, qadam 800 mm.
12. Tashqi tashkillashtirilgan drenaj elementlari va parapetlar uchun zontlarni pardozlash, qalinligi galvanizli po'lat listlardan 0,7mm.
13. Tom elementlarining biriktiruvchi nuqtalari RUz 2.160-9s seriyasiga muvofiq qabul qilinadi.
14. Bu varoqni MQ- varoqlari bilan ko'rish kerak.

Взамен.ИНВ.№ | Подпись,дата | ИНВ. №

Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana	2026			AC
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.			
L.B.M.	Shamshidinov B	[signature]		Oilaviy poliklinika binosi	Adad: РП	Varoq: 10	Varoqlar: 28
Bajardi	Shamshidinov B			Tomning elementlari joylashuvi	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ		


Tom rejasi.

M 1:100




Tom elementlari

Крепёжный элемент




Общий расход-42 шт.
(шаг 500мм.)

Водосточный желоб
b=510мм.



Из оцинкованной стали с полимерным покрытием обеих сторон толщ.0,5мм.
Общая длина 21.0 п/м.
(в т.ч. нахлёст 80мм.)

Снегозадержатель
b=310мм.



Из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ.0,5мм.
Общая длина 21.0 п/м.

3 - 3







Схема крепления профилированных листов с полимернымпокрытием Н35-1000-0,51мм



Фрагмент укладки профнастила




4 - 4





1. Polimer qatlamli tom qoplamalarini yog'och reykalarga mahkamlash po'latdan yasalgan qurilish vintlari yordamida amalga oshiriladi.
2. Yog'och stropila 800 мм oraliqda bo'lishi kerak.
3. Tugunlar 2.160-6c 1-son seriyasidan qabul qilingan.
4. Barcha yog'och tom elementlari (qarag'ay, 1,2 sinf) yumshoq yog'ochdan GOST 8486-86E ga muvofiq amalga oshirilsin.
5. Yog'och tom elementlari sirtini tozalash va suvda eruvchan antiseptiklar, yong'inga qarshi vositalar bilan ishlov berilsin.
6. Tashqi markazlashgan drenaj elementlari qalinligi 0,7 mm bo'lgan tom yopish mahsus po'lat listlaridan bajarilsin.
7. Bino tom tugunlari va tafsilotlari AQ varog'iga qarang-
8. Tom qurilmalari QMQ 2.03.10 - 19 "Tom va tom qoplamalari" talablariga muvofiq amalga oshirilsin.


				2026		AC
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.		
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana			
L.B.M.	Shamshidinov B			Oilaviy poliklinika binosi	Adad / Varoq / Varoqlar	РП / 11 / 28
Bajardi	Shamshidinov B			Tom rejasi	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ	


Взамен.ИНВ.№ | Подпись,дата | ИНВ. №



















Крепление профнастила к промежуточным прогонам

















1. Данный лист смотреть с л.КЖ-46;48;49;
2. Общие указание см л КЖ-46


				2026		АС
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.		
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana			
L.B.M.	Shamshidinov B			Oilaviy poliklinika binosi	Adad / Varoq / Varoqlar	
					РП / 12 / 28	
Bajardi	Shamshidinov B			Tom uzel elementlar tarkibi	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ	

Взамен.ИНВ.№ | Подпись,дата | ИНВ. №


Слуховое окно СО-1




Qirqim 5 - 5




Qirqim 6 - 6




Yog'och zina ДЛ-1.



Metal narvon Mn-1




V - V



b-b

Mq1



Xavo almashtirish oynasi tasnifi (1 dona uchun)

Belgi	Belgilanishi	Nomlanishi	Sanoq.	Og'irlik dona.kg	Eslatma.
		Слуховое окно	4		Расход на 1 шт
1*	ГОСТ 24454-80	Ригель 50x150 (h) L=2000	2	0.0150	0.0300 м³
2*	ГОСТ 24454-80	Прогон 50x150(h) L=3370	1	0.0253	0.0253 м³
3*	ГОСТ 24454-80	Диаг-ная нога 50x150 L=3090	2	0.0232	0.0463 м³
4*	ГОСТ 24454-80	Стропильная нога 50x150 L=п.м	8	0.0075	0.0600 м³
5*	ГОСТ 24454-80	Обрешетка 50x50 L=п.м	20	0.0025	0.0500 м³
6*	TSh 64-18726105-02-2011	Профилированные листы с полимерным покрытием H35-1000-0,55мм с нахлестом			4.1 м²
		Деревянная лестница ДЛ-1:	4		Расход на 1 шт
7*		Доска 50x130 L=1090	2	0,0071	0.0142 м³
8*		Брусок 50x50 L=1000	5	0.0025	0.0125 м³


Metal narvon elementlarining xususiyatlari

Turi поз	Belgilanishi	Nomlanishi	Soni	Og'irlik dona.kg	Приме-чание
		Qulflash halqasi	1		0,15
		Metal narvon Mn-1	1		
10	GOST8509-86	L 50x5 L=900мм	2	3,40	6,80 кг
11	GOST5781-82*	Ф16AIII L= 600мм	4	0,95	3,80 кг
ZD-2	GOST8509-86	L 50x5 L= 250мм	4	0,95	3,77 кг
ZD-1	GOST8509-86	L 50x5 L= 600мм	2	2,3	4,6 кг
		Закладная деталь ЗД1	2		
7	GOST19903-74*	-- 80x6 L=80	1	0,3	0,6
6	GOST5781-82*	Ф10 A-I L=600	1	0,37	0,74


				2026	АС
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.	
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana		
L.B.M.	Shamshidinov B			Oilaviy poliklinika binosi	Adad: РП; Varoq: 13; Varoqlar: 28
Bajardi	Shamshidinov B			Shamollatish darchasi joylashtirish rejasi	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ

Взамен.ИНВ.№ | Подпись,дата | ИНВ. №

"A" o'qi bo'ylab issiqlik qoplamalari joylashtirish rejasi




Базальтоволоконные плиты или минеральные плиты на основе кварцевого песка маркой ППЖ-γ=120÷140 кг/м3 толщ.50мм




Дюбель стеклопластиковый ДС-1-60.130

Схема крепления плит утеплителя стеклопластиковым Дюбелем




Пример схемы отлива.


"1" o'qi bo'ylab issiqlik qoplamalari joylashtirish rejasi



Uzel-1




Uzel-1



				2026		AC
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.		
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana			
L.B.M.	Shamshidinov B			Oilaviy poliklinika binosi	Adad / RP	Varoq / 14
						Varoqlar / 28
Bajardi	Shamshidinov B			"A" "1" o'qi bo'ylab issiqlik qoplamalari joylashtirish rejasi	''Sardor Qurilish Maks'' MCHJ	

Format A2Г


"4" o'qi bo'ylab issiqlik qoplamalari joylashtirish rejasi




Монтаж плит утеплителей.



Fragment -1.



Tashqi devor tuguni.



Tashqi pardozlash				
№		Issiqlik qatlami tarkibi va tashqi devor pardozi:	Maydoni	Eslatma
1	Fasad	1. Sement-qumli qorishmadan suvoq qalinlik.-10мм;	413.9	м2
	Fasad	2. Kleyli qorishma mineral tolali plitani o'rnatish uchun 5-7мм;	413.9	кг
	Fasad	3. Bazalt tolali plita - ППЖ 50кг/м^3. толщ.=100мм (1200x600x100 мм);	413.9	м2
	Fasad	Тарельчатый дюбель с металлическим распорным элементом с мелконакатанной резьбой;		шт
	Fasad	Gidroshamoldan himoyalovchi membrana;	413.9	кг
	Fasad	Mineral-kompozit panellar (MKP) (O'lchamlari 1200x3000x8 mm bo'lgan mineral-kompozit panellar bilan ventilyatsiyalanadigan fasad qoplama.)	413.88	м2
2		Otkos	214.0	metr
	Fasad	Gidroshamoldan himoyalovchi membrana;	42.8	м2
	Fasad	Mineral-kompozit panellar (MKP) (O'lchamlari 1200x3000x8 mm bo'lgan mineral-kompozit panellar bilan ventilyatsiyalanadigan fasad qoplama.)	42.8	м2
	Fasad	Podakonnik tunika 48,0 n/m otsinkovanniy stal 0,7mm	7.20	m2
3		Sokol qismi.		
	Sokol	1. Issaqlik plitasi ekstrudirovanniy penopolistrol qalinlik -30mm	36.2m2	1.06м3
	Sokol	Gidroshamoldan himoyalovchi membrana	40.14	м2
	Sokol	Mineral-kompozit panellar bilan qoplangan shamollatiladigan fasad qoplama	40.14	м2
4		Otmostka.		
	Kengligi 1000mm, beton qalinligi δ=50 mm, 70 mm shag'al asos		74.0	m2


Montaj uteplitel

1. Поверхность листа покрываются слоем клея, после чего лист монтируется на стену. Клей наносится на всю поверхность, количество регулируется зубчатым шпателем. Промазанный лист прежимается к поверхности стены. После высихания клеевого раствора утеплитель прибивается "зонтиками". Для этого сквозь лист дрелью сверлится отверстие, ширина которого совподает с размером зонтичного дюбеля. В отверстие вставляется дюбель и забивается молотком. Отверстие должно быть на 5-7 см больше толщины утеплителя. Дюбель должен прижимать утеплителя, допускается легкое вдавливание шляпки в поверхность.


				2026	AC
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.	
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana		
L.B.M.	Shamshidinov B			Oilaviy poliklinika binosi	Adad: РП; Varoq: 15; Varoqlar: 28
Bajardi	Shamshidinov B			"4" o'qi bo'ylab issiqlik qoplamalari joylashtirish rejasi	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ

Взамен.ИНВ.№ | Подпись,дата | ИНВ. №


A o'qida 1-4 o'qlari bo'ylab Fasad karkas elementlari joylashtirish rejasi




4 o'qida A-G o'qlari bo'ylab Fasad karkas elementlari joylashtirish rejasi



G- o'qida 1-4 o'qlari bo'ylab Fasad karkas elementlari joylashtirish rejasi




1 o'qida A-G o'qlari bo'ylab Fasad karkas elementlari joylashtirish rejasi




				2026		AC
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.		
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana			
				Oilaviy poliklinika binosi	Adad	Varoq	Varoqlar
L.B.M.	Shamshidinov B	[signature]			РП	16	28
Bajardi	Shamshidinov B			Fasad karkas elementlari joylashtirish rejasi	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ		

Взамен.ИНВ.№ | Подпись,дата | ИНВ. №

DEVORLARNING ISSIQLIK IZOLYATSIYASI TARKIBI VA TASHQI PARDOZ QOPLAMASI
(Pishiq g'ishtli devorlar uchun)




Yuk ko'taruvchi kronshteyn




Fasad metal karkas elementlari jadvali.

№	Belgilanishi	Nomlanishi	soni	massa kg	Eslatma
		Metal karkas elementlari			
1	GOST 30245-2003	Vertikal qotiruv profili 60x40x1.2 L=803.4	n/m	0,934	750,38
2	GOST 30245-2003	Gorizontal yo'naltiruvchi profili 60x40x1.2 L=832.7	n/m	0,934	777,74
					1528,12
3	Кронштейн для вентилируемого фасада	Кронштейн крепёжный усилённый оцинкованный	1134		штук
	дюбель для крепления вентилируемых фасадов	Ankerli dyubel	2268		штук


Tugun №1



Tugun №2




Tugun №3




				2026	AC
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.	
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana		
L.B.M.	Shamshidinov B			Oilaviy poliklinika binosi	Adad: РП; Varoq: 17; Varoqlar: 28
Bajardi	Shamshidinov B			Fasad metal karkas elementlari. Uzellar-1, 2, 3, 4.	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ

Взамен.ИНВ.№ | Подпись,дата | ИНВ. №

A o'qida 1-4 o'qlari bo'ylab Fasad qoplamasi ko'rinishi.





1 o'qida A-G o'qlari bo'ylab Fasad qoplamasi ko'rinishi.



Fragment-1.

4 o'qida A-G o'qlari bo'ylab Fasad qoplamasi ko'rinishi.






				2026		AC
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.		
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana			
L.B.M.	Shamshidinov B			Oilaviy poliklinika binosi	Adad / Varoq / Varoqlar	
					РП / 18 / 28	
Bajardi	Shamshidinov B			Bino o'qlari bo'ylab Fasad va tunkafon qoplamasi ko'rinishi.	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ	


Format A2Г

Взамен.ИНВ.№ | Подпись,дата | ИНВ. №

A o'qida 1-4 o'qlari bo'ylab Fasad tunkafon qoplamasi ko'rinishi.




1 o'qida A-G o'qlari bo'ylab Fasad tunkafon qoplamasi ko'rinishi.




Tunkafon qoplamasi elementlarining tavsifi.

№	Belgilanishi	Nomlanishi	Soni	birlik m²	Eslatma
1	GOST 24454-80E	Vertikal va gorizontal obreshotka Yog'och reyka 30x40mm	338.0	0.0012	0.405 m³
2		Кронштейн крепёжный усилённый оцинкованный	341		dona
3		Дюбель-гвоздь 8x100 мм	682		dona
4		Tunkafon qoplamasi	123.0		m²


4 o'qida A-G o'qlari bo'ylab Fasad tunkafon qoplamasi ko'rinishi.




Fragment-1.



Uzel 1



Uzel 2




				2026	AC
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.			
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana				
L.B.M.	Shamshidinov B			Oilaviy poliklinika binosi	Adad	Varoq	Varoqlar
					РП	19	28
Bajardi	Shamshidinov B			Bino o'qlari bo'ylab Fasad parapeti tunkafon qoplamasi. ko'rinishi.	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ		


Взамен.ИНВ.№ | Подпись,дата | ИНВ. №

Format A2Г


Monolit zina 0.000 belgida (M 1:100)




Monolit zina 3.300 belgida (M 1:100)





Qirqim 1-1



Metal ograjdeniya Og1







ESLATMA:

1. Tutqichlar va ustunlarning uzel hamda detallari ishlab chiqaruvchi firma tomonidan KMD bosqichida ishlab chiqilsin.
2. Tutqichlar ishlab chiqaruvchi firmaning texnologiyasiga muvofiq o'rnatilsin.
3. To'siq ustunlarining dizayni ishlab chiqaruvchi firma tomonidan buyurtmachi bilan kelishilsin.
4. Tutqichlar va ustunlarning barcha metall elementlari zanglamaydigan po'latdan tayyorlansin.


Metal ograjdeniya Og1


Belgi	Nomlanishi	Miqdor	Eslatma
OГ1	Metal ograjdeniya nerjaveyushiy stal OГ1	9,8	pm
	Zina pol qoplamasi Keramogranit plitka	19,0	m2
	Zina plintusi Keramogranit plitkadan h=200mm	16,0m	3,2 m2

				2026	AC
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.			
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana		
L.B.M.	Shamshidinov B			Oilaviy poliklinika binosi	Adad: RП	Varoq: 20	Varoqlar: 28
Bajardi	Shamshidinov B			Quyma zina Z1, Фрагмент лестница	''Sardor Qurilish Maks'' MCHJ		


Format A2Г


Quyosh panel karkaslari namunasi.





Держатель металлическая Дм-1





Quyosh issiqlik suv isitgich karkas elementlarining tasnifi.

№	Belgilanishi	Nomlanishi		soni	massa kg	Eslatma
		Metall tutqich ДМ1.		1		(1-shт. uchun)
Ст-1	GOST 30245-2003	Profil 4x60x60	L=1670	2	11,21	22,42
Ст-2	GOST 30245-2003	Profil 4x60x60	L=3210	2	21,55	43,09
Пр-1	GOST 30245-2003	Profil 4x60x60	L=2200	3	14,77	44,30
Пр-2	GOST 30245-2003	Profil 4x60 п/м	L=2220	5	14,90	74,50
Пр-3	GOST 30245-2003	Profil 4x60 п/м	L=2080	2	13,96	27,92
Вс	GOST 30245-2003	Profil 4x60 п/м	L=2630	2	17,65	35,31
						247,54
		Zakladnoy detal Зд-1		4		
1	GOST 19903-90	Лист стальной -8x200мм	L=200	4	2,51	10,05
1	GOST 19903-90	Лист стальной -6x70мм	L=50	4	0,165	0,66
		Анкерный болт М12	L=150	16		Dona


ESLATMA:

1. Quyosh panelini o'rnatishda panel 40° burchak ostida o'rnatilsin.
2. Quyosh paneli janub tomonga yo'naltirib o'rnatilsin.
3. Elementlarni payvandlash E42A markali elektrodlar bilan GOST 9764-75 talablariga muvofiq bajarilsin.
4. Payvand choklarining qalinligi tegish joyining butun uzunligi bo'ylab 6 mm bo'lsin.
5. Metall elementlar PF-170 gruntovkasi ustidan PF-115 emali bilan 2 qatlam qilib bo'yalishi lozim.
6. Ishlarni bajarishda KMK 3.03.01-98 talablari va ishlarni bajarish loyihasiga (PPR) amal qilinsin.
7. Barcha metall konstruksiyalar 30 daqiqalik olovbardoshlilik chegarasini ta'minlovchi olovdan himoyalovchi tarkib bilan ishlansin.
8. Mazkur varaq EO razdeli echimlari bilan birgalikda o'qilsin.

				2026	AC
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.	
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana		
L.B.M.	Shamshidinov B			Oilaviy poliklinika binosi	Adad: РП; Varoq: 21; Varoqlar: 28
Bajardi	Shamshidinov B			Quyosh panel karkas elementlari. Uzellar. Elementlar tasnifi.	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ


Format A2Г

Asosiy kirish qismi rejasi





1-1 Qirqim


Polimer qoplamali profnastil 0,51mm.
Obreshotka 40x40x3 qadam 400mm
Metall ferma 1320mm qadamda
Tunukafon osma shift



Ustun Cm1








				Shifr:	AQ
				Andijon viloyati Baliqchi tumani Tulkiobod MFY xududida yangi oilaviy poliklinika binosini qurish.			
LBM:	U.Nematjonov				
Bajardi:	M.Nematjonov			Oilaviy poliklinika binosi	Bosqich: I.L.	Varoq: 22	Varoqlar: 28
				Zina №1 rejasi.	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ		


Взамен.ИНВ.№ | Подпись,дата | ИНВ. №


Format A2Г

Asosiy kirish tom qismi rejasi





Metall ferma F1







Asosiy kirish qismi tom rejasi









Asosiy kirish qismi tom elementlari joylashtirish rejasi xarajatlar jadvali


№	Belgilanishi	Nomlanishi		soni	massa kg	Eslatma
		Главный вход				
		Ustun Ст-1		4		(4-шт. uchun)
Ст-1	GOST 30245-2003	Ustun U1 профил 100x100x4	L=2650	1	31,10	124,40
2	GOST 19903-90	Лист стальной -8x150мм	L=150	1	1,88	7,54
3	GOST 19903-90	Лист стальной -8x200мм	L=200	1	2,51	10,05
						141,99
Пр-1	GOST 30245-2003	Progon профил 100x100x4	L=jami	12.0	11,736	140,83
Fr-1	AQ- varaq	Metall ferma F1	L=	4		dona
1	GOST 30245-2003	Suv yig'ish latogi	L=jami	4.4		metr
		Suv tushirish quvuri Ф150мм	L=jami	3.6		metr
		Profnastil δ=0.51mm	L=jami	13.5		m2
2	GOST 30245-2003	Obreshotka 40x40x2	L=jami	35	2,31	80,78
		Лобовой элемент tunikafon	L=jami	11.5		м2
		Osma shift tunikafon	L=jami	13.2		м2
		Окраска металла и металлоконструкций м2				12,0 м2
		Ferma F1		4		(4-шт. uchun)
1	GOST 30245-2003	Yuqori kamar 63x32x2.5	L=2920	1	9,83	39,34
2	GOST 30245-2003	Pastki kamar 63x32x2.5	L=3000	1	10,10	40,42
3	GOST 30245-2003	Ustun 30x30x2.5	L=jami	3.4	2,07	28,15
4	GOST 30245-2003	Kashak 30x30x2.5	L=jami	2.5	2,07	20,70
5	GOST 30245-2003	Косынка -4x200	L=300	2	1,88	15,07
6	GOST 30245-2003	Косынка -4x200	L=200	2	1,26	10,05
						153,73
		Закладной деталь Зд-1		4		
1	GOST 19903-90	Лист стальной -8x200мм	L=200	4	2,51	10,05
1	GOST 19903-90	Лист стальной -6x70мм	L=50	4	0,165	0,66
		Анкерный болт М12	L=150	16		Dona

		Shifr:	AQ
		Andijon viloyati Baliqchi tumani Tulkiobod MFY xududida yangi oilaviy poliklinika binosini qurish.	
LBM:	U.Nematjonov	Oilaviy poliklinika binosi	Bosqich: I.L. / Varoq: 23 / Varoqlar: 28
Bajardi:	M.Nematjonov	Asosiy kirish tom qismi rejasi	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ


Взамен.ИНВ.№ | Подпись,дата | ИНВ. №

Format A2Г


Asosiy kirish qismi rejasi




Poydevor rejasi



2-2



3-3



Zina №1 va pandus elementlari xarajatlar jadvali

belgi	belgilash	nomi	soni	og'irligi kg	eslatma
		Zina №1	1		dona
	GOST 8478-81	Setka 5Bpl-100 / 5Bpl-100	26,0	3,08	m^2
		B15 sinfli beton	4,7		m^3
		Keramogranit plita bilan pardozlash	24,5		m^2
		Shag'al tuproq bilan to'ldirish	4,2		m3
		Zina tutqichi (п/м)	4,0		пм
		Pandus	1		dona
	GOST 8478-81	Setka 5Bpl-100 / 5Bpl-100	17,8	3,08	m^2
		B15 sinfli beton	3,6		m^3
		Keramogranit plita bilan pardozlash	13,6		m^2
		Shag'al tuproq bilan to'ldirish	2,4		m3
		Pandus tutqichi (п/м)	17,4		пм
		Закладной деталь ЗД1			
6	GOST19903-74*	-- 80x6 L=80	1	0,3	шт
7	GOST5781-82*	Ф10 A-I L=600	1	0,37	шт

Pandus to'sig'i uchun sarf.


OG-1 turdagi pandus to'sig'i – tayyor mahsulot.
Xrom qoplamali zanglamaydigan po'latdan tayyorlanadi.
нержавеющей стали, Lumumiy - 17,4 pog/m.
Loyihada to'siqlarning eskiz sxemalari keltirilgan.
Проектом представленны эскизные схемы ограждений и могут меняться при условии взаимосогласований

				Shifr:	AQ
				Andijon viloyati Baliqchi tumani Tulkiobod MFY xududida yangi oilaviy poliklinika binosini qurish.	
LBM:	U.Nematjonov				
Bajardi:	M.Nematjonov			Oilaviy poliklinika binosi	Bosqich: I.L. / Varoq: 24 / Varoqlar: 28
				Zina va pandus elementlari spetsifikatsiyasi	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ


Format A2Г

Взамен.ИНВ.№ | Подпись,дата | ИНВ. №

Krilso №2.




Ograjdeniya Og1




Sirpanmaydigan yuzaga ega keramogranit plita.
Sement-qum qorishmasi - 20мм
B15 sinfidagi betondan zina maydoncha-100mm
Qatlamma-qatlam zichlangan shag'alli grunt


1 - 1.



Mq1



C - C



Krilso №2 elementlarining xususiyatlari.


Belgi	Belgilanishi	Nomlanishi	Soni	og'irligi kg	Eslatma
1	2	3	4	5	6
	Ushbu varoq	Krilso №2	2		шт
ЗД1	Ushbu varoq	Zakladnoy detal ЗД1	6	0,67	шт
		Крыльцо №1	1		
С1	RstUz 866-98.	Сетка 5Bpl-100 / 5Bpl-100 L=общ.	7,0	3,08	м2
		Бетон кл. В15	1,8		м3
	Zina maydonchalari va zinapoya	pog'onalarining keramogranit plitasi			5,7 м2
		Zakladnoy detal ЗД1		0,67	
7	GOST 19903-74*	-- 80x6 L=80	1	0,3	шт
8	GOST 5781-82*	Ф10 A-I L=600	1	0,37	шт

При выполнение стойка ограждение предусмотреть установку закладных деталей ЗД1 для крепление металлических стоек Ог.
В местах отсутствия монолитных колонн и сердечников крепиться с анкерные шпильками.
Соединение металлических элементов производить сваркой электродами типа Э42 по РСТУз865-98. Высоту свариваемых швов принимать не менее 8мм толщину самих элементов.
По металлическим конструкциям выполнить антикоррозионную защиту краской.
Konstruksiya elementlari va devor orasidagi tikuvlar tsement bilan to'ldiring qorishma M50.
5. Ushbu varaqni AQ - varaqlari bilan birgalikda ko'rilsin.


				2026		AC
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.		
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana			
L.B.M.	Shamshidinov B			Oilaviy poliklinika binosi	Adad / Varoq / Varoqlar	
					РП / 25 / 28	
Bajardi	Shamshidinov B			Крыльцо №2. Elementlar tasnifi.	''Sardor Qurilish Maks'' MCHJ	

Format A2Г

Metal soyabon MS1.




1 – 1




Metall soyabon elementlarining xususiyatlari.

Belgi	Belgilanishi	Nomlanishi	Soni	og'irligi kg	Eslatma
Ms1	Ushbu varoqda	Metall soyabon Ms1	2		dona
Mq1	Ushbu varoqda	Mahkamlovchi qism Mq1	42	0,67	dona
	(bir dona uchun sarf)	Metall to'sqich MT1			
1	GOST 8732-78	Truba Ф32 L=3200	2	5,82	11,64
2	GOST 8732-78	Truba Ф25 L=2400	4	3,336	13,34
3	GOST 8732-78	TrubaФ32 L=1800	2	3,28	6,56
4	GOST 103-80	Полоса 30x2 L=jami	9,2	0,47	4,32
5	GOST 8509-86	Ugolok 63x5 L=300	2	1,4	2,8
	высокопрочной поликарбонат tipa "LEXAN" qoplama		4,0		$м^2$
	(bir dona uchun sarf)	Mahkamlovchi qism MQ1		0,67	
7	GOST 19903-74*	-- 80x6 L=80	1	0,3	dona
6	GOST 5781-82*	Ф10 A-I L=600	1	0,37	dona


Mq1





Metall elementlarning ulanishi RSTUz865-98 ga muvofiq E42 tipidagi elektrodlar bilan payvandlash orqali amalga oshiriladi. Payvandlanadigan tikuvlarning balandligi elementlarning qalinligidan kam bo'lmasligi kerak.
Birlashtiruvchi metall qismlar va konstruktsiyalar PF-020 GOST18.186-79 ga muofiq 2 marta PF-115 markasining emal bo'yog'i bilan qoplangan.


				2026	AC
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.			
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana		
L.B.M.	Shamshidinov B			Oilaviy poliklinika binosi	Adad / Varoq / Varoqlar
					РП / 26 / 28
Bajardi	Shamshidinov B			Metal soyabon №1.	"Sardor Qurilish Maks" MCHJ





Materiallar sarfi tasnifi. kg


Belgi	Belgilanishi	Nomlanishi	Miqdor	Og'irlik kg	Eslatma
		Tashqi metal zina ЛМ 1 (1шт)			
1	GOST 32931-2015	☐ 120x80 L=5400	2	48,33	96,7кг
2	GOST 32931-2015	☐ 120x80 L=2230	2	19,98	39,96кг
3	GOST 32931-2015	☐ 120x80 L=1220	4	10,9	43,72кг
4	GOST 32931-2015	☐ 120x80 L=3250	4	29,1	116,48кг
5		- 10 x150 L=150	4	1,76	7,0
6		-4x100 L=100	8	0,31	2,55
7	GOST 32931-2015	40x2 L=общ.	26.4	2,3	60,7
8		L50x5 L=900	50	3,39	169,65
9		L40x3 L=200	50	0, 37	18,5
11	GOST 32931-2015	40x40x3 L=1200	15	3,66	54,9
13	GOST 24379.1-80	Рифлёная сталь б=3 мм		7,2	181 рт
		ЗД 1	6		
14		Ф16 AIII L=300	4	0,47	1,88
15		-10x400 L=500	2	15,7	31,4
16		-10x200 L=400	2	6,28	12,56
17		-10x400 L=400	2	12,56	25,12
18	GOST 24379.1-80	Болт 1м 20x 500	24	1,0	24,0
19		-10x200 L=50	8	0,79	6,28
		Monolit poydevor			
		Beton B15, W4		1,40	м3


				2026 AC
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana	
L.B.M.	Shamshidinov B			Oilaviy poliklinika binosi — Adad: РП; Varoq: 27; Varoqlar: 28
Bajardi	Shamshidinov B			Tashqi zina. — ''Sardor Qurilish Maks'' MCHJ





























1. *Narvon elementlari E-42A elektrodlari bilan payvandlanishi kerak, chok qalinligi payvandlangan elementlarning qalinligidan kam emas.*
2. *Po'lat konstruktsiyalarni korroziyaga qarshi bo'yoq bilan 2 marta bo'yash.*
3. *Ushbu varoq MQ-varog'i bilan o'qilishi kerak*

				2026			AC
				Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama oilaviy poliklinikasini rekonstruksiya qilish.			
Lavozim	ismi sharifi	Imzo	Sana				
L.B.M.	Shamshidinov B			Oilaviy poliklinika binosi	Adad	Varoq	Varoqlar
					РП	28	28
Bajardi	Shamshidinov B			Tashqi zina elementlari.	''Sardor Qurilish Maks'' MCHJ		