O'zbekiston Respublikasi
Andijon viloyati Andijon shahri
Sifat kontroli
MCHJ

ISHCHI LOYIHA

50 m³ xajmdagi oqava suv xandag'i

Loyiha tarkibi: Me'moriy-qurilish yechimi.

Loyiha bosh muhandisi: To'raboyev Sh.

				Shifr:	"Sifat kontroli" MChJ
L.B.M	To'raboyev Sh			Buloqboshi tumani, Yorboshi MFY, Birdamlik ko'chasi hududida "Buloqboshi tuman Raish oilaviy shifokorlik punkti" DM hududiga "Oilaviy shifokorlik punkti"bino inshootlati qurulishi	

Andijon - 2026 yil

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Примеч
Альбом I	Монол. ж/бетонных выгреб	

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ ЧЕРТЕЖЕЙ

Лист	Наименование	Примеч
1	Общие данные (начало).	
2	План выгреб на 50 м3. Разрез 1-1. Сетка С1-С3.Спец-я.	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примеч
	Ссылочные документы.	
Т.П. 901 - 4-79с 84.А IV	Сборные конструкции емк.	
	Сооружен. водосн. и канализ.	
1, 494-32	Зонты дефлекторы вент. систем.	

Texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar:

Qurilish maydoni	29,75	m²
Qurilish hajmi	58,0	m³
Umumiy maydoni	24,0	m²

QO'LLANISH MAYDONI

Bino IVg iqlim mintaqasida qurish uchun mo'ljallangan, hududning seysmiklik darajasi - 8ball.
1-turdagi tuproqlar:
Seysmik xossalari bo'yicha tuproqlar toifasi Uchinchi
Cho'kuvchanlik bo'yicha tuproqlar toifasi birinchi
Taxminiy qishki tashqi havo harorati -14 C.
Qor hududi -I KMK2.01.07-96 bo'yicha.
Qor qoplamining og'irligi - 50kg/m2.
Yuqori tezlikdagi shamol bosimi 38kg/m2 ni tashkil qiladi.
Binoning yong'inga chidamliligi - F4/1 sinfiga mansub
"O'zGASHKLITI" MChJ tomonidan 2026 yilda olib borilgan qurilish maydonchasining muhandislik-geologik sharoitlari bo'yicha xulosaga ko'ra, qurilish maydonchasidagi tuproqlar quyidagicha:
Tabiiy tuproqlarning fizik-mexanik xususiyatlari:
a=0,85 bilan: y=1,5t/m3; u=23°0'; s=7,0kPa;
Tuproqlar portlend tsementidagi normal zichlikdagi betonlarga juda agressivdir.
Tadqiqot davrida yer yuzasidan 7m gacha chuqurlikda yer osti suvlari topilmagan.

Выгреб относится к сооружениям II класса ответственности с не нормируемое степенью огнестойкости.
Выгреб представляет собой монолитные железобетонные емкости, обсыпанные грунтом, обеспечивающим теплоизоляцию
Днище-монолитная железобетонная плита толщиной 30см.
Подготовка предусмотрена из бетона марка кл В15.
Стены и днище запроектированы из бетона кл В20 по прочности и W-6 по водонепроницаемость и МР 350 или 100 по морозостойкости.
Для повышения герметичности выгреба предусмотрено гидроизоляция .

Подводящий трубопровод вводится в выгреба через стену и представляет собой вертикальную трубу с водосливной воронкой.
Конструкция устройства для выпуска воздуха выгреба выполнятся в виде колонки из стальной трубы с зонтом.
Люки - лазы обеспечивают профилактику выгреба.
Все работы вести руководствуясь указаниями КМК 3.02.01-98 и КМК 3.03.01-98

				shifr:	MQ		
				Buloqboshi tumani, Yorboshi MFY, Birdamlik ko'chasi hududida "Buloqboshi tuman Raish oilaviy shifokorlik punkti" DM hududiga "Oilaviy shifokorlik punkti"bino inshootlati qurulishi			
LBM	To'raboyev			Oqava suv xandag'i	Bosqich	Sahifa	Sahifadan
bajardi	Isomiddinov A.				I.L	1	2
				Umumiy ma'lumotlar	"Sifat kontroli" MChJ		

План выгреб на 50 м³



Разрез 1-1



Сетка С1



Сетка С2



Сетка С3



Спецификация элементов фундаментов

Марка поз	Обозначения	Наименование	К-во	Масса ед. Кг	Примеч
С-1	РСТ Уз866-98	С Ф12 AIII 200 / Ф 12 AIII 200 3900x8900	2	628,0	шт
С-2	РСТ Уз866-98	С Ф 10 AIII 200 / Ф 10 AIII 200 2100x8900	2	237,0	шт
С-3	РСТ Уз866-98	С Ф 10 AIII 200 / Ф 10 AIII 200 2100x3900	2	105,0	шт
		Бетон кл В15		28,0	м³

1. Внутренние поверхности стенок и покрытие выгреба обмазать горячим битумом за два раза.
2. Днище выгреба зажелезнить.

				shifr:	MQ		
				Buloqboshi tumani, Yorboshi MFY, Birdamlik ko'chasi hududida "Buloqboshi tuman Raish oilaviy shifokorlik punkti" DM hududiga "Oilaviy shifokorlik punkti"bino inshootlati qurulishi			
LBM	To'raboyev			Oqava suv xandag'i	Bosqich	Sahifa	Sahifadan
bajardi	Isomiddinov A.				I.L	2	2
				План выгреб на 50 м³. Разрез 1-1. Сетка С1-С3. Спецификация.	"Sifat kontroli" MChJ		