O'zbekiston Respublikasi
Andijon viloyati Andijon shahri
Sifat kontroli
MCHJ

ISHCHI LOYIHA

Qorovulhona binosi qurilishi

Loyiha tarkibi: Me'moriy-qurilish yechimi.

Loyiha bosh muhandisi: To'raboyev Sh.

L.B.M To'raboyev Sh.	Shifr:	"Sifat kontroli" MChJ
	Buloqboshi tumani, Yorboshi MFY, Birdamlik ko'chasi hududida "Buloqboshi tuman Raish oilaviy shifokorlik punkti" DM hududiga "Oilaviy shifokorlik punkti"bino inshootlati qurulishi	

Andijon - 2026 yil

MQ asosiy to'plamining ishchi loyihalari ro'yxati

Sahifa	Nomlanishi	Eslatma
1	2	3
1	Umumiy ma'lumotlar	
2	Poydevor rejasi .	
3	Poydevor elementlarining tasnifi	
4	Devor rejasi	
5	Xonalarni pardozlash ko'rsatmasi	
6	Devorni mustaxkamlash uchun elementlar tartibi	
7	Devor elementlarining kuchaytirish tasnifi	
8	Fasad ko'rinishi Bazalt qoplama yoyilmasi	
9	Tashqi devor izolyatsiyasi.	
10	Tugun 1,2,3,4.	
11	Tom elementlarini sxemada joylashuvi	
12	Metal soyabon.	

QO'LLANISH MAYDONI

Bino IVg iqlim mintaqasida qurish uchun mo'ljallangan, hududning seysmiklik darajasi - 8ball.

1-turdagi tuproqlar:

Seysmik xossalari bo'yicha tuproqlar toifasi Uchinchi

Cho'kuvchanlik bo'yicha tuproqlar toifasi birinchi

Taxminiy qishki tashqi havo harorati -14 C.

Qor hududi -I KMK2.01.07-96 bo'yicha.

Qor qoplamining og'irligi - 50kg/m2.

Yuqori tezlikdagi shamol bosimi 38kg/m2 ni tashkil qiladi.

Binoning yong'inga chidamliligi - F4/1 sinfiga mansub

"O'zGASHKLITI" MChJ tomonidan 2026 yilda olib borilgan qurilish maydonchasining muhandislik-geologik sharoitlari bo'yicha xulosaga ko'ra, qurilish maydonchasidagi tuproqlar quyidagicha:

Tabiiy tuproqlarning fizik-mexanik xususiyatlari:

a=0,85 bilan: y=1,5t/m3; u=23°0'; s=7,0kPa;

Tuproqlar portlend tsementidagi normal zichlikdagi betonlarga juda agressivdir.

Tadqiqot davrida yer yuzasidan 7m gacha chuqurlikda yer osti suvlari topilmagan.

Odatiy loyiha amaldagi meyor va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilgan. Loyiha binolarni ekspluatatsiya qilish paytida portlovchi, portlash, yong'in va yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni nazarda tutadi.

Loyiha bosh muhandisi: To'raboyev Sh.

Ishchi loyihalarning asosiy bayoni to'plamlari

Belgilanishi	Nomlanishi	Eslatma
MQ	Me'moriy-qurilish yechimi	Albom I
ISH	Isitish va shamollatish	Albom I
ST	Suv va oqava suv tarmog'i	Albom I
Eyo va POK	Elektr yoritish va past oqimli kuchlanish	Albom I

Texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar:

Qurilish maydoni	14,62 $м^2$
Qurilish hajmi	70,17 $м^3$
Umumiy maydoni	9,50 $м^2$

ARXITEKTURA VA REJALASHTIRISH YECHIMI

Individual loyiha ishlab chiqilgan. Bir qavatli, podvalsiz, o'lchamlari o'qlari bo'yicha 4,0x3,0m, balandligi shiftdan polgacha bo'lgan masofa 3,0m.

Binoning quydagi xonalar joylashgan: navbatchi honasi, fuqarolarni qabul qilish honasi, yo'lak

KONSTRUKTIV YECHIM

Binoning konstruktiv yechimi antiseysmik kamarga o'rnatilgan kompleks konstruksiya, bo'ylama va ko'ndalang devorlar M75 pishgan g'ishtdan qilingan..
Bino quyidagi konstruktiv elementlardan iborat:
Poydevorlar - B15 lenta quyma temir-betondan.
Tashqi devor - M75 pishgan g'ishtdan qilingan
Tom izolyatsiyasi - Minvata 80mm
Pol - 2.244-1 seriyasining 4-soniga binoan laminat, italgranit.
Eshiklar - Alyumin profildan
Derazalar - Alyumin profildan yangi deraza bloklarini o'rnatilsin.
Tashqi eshiklar - Alyumin profildan o'rnatilsin.
Deraza tokchasining tashqi tomoniga polimer qoplamali po'lat list(fartuk) o'rnating.
Deraza va eshikning barcha yon tomonlari sement-qum qorishma bilan tekislang (zatirka), so'ngra suvoq qiling va 2 marta bo'yang
Deraza tokchalarni ichki tomoniga plastik materialdan o'rnating.
Shift - gipsli suvoq qiling va 2 marotaba suv emulsiyasida bo'yang.
Tom qismi- metall materiallardan tayyorlangan, qovurg'ali polemerlangan profnastilli qalinligi QMQ 2.03.10-19 ta'labi asosida bajarilgan.
Sokol qismini "keramogranit plitka" bilan qoplansin.
Otmostka-asosi 70 mm shag'al, kengligi 1500 mm, qalinligi 50 mm, beton qorishma bilan yangi bajaring.

shifr:				MQ
Buloqboshi tumani, Yorboshi MFY, Birdamlik ko'chasi hududida "Buloqboshi tuman oilaviy shifokorlik punkti" DM hududiga "Oilaviy shifokorlik punkti"bino inshootlati qurulishi				
L.B.M To'raboyev Sh.	Qorovulxona	Bosqich	Sahifa	Sahifadan
Bajar. Isomiddinov A.		I.L	1	12
	Umumiy ma'lumotlar	"Sifat kontroli" MChJ		