



Яккатерак МФЙ Ободон ва Ёрдамлик кўчаларини жорий таъмирлаш Л-4,40 км
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ



№	Ишларнинг номи				Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар.	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажм)	
	КМ	Пикет ҳолати	Пикет ҳолати	Пикет ҳолати						
дан	гача	боши	охир							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Яккатерак МФЙ Ободон 1-кўчасини жорий таъмирлаш Л-810 метр										
1	0,00	0,810	0+00	8+10	0,810	Мавжуд йўл қопламаси тошдан иборат	Мавжуд йўлга ҚШАдан текисловчи қатлам ётқизиш	810x4,0x0,03	м3	97,2
							битум тўқниш	(810x4,0,5*0,95)/1000	тн	1,54
2	0,00	0,810	0+00	8+10	0,810		Майда донали иссиқ асфальтобетон қопламдан Н=5 см қалинликда қоплама ётқизиш	810x4,0	м2	3240
Яккатерак МФЙ Ободон 2-кўчасини жорий таъмирлаш Л-690 метр										
1	0,00	0,690	0+00	6+90	0,690	Мавжуд йўл қопламаси тошдан иборат	Мавжуд йўлга ҚШАдан текисловчи қатлам ётқизиш	390x3,2x0,08	м3	99,84
							битум тўқниш	(690x3,2x0,5*0,95)/1000	тн	1,05
2	0,00	0,690	0+00	6+90	0,690		Майда донали иссиқ асфальтобетон қопламдан Н=5 см қалинликда қоплама ётқизиш	690x3,2	м2	2208
Яккатерак МФЙ Ободон 3-кўчасини жорий таъмирлаш Л-175 метр										
1	0,00	0,175	0+00	1+75	0,175	Мавжуд йўл қопламаси тошдан иборат	Мавжуд йўлга ҚШАдан текисловчи қатлам ётқизиш	175x3,2x0,03	м3	16,8
							битум тўқниш	(175x3,2x0,5*0,95)/1000	тн	0,27
2	0,00	0,175	0+00	1+75	0,175		Майда донали иссиқ асфальтобетон қопламдан Н=5 см қалинликда қоплама ётқизиш	175x3,2	м2	560
Яккатерак МФЙ Ободон 4-кўчасини жорий таъмирлаш Л-320 метр										
1	0,00	0,320	0+00	3+20	0,320	Мавжуд йўл қопламаси тошдан иборат	Мавжуд йўлга ҚШАдан текисловчи қатлам ётқизиш	320x3,0x0,08	м3	76,8
							битум тўқниш	(320x3,0x0,5*0,95)/1000	тн	0,46

2	0,00	0,320	0+00	3+20	0,320	Майда донали исник асфальтобетон коппамдан Н=5 см каллинкада коппама ёткизили	320x3,0	м2	960
Яккатерак МФЙ Ёрдамлик 1-кўчасини жорий таъмирлаш 1-1370 метр									
1	0,00	1,370	0+00	13+70	1,370	Мажула йўлга ҚШАдан текислонч катлам ёткизили	1370x3,2x0,03	м3	131,52
						битум тўқили	(1370x3,2x0,5*0,95)/1000	тн	2,08
2	0,00	1,370	0+00	13+70	1,370	Майда донали исник асфальтобетон коппамдан Н=5 см каллинкада коппама ёткизили	1370x3,2	м2	4384
Яккатерак МФЙ Ободон 5-кўчасини жорий таъмирлаш 1-145 метр									
1	0,00	0,145	0+00	1+45	0,145	Мажула йўлга ҚШАдан асос Н=12 см ёткизили	145x3,0	м2	435
						битум тўқили	(145x3,0x0,5*0,95)/1000	тн	0,21
2	0,00	0,145	0+00	1+45	0,145	Майда донали исник асфальтобетон коппамдан Н=5 см каллинкада коппама ёткизили	145x3,0	м2	435
Яккатерак МФЙ Ёрдамлик 2-кўчасини жорий таъмирлаш 1-230+200+200+90+85+85=890 метр									
1	0,00	0,890	0+00	8+90	0,890	Мажула йўлга ҚШАдан Н=12 см асос ёткизили	(230*3,2)+((200+200+90+85+85)*3)	м2	2716
						битум тўқили	(2716x0,5*0,95)/1000	тн	1,29
2	0,00	0,890	0+00	8+90	0,890	Майда донали исник асфальтобетон коппамдан Н=5 см каллинкада коппама ёткизили	(230*3,2)+((200+200+90+85+85)*3)	м2	2716
						ҚША-- 34 км Асфальт-- 13 км Битум-- 45 км			

Сурхондарё вилояти минтақавий йўлларга бортмачи хизмат д/м вакили:

Қизилқум тумани Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳавилиси:

Яккатерак МФЙ раиси:

Маҳалла таъаббуслориси:

"Транспорт йўл-лойиҳа" МЧЖ вакили:

