



ўринбосари:

" 28 "

2026 йил



директори:

Т. Умаров

" 29 "

2026 йил

Жорий таъмирлаш ишларининг НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИГА хайъат аъзолари номидан имзо чекувчилар "Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ вакили _____, "Саловат сифат лойиҳа" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси Ғ.Муротов, Катта кўл МФЙ раиси И.Тўраев мазкур қайдномани туздик шу ҳақдаким, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

Қумқўрғон тумани Катта кўл МФЙ кучалари L=3650м

№ т.р	Ишларнинг манзили				Узунлиги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улч. Бир лиги	Микдори (ҳажм)
	Км		Пикет							
	дан	гача	боши	охири						
			ПК+	ПК+						
Каттакўл 1 кўчаси L=400м В=4,0										
1							1.Автогрейдер ёрдамида йўлнинг юзасини текислаш	400*4+10	м2	1610,0
2							2.Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш	400*4+10	м3	144

3						Ушбу таъмирланадиган куча холати тош . Шуни инobatга олиб Саралаган Кум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш ва иссиқ асфальтобетон 5 см қоплама ётқизиш инobatга олинishi шарт.	3.Иссиқ битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш.	(1610*0,475)/1000	тн	0,7648
4							4.Иссиқ зич майда донали асфальтобетон қоришмасидан h-5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	400*4+10	м2	1610,0
5							d=0,76м метал кувур		пм	4,00
6	0	0,400	0+00	4+00	400		Имтиёз йул белгилари 2,4	700x700x700	дона	1,00

Каттакўл 2 кўчаси L=365м В=3,5

1						Ушбу таъмирланадиган куча холати тош . Шуни инobatга олиб Саралаган Кум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш ва иссиқ асфальтобетон 5 см қоплама ётқизиш инobatга олинishi шарт.	1.Автогрейдер ёрдамида йўлнинг юзасини текислаш	365*3,5+10	м2	1287,5
2							2.Саралаган Кум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ГОСТ 25607-09)	365*3,5+10	м3	102
3							3.Иссиқ битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш.	(1287,5*0,475)/1000	тн	0,6116
4							4.Иссиқ зич майда донали асфальтобетон қоришмасидан h-5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	365*3,5+10	м2	1287,5
5							d=0,76м метал кувур		пм	4,00
6	0	0,365	0+00	3+65	365		Имтиёз йул белгилари 2,4	700x700x700	дона	1,00

Каттакўл 3 кўчаси L=330м В=3,0

1						Ушбу таъмирланадиган куча холати тош . Шуни инobatга олиб Саралаган Кум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш ва иссиқ асфальтобетон 5 см қоплама ётқизиш инobatга олинishi шарт.	1.Автогрейдер ёрдамида йўлнинг юзасини текислаш	330*3,0+10	м2	1000,0
2							2.Саралаган Кум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ГОСТ 25607-09)	330*3,0+10	м3	102
3							3.Иссиқ битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш.	(1000*0,475)/1000	тн	0,4750

4						4.Иссиқ зич майда донали асфалтобетон қоришмасидан h-5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	330*3,0+10	м2	1000,0
5						d=0,76м метал қувур		пм	4,00
6	0	0,330	0+00	3+30	330	Имтиёз йул белгилари 2,4	700x700x700	дона	1,00

Каттакўл 4 кўчаси L=640м В=4,0

1						Ушбу таъмирланадиган куча холати тош . Шуни инобатга олиб Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш ва иссиқ асфалтобетон 5 см қоплама ётқизиш инобатга олиниши шарт.	1.Автогрейдер ёрдамида йўлнинг юзасини текислаш	640*4,0+10	м2	2570,0
2							2.Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ГОСТ 25607-09)	640*4,0+10	м3	230
3							3.Иссиқ битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш.	(2570*0,475)/1000	тн	1,2208
4							4.Иссиқ зич майда донали асфалтобетон қоришмасидан h-5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	640*4,0+10	м2	2570,0
5							5.қум шағал аралашмасидан h-5 см қалинликда йул четини мустахкамлаш. (ГОСТ 25607-09)	640*0,5*2	м2	640,00
6							d=0,76м метал қувур		пм	4,00
7	0	0,640	0+00	6+40	640		Имтиёз йул белгилари 2,4	700x700x700	дона	1,00

Каттакўл 5 кўчаси L=650м В=4,0-3,5

1						Ушбу таъмирланадиган куча холати тош . Шуни инобатга олиб Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш ва иссиқ асфалтобетон 5 см қоплама ётқизиш инобатга олиниши шарт.	1.Автогрейдер ёрдамида йўлнинг юзасини текислаш	250*4,0+400*3,5+10	м2	2410,0
2							2.Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ГОСТ 25607-09)	250*4,0+400*3,5+10	м3	216
3							3.Иссиқ битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш.	(2410*0,475)/1000	тн	1,1448

4						4.Иссиқ зич майда донали асфалтобетон қоришмасидан h-5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	250*4,0+400*3,5+10	м2	2410,0
5						5.қум шағал аралашмасидан h-5 см қалинликда йул четини мустахкамлаш. (ГОСТ 25607-09)	250*0,5*2	м2	250,00
6						d=0,76м метал кувур		пм	4,00
7	0	0,650	0+00	6+50	650	Имтиёз йул белгилари 2,4	700x700x700	дона	1,00

Каттақўл 6 кўчаси L=415м В=4,0

1						1.Автогрейдер ёрдамида йўлнинг юзасини текислаш	415*4,0+10	м2	1670,0
2						2.Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ГОСТ 25607-09)	415*4,0+10	м3	149
3						3.Иссиқ битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш.	(1670*0,475)/1000	тн	0,7933
4						4.Иссиқ зич майда донали асфалтобетон қоришмасидан h-5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	415*4,0+10	м2	1670,0
5						d=0,76м метал кувур		пм	4,00
6	0	0,415	0+00	4+15	415	Имтиёз йул белгилари 2,4	700x700x700	дона	1,00

Каттақўл 7 кўчаси L=850м В=4,0-3,5

1						ПК2+50да Чўми ҳажми 0,65 м3 эксковатор ёрдамида II-гурух тупроқда уйиб олиб кувур учун жой тайёрлаш		м3	13,2
2						Қум шағал аралашмасидан 15см асос		м3	0,105
3						Обмазочная гидроизоляция		м2	21,0
4						Оклеечная гидроизоляция		м2	0,7

5	0	0,850	0+00	8+50	850	D=600vм темир бетон қувур урнатиш	D=600vм темир бетон қувур урнатиш		дона/п м	2,0/10,0	
6							Битум шимдирилган каноп ип		кг	4,7	
7							М-200 Қуйма бетондан қувур каллагини қуриш		м3	2,5	
8							Қувур атрофини қайта қумиш		м3	13,2	
9							ПК7+30да Чўми ҳажми 0,65 м3 эксковатор ёрдамида II-гурух тупрокда уйиб олиб қувур учун жой тайёрлаш		м3	13,2	
10							Қум шағал аралашмасидан 15см асос		м3	0,105	
11							Обмазочная гидроизоляция		м2	21,0	
12							Оклеечная гидроизоляция		м2	0,7	
13							D=600vм темир бетон қувур урнатиш		дона/п м	2,0/10,0	
14							Битум шимдирилган каноп ип		кг	4,7	
15							М-200 Қуйма бетондан қувур каллагини қуриш		м3	2,5	
16							Қувур атрофини қайта қумиш		м3	13,2	
1							Ушбу таъмирланадиган куча холати тош . Шуни инобатга олиб Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш ва иссиқ асфальтобетон 5 см қоплама ётқизиш инобатга олиниши шарт.	1.Автогрейдер ёрдамида йўлнинг юзасини текислаш	600*4,0+250*3,5	м2	3275,0
2								2.Саралаган Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ГОСТ 25607-09)	600*4,0+250*3,5	м3	205
3								3.Иссиқ битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш.	(3275*0,475)/1000	тн	1,5556
4								4.Иссиқ зич майда донали асфальтобетон қоришмасидан h-5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	600*4,0+250*3,5	м2	3275,0

5						5.кум шағал аралашмасидан h-5 см қалинликда йул четини мустанкамлаш. (ГОСТ 25607-09)	500*0,5*2	м2	500,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------	----	--------

Хом-ашёларнинг ўртача ташиш масофалари (форма-01)

Кум шағал аралашмаси карьер 7км

Битум Жаркургон СП 72 км

Асфалтобетон Кумкургон АБЗ 30км

"Саловат сифат Лойиха лойиха" МЧЖ ЛБМ:

Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ вакили :

Кумкўрғон туман Ободонлаштириш бошкармаси вакили:

Кумкўрғон тумани Катта кўл МФЙ раиси :

Ташаббускор :



Ғ.Муротов

С.Тўраев

И.Тўраев.

С.Менгликулов.