ПК0+00 таъмирлаш чегараси боши

ПК0+00 - ПК1+47
ПК3+12 - ПК4+18
ПК6+38 - ПК10+02
ПК11+56 - ПК13+95
ПК28+23 - ПК31+42
ПК31+42 - ПК33+64

4,00

1.Янги кум-шагал аралашмаси қўшмасдан, қўйдаланг кесим нишаблигини тўғрилаш ГОСТ 25607-2009 бўйича,
2.Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоришмасидан h=0,05м. қалинликда қоплама, ГОСТ 9128-2013 бўйича, Б-Тур III-марка.

ПК2+71 - ПК3+12
ПК5+92 - ПК6+20
ПК16+97 - ПК17+48

3,00

1.Янги кум-шагал аралашмаси қўшмасдан, қўйдаланг кесим нишаблигини тўғрилаш ГОСТ 25607-2009 бўйича,
2.Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоришмасидан h=0,05м. қалинликда қоплама, ГОСТ 9128-2013 бўйича, Б-Тур III-марка.

ПК18+05 - ПК18+37

7,00

1.Механизм ёрдамида эски қоплама қолдикларини хайдаб бузиб жойида қотириш,
2.Янги кум-шагал аралашмасидан қўшиб, қўйдаланг кесим нишаблигини тўғрилаш ГОСТ 25607-2009 бўйича,
3.Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоришмасидан h=0,05м. қалинликда қоплама, ГОСТ 9128-2013 бўйича, Б-Тур III-марка.

ПК6+20 - ПК6+38
ПК13+95 - ПК14+76
ПК17+48 - ПК18+05

3,50

1.Янги кум-шагал аралашмаси қўшмасдан, қўйдаланг кесим нишаблигини тўғрилаш ГОСТ 25607-2009 бўйича,
2.Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоришмасидан h=0,05м. қалинликда қоплама, ГОСТ 9128-2013 бўйича, Б-Тур III-марка.

ПК19+99 - ПК26+72

4,50
0,25 4,00 0,25
Мавжуд ариқ
Мавжуд ариқ

3.Кум-шагал аралашмаси билан h=0,05м қалинликда йўл ёқасини мустаҳкамлаш, ГОСТ 25607-09 бўйича С-11.

ПК1+47 - ПК1+71

3,50

1.Янги кум-шагал аралашмасидан қўшиб, қўйдаланг кесим нишаблигини тўғрилаш ГОСТ 25607-2009 бўйича,
2.Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоришмасидан h=0,05м. қалинликда қоплама, ГОСТ 9128-2013 бўйича, Б-Тур III-марка.

ПК1+71 - ПК2+38
ПК10+53 - ПК11+02

4,00

1.Янги кум-шагал аралашмасидан қўшиб, қўйдаланг кесим нишаблигини тўғрилаш ГОСТ 25607-2009 бўйича,
2.Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоришмасидан h=0,05м. қалинликда қоплама, ГОСТ 9128-2013 бўйича, Б-Тур III-марка.

ПК11+02 - ПК11+56

3,00

1.Янги кум-шагал аралашмасидан қўшиб, қўйдаланг кесим нишаблигини тўғрилаш ГОСТ 25607-2009 бўйича,
2.Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоришмасидан h=0,05м. қалинликда қоплама, ГОСТ 9128-2013 бўйича, Б-Тур III-марка.

ПК4+18 - ПК5+92
ПК14+76 - ПК16+97
ПК18+37 - ПК19+99
ПК26+72 - ПК28+23

4,00

1.Механизм ёрдамида эски қоплама қолдикларини хайдаб бузиб жойида қотириш,
2.Янги кум-шагал аралашмасидан қўшиб, қўйдаланг кесим нишаблигини тўғрилаш ГОСТ 25607-2009 бўйича,
3.Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоришмасидан h=0,05м. қалинликда қоплама, ГОСТ 9128-2013 бўйича, Б-Тур III-марка.

ПК10+02 - ПК10+53

3,50

1.Механизм ёрдамида эски қоплама қолдикларини хайдаб бузиб жойида қотириш,
2.Янги кум-шагал аралашмасидан қўшиб, қўйдаланг кесим нишаблигини тўғрилаш ГОСТ 25607-2009 бўйича,
3.Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоришмасидан h=0,05м. қалинликда қоплама, ГОСТ 9128-2013 бўйича, Б-Тур III-марка.

ПК2+38 - ПК2+71

4,00

1. Копламадаги мавжуд чуқурчаларни тамирлаш (Sм2 тача, 25 м2 тача)
2.Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоришмасидан h=0,05м. қалинликда қоплама, ГОСТ 9128-2013 бўйича, Б-Тур III-марка.



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
"Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ бош муҳандиси
_____ Д.Ахмаджонов

"КЕЛИШИЛДИ"
Юқори Чўжа МФЙ раиси
_____ У.Чоршанбиев

"КЕЛИШИЛДИ"
Ташаббускор
_____ М.Исмоилов

№ - - 2026 АД

Наманган вилояти Норин тумани "Олтин бешик" хамкорлик доирасида эски кўп қават йўлларни йиқиш Чўжа МФЙ 1-Нақд, 5-Нақд ЎЙ-йўлини қайтадан жорий таъмирлаш ишга лойиҳалаш

Лавозим	Ф.И.О.	Имзо	Сана
ЛБМ	А.Абдурахимов		
Бажарди	А.Мутализев		
Текшир	А.Абдурахимов		

Махалла ички автомобил йўллари схематик режаси ва кўдаланг кесим турлари

Босқич	Варақ	Варақлар
ИЛ	1	1

ПК0+00 - ПК33+64

"KELAJAK-S" МЧЖ