



УТВЕРЖДАЮ

Асоно туман
хокимлиги
Обдорасов-и Бек
Б. Расоров
«___» _____ 2026 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

о состоянии объекта : Асака туман Куркам МФЙ, Юксалиш МФЙлар худудидаги марказий кучаларининг Ободонлаштириш бошкармаси тасарруфиди булган кукаламзорлаштириш худудига сугориш (полив) тизимларини ва сув чиқариш кудукларини ташиқил этиш ишлари

Мы нижеподписавшиеся: Асоно туман Обдорасов-и Бек

Бек. Ислам Б. Расоров ишкер И. Буркенов ва бошқа
О. _____ и представитель проектного института _____

составили настоящий акт о том, что при визуальном осмотре состояние здание и сооружений

нижеследующие виды работ подлежащее к выполнению:

N п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
НАСОСНАЯ (ПНУ)(2ШТ) К ПОЛИВ В ГОРОДЕ АСАКА			
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ(НАСОСНОЙ ПНУ)			
1	НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ЛОПАСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ, МНОГООСТУПЕНЧАТЫЕ ОБЪЕМНЫЕ, ВИХРЕВЫЕ, ПОРШНЕВЫЕ, ПРИВОДНЫЕ, РОТОРНЫЕ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЕ, МАССА, Т 0,064	ШТ	2
2	НАСОС Ц/Б С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ №=5,5КВТ П=3000ОБ/МИН МАРКИ К50-32-125	ШТ	2
ПОЛИВ АСАКА			
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 [0,5-0,63] МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000МЗ	0,8061
4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,249
5	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,8061
6	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,249
7	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100М	32
8	УКЛАДКА ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГОВ И АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 32ММ		5 465
9	СТОИМОСТЬ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ Д32Х3ММ	М	5 465
10	СТОИМОСТЬ ОТВОД Д32ММ	ШТ	978
11	СТОИМОСТЬ ТРОЙНИК ИЗ ТРУБ 32Х25Х32ММ	ШТ	2 850
12	СТОИМОСТЬ МУФТА 32ММ	ШТ	975
13	СТОИМОСТЬ АМЕРКАНКА Д=32ММ	ШТ	30

14	СТОИМОСТЬ КРАН ШАРОВОЙ Д=25ММ	ШТ	95
15	СТОИМОСТЬ АДАПТОР Д=32ММ	ШТ	106
16	СТОИМОСТЬ ДОЖДЕВАТЕЛЬ(НАСАДКА РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ С ВКЛАДЫШЕМ(650С)+СТАТКОНЕКТОР (МУФТА Д. 16 С ГАЙКАМИ И ННПЕЛЕМ)(1450С))	ШТ	2 850
17	УКЛАДКА ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГОВ И АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 25ММ		1 513
18	СТОИМОСТЬ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ Д25Х2ММ	М	1 513
19	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ Д=15ММ	ШТ	5
20	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/ 30Ч6БР, DУ 50 ММ	ШТ	9
21	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕКТ	2
22	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПОРШНЕВОЙ ЛАТУНЬ Д=32 РУ251 1/4	ШТ	5
23	СТОИМОСТЬ КРАН ШАРОВОЙ Д=32ММ	ШТ	58

Вен. Саитов

Мобилин

8

И. Рухонов

0