



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL  
XO'JALIGI VAZIRLIGI



"SHAHARSOZLIK  
HUJJATLARINI EKSPERTIZA  
QILISH RESPUBLIKA  
MARKAZI" DMNING  
SURXONDARYO VILOYATI  
BOSHQARMASI

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Turon" bank, Tel/Faks: 71-203-11-18, E-mail: [surxonekspertiza@mail.ru](mailto:surxonekspertiza@mail.ru), [new-ekspertiza.mc.uz](http://new-ekspertiza.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig'i: Nuraliyev Nurbek Baxtiyorovich



2026 - yil 5 - oktabrdagi 298382 - sonli

### YIG'MA EKSPERT XULOSASI

**Obyekt nomi:** Bandixon tumani Paxtakor mahallasidagi ichki ko'chalariga asfalt qoplamasi yotqizish va o'quvchilarning maktabga kelish va ketishi hamda fuqarolar uchun piyodalar yo'lakchasini shakllantirish ishchi loyihasi bo'yicha.

**Buyurtmachi:** SURXONDARYO MINTAQAVIY YO'LLARGA BUYURTMACHI XIZMATI DM

**Bosh loyihachi:** "SURXON KAFOLAT LOYIHA" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

**Moliyalashtirish manbai:** Davlat byudjed mablag'lari

**Bosh pudratchi:** Tanlov asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi:** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** 146114

#### 1. Loyihalash uchun asos.

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13-apreldagi PQ-5072 Qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024 yil 30-yanvardagi KQ-666-IV-son Qarori.
- 1.3. Xalq deputatlari Bandixon tumani kengashining 2026 yil 10-sentyabr VII-26-72-8-211-K/26 Qarori.
- 1.4. Buyurtmachi tomonidan 2026-yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.5. Buyurtmachining 02.10.2026-yildagi 01-05/539-sonli xati.

#### 2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Qurilishni tashkillashtirish loyihasi.
- 2.3. Smeta hujjatlari.
- 2.4. Nuqsonlar dalolatnomasi.

#### 3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

Mazkur ishchi loyiha bilan Bandixon tumani "Paxtakor" MFYning ichki ko'chalarini asfaltlash ko'zda tutilgan.

Maxalla xududidagi ta'mirlanadigan yo'llarning texnik holati vizual ko'rikdan o'tqazilishi natijasida, bajariladigan ishlar hajmlari va yo'llarni joriy ta'mirlash uchun qurilish materiallarini tashish masofalari belgilanib mahallalar ko'chalari kesimida nuqsonlar dalolatnomasi tuzilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

Yo'llarning umumiy uzunligi 4130 metrni tashkil etadi va yo'l eni mavjud parametrlariga mos qabul qilingan.

Mazkur nuqsonlar dalolatnomalariga kiritilgan asosiy ish turlari:

QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va bitum bilan ishlov berish;

mayda zarrali zich issiq asfaltbetondan H-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.

#### **4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.**

-

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Ta'mirlanayotgan avtomobil yo'llarining sxematik xaritasi Bandixon tumani "Paxtakor" MFY raisi tomonidan tasdiqlangan va tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bosh muxandisi bilan kelishilgan.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan **1 644 890 636** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **2 682 350** so'mga kamaytirilib,

**1 642 208 286** so'mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **1 466 257 398** so'm

QQS: **175 950 888** so'm

Kamayishga asosan ayrim ish turlari hajmlariga, qurilish materiallar narxlariga va element resurs normalarga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.1. Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyihachi tomonidan ishchi loyihaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi, ulardan asosiylari:

- (POS) Qurilishni tashkillashtirish loyihasi taqdim etildi.
- Ayrim resurs ko'rsatkichlarining (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) narxlariga o'rtacha joriy narxlari ro'yxati asosida aniqlik kiritildi.

6.2. Ushbu ishchi loyiha, buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan smeta qismi tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish" DM nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.3. Loyiha smeta hujjatlari buyurtmachi tashkilotining loyiha bo'yicha taklif va tavsiyalarisiz ekspertiza ko'rigiga topshirildi.

6.4. Buyurtmachiga va ishlab chiqaruvchiga, qurilish boshlanishidan oldin:

- O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Transport nazorati inspeksiyasi bilan loyihani kelishish shart.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579 sonli qarorining 7 ilovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasi smeta qiymatidan oshmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda Bandixon tumani Paxtakor mahallasidagi ichki ko'chalariga asfalt qoplamasi yotqizish va o'quvchilarning maktabga kelish va ketishi hamda fuqarolar uchun piyodalar yo'lakchasini shakillantirish ishchi loyihasi bo'yicha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyuldagi 261 sonli Qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va pudradchini tanlash savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Ishtirokchi ekspertlar:** Yo'ldoshev G'ayrat Qodirovich, Madjitov Ulugbek Abduvosi O'g'li, Rashidov Shuxrat Kayimovich

**Bosh ekspert**



**RASHIDOV SHUXRAT  
KAYIMOVICH**