



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги №1К-5072-сонли "Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар ўтказиш" қароридан ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорига асосан "Туман (шаҳар) бюджетлари маблагларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган талбирларга йўналтириш тартиби тўғрисида" қўшимча қарор асосан Бандихон тумани бўйича 2026 йилда жамоатчилик фикри асосида ва туман Халқ депутатлари Бандихон туман Кенгашининг 2026-йил 10-сентябрдаги VII-26-72-8-211-К/26-сонли қарорига асосан шакллантирилган талбирларга йўналтириш тартиби жорий таъмирлаш ишлари илчи лойиҳасига

НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Жорий таъмирлаш ишларининг НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИГА хайат аъзолари номидан имзо чекувчилар Бандихон тумани ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси, "Сурхон Кафолат Лойиҳа" МЧЖ мутахассиси, "Пахтакор" МФЙ раиси, буюртмачи вакили ва Лойиҳа ташаббускорни мазкур кайдномани туздик шу ҳақдаким, визуал кузатув ва инструментал ўлчов ишлари натижасида ушбу йўллар бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.

№ т. р	Ишларнинг маъноли Км			Узун лиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва талбирлар	Иш ҳажмларининг хисоблаш формуласи	Улч. Бир лиги	Микдори (ҳажм)	
	дан	гача	Пикет боши охири ПК+ ПК+							
"Пахтакор" МФЙ даги "Ашурхон-1" ички кўчаси, L=1,970 км										
1	0	1,970	0+00	19+70	1970	1. Ашурхон-1 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, ҳозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК19+70 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиilib, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали асфальтобетон қоршмасидан 5 см каллиқликда қоплама ётқизилиши керак.	170x3,5 1800x4,0	м3	389,75	
2	0	1,970	0+00	19+70	1970		Иссик битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (СП Жарқўрғон 65км)	170x3,0 1800x3,4	т	3,149
3	0	1,970	0+00	19+70	1970		Иссик майда донали асфальтобетон қоршмасидан h=5см каллиқликда қоплама ётқизиш. (Қизилқум АБЦ 15 км)	170x3,0 1800x3,4	м2	6630
"Пахтакор" МФЙ даги "Ҳамкон" ички кўчаси, L=1,125 км										
1	0	1,125	0+00	11+25	1125	1. Ҳамкон ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, ҳозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК11+25 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиilib, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали асфальтобетон қоршмасидан 5 см каллиқликда қоплама ётқизилиши керак.	1125x4,0	м3	225	
2	0	1,125	0+00	11+25	1125		Иссик битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (СП Жарқўрғон 65км)	1125x3,5	т	1,870
3	0	1,125	0+00	11+25	1125		Иссик майда донали асфальтобетон қоршмасидан h=5см каллиқликда қоплама ётқизиш. (Қизилқум АБЦ 15 км)	1125x3,5	м2	3937,5
"Пахтакор" МФЙ даги "Дўстлик" ички кўчаси, L=0,700 км										
1	0	0,700	0+00	7+00	700	1. Дўстлик ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, ҳозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК7+00 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиilib, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали асфальтобетон қоршмасидан 5 см каллиқликда қоплама ётқизилиши керак.	700x4,0	м3	140	
2	0	0,700	0+00	7+00	700		Иссик битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (СП Жарқўрғон 65км)	700x3,5	т	1,164
3	0	0,700	0+00	7+00	700		Иссик майда донали асфальтобетон қоршмасидан h=5см каллиқликда қоплама ётқизиш. (Қизилқум АБЦ 15 км)	700x3,5	м2	2450

"Пахтакор" МФЙ даги "Ашурхон-2" ички кўчаси, L=0,230 км						
1. Ашурхон-2 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, ҳозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали киши талаб этилади. ПК0+00 дан ПК2+30 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиلىб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзга иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см калликлда қоплама ётқизиши керак.						
1	0	0,230	0+00	2+30	230	Механизмлар ёрламида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Шеробод ҚША 37 км)
2	0	0,230	0+00	2+30	230	Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (СП Жарқўрғон 65км)
3	0	0,230	0+00	2+30	230	Иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5-5см калликлда қоплама ётқизиш. (Қизилқум АБЦ 15 км)
"Пахтакор" МФЙ даги "Ашурхон-3" ички кўчаси, L=0,105 км						
1. Ашурхон-3 ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, ҳозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали киши талаб этилади. ПК0+00 дан ПК1+05 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиلىб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзга иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см калликлда қоплама ётқизиши керак.						
1	0	0,105	0+00	1+05	105	Механизмлар ёрламида II-гурух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Шеробод ҚША 37 км)
2	0	0,105	0+00	1+05	105	Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (СП Жарқўрғон 65км)
3	0	0,105	0+00	1+05	105	Иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5-5см калликлда қоплама ётқизиш. (Қизилқум АБЦ 15 км)

Бандихон тумани ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси

Бандихон тумани "Пахтакор" МФЙ раиси

Лойиҳа ташаббускори

"Сурхон Кафолат Лойиҳа" МЧЖ мутахассиси

Сурхондарё МИБХ техник назоратчиси

Сурхондарё МИБХ вакили

Маҳалла фаоллари

Ҳ. Ҳасанов
Ҳ. Ҳасанов
Ҳасанов Ҳ.

С. Ҳасанов
Ҳасанов Ҳ.