



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги №1К-5072-сонли "Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" қароридан ўзгариш киратиш ҳақида қўшимча қарор қабул қилиниши

Президентининг 2021 йил 22-апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорига асосан "Туман (шҳар) бюджетлари маблагларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларга йўналтириш лартиби тўғрисида" қароридан ўзгариш киратиш ҳақида қўшимча қарор қабул қилиниши

Бандихон тумани бўйича 2026 йилда жамоатчилик фикри асосида ва туман Халқ депутатлари Бандихон туман Кенгашининг 2026-йил 10-сентябрдаги VII-26-72-8-211-К/26-сонли қарорига асосан шаклланиган тадбирдаги ички йўللари жорий таъмирлаш ишлари ишчи дойҳасига

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Жорий таъмирлаш ишларининг НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИГА хайъат аъзолари номидан имзо чекувчилар Бандихон тумани ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси, "Бағрикен" МФЙ раиси, буюртмачи вакили ва Лойиха ташаббускори мазкур қайдномани туздиқ шу ҳақдаким, визуал кузатув ва инструментал ўлчов ишлари натижасида ушбу йўллар бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.

№ т. р	Ишларнинг маълуми				Учун лиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихлада қўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларининг хисоблаш формуласи	Улч. Бир лиги	Микдори (ҳажм)
	дан	гача	боши ПК+ Пикет	охири ПК+ Пикет						
"Бағрикен" МФЙ даги "Наврўз сайли" ички кўчаси, L=3,245 км										
1. Наврўз сайли ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, ҳозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК32+45 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзга иссиқ майда донали говак асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалиқликда қоплама ётқизилиши керак.										
1	0	3,245	0+00	32+45	3245		Механизмлар ёрдамида II-турух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Шеробод ҚША 40 км)	3245x4,5	м3	730,13
2	0	3,245	0+00	32+45	3245		Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (СТ1 Жарқўргон 60км)	3245x4,0	т	6,166
3	0	3,245	0+00	32+45	3245		Иссиқ майда донали говак асфальтобетон қоринмасидан II-5см қалиқликда қоплама ётқизиш. (Қўзғирик АБЦ 17 км)	3245x4,0	м2	12980
"Бағрикен" МФЙ даги "Зарафшон" ички кўчаси, L=0,915 км										
2. Зарафшон ички кўчаси тош-қум билан тикланган бўлиб, ҳозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. ПК0+00 дан ПК9+15 гача тош-қум қопламали. Ушбу кўчага ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзга иссиқ майда донали говак асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалиқликда қоплама ётқизилиши керак.										
1	0	0,915	0+00	9+15	915		Механизмлар ёрдамида II-турух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Шеробод ҚША 40 км)	915x3,5	м3	160,13
2	0	0,915	0+00	9+15	915		Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (СТ1 Жарқўргон 60км)	915x3,0	т	1,304
3	0	0,915	0+00	9+15	915		Иссиқ майда донали говак асфальтобетон қоринмасидан II-5см қалиқликда қоплама ётқизиш. (Қўзғирик АБЦ 17 км)	915x3,0	м2	2745

Бандихон тумани ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси

Бандихон тумани "Бағрикен" МФЙ раиси

Лойиха ташаббускори

"Сурхон Кафолат Лойиха" МЧЖ мутахассиси

Сурхондарё МЙБХ техник назоратчиси

Сурхондарё МЙБХ вакили

Махалла феоллари

