



"Тасдиқлайман"
Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга
бўйртмачи хизмати ДМ

2026 й

Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Бешбой МФЙ, Наврўз кўчасини таъмир талаб ҳолатдаги узунлиги 0,9 км бўлган қисмини таъмирлаш харажатлари учун

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга бўйртмачи хизмати" ДМ вакили _____, Ўрта чирчиқ тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили _____, Бешбой МФЙ раиси _____, ҳамда лойиҳа ташкилоти вакили Алимов Соҳибали мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздиқ ҳамда ўшбу йўл бўйича қуйидаги нуқсонлар, иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунли ги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наврўз 1-кўчаси ПК 0+00-ПК 1+45								
1	0+00	1+45	145	Йўлнинг мавжуд қопламаси грунтдан иборат. Мавжуд йўлнинг эни 4 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(145 м x 4 м + 10 м2)	м2	590
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш.	(145 м x 4 м + 10 м2) x 0,03	м3	17,7
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(145 м x 4 м + 10 м2) x 0,5/1000	тн	0,295
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	145 м x 4 м + 10 м2	м2	590
Наврўз 2-кўчаси ПК 0+00-ПК 2+06								
2	0+00	2+06	206	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузати­лган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 4 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(206 м x 4 м + 10м2)	м2	834
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш.	(206 м x 4 м + 10м2) x 0,03	м3	25,02
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(206 м x 4 м + 10м2) x 0,5/1000	тн	0,417
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	206 м x 4 м + 10м2	м2	834
Наврўз 3-кўчаси ПК 0+00-ПК 4+66								
3	0+00	4+20	420	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузати­лган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 4 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(420 м x 4 м +10м2)	м2	1690
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш.	(420 м x 4 м+10м2) x 0,03	м3	50,7
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(420 м x 4 м +10м2) x 0,5/1000	тн	0,845
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	420 м x 4 м +10м2	м2	1690
				Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(46 м x 7 м)	м2	322

4	4+20	4+66	46	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 7 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(46 м x 7 м) x 0,03	м3	9,66
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(46 м x 7 м) x 0,5/1000	тн	0,161
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	46 м x 7 м	м2	322
Наврўз 4-қўчаси ПК 0+00-ПК 1+29								
5	0+00	0+28	28	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 5,3 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(28 м x 5,3 м +10м2)	м2	158,4
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(28 м x 5,3 м +10м2) x 0,03	м3	4,752
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(28 м x 5,3 м +10м2) x 0,5/1000	тн	0,0792
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	28 м x 5,3 м +10м2	м2	158,4
6	0+28	1+29	101	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3,8 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади.	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(101 м x 3,8 м)	м2	383,8
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(101 м x 3,8 м) x 0,03	м3	11,514
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(101 м x 3,8 м) x 0,5/1000	тн	0,1919
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	101 м x 3,8 м	м2	383,8
Наврўз 5-қўчаси ПК 0+00-ПК 0+94								
7	0+00	0+94	94	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(94 м x 3,5 м +10 м2)	м2	339
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(94 м x 3,5 м +10 м2) x 0,03	м3	10,17
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(94 м x 3,5 м +10 м2) x 0,5/1000	тн	0,1695
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	94 м x 3,5 м +10 м2	м2	339

Қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари:		
Т/Р	Материаллар номи	КМ
1	Қум-шағал аралашмаси	30
2	Чакиқ тош (Щебень)	30
3	Асфальтобетон	35

Объект қурилиши учун йўл қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари тендерда ҳолиб бўлган пудратчи ташкилот томонидан танланган завод ва қариерларнинг масофалари билан ҳисобланади.

"Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ" вакили :

Қуйичирчиқ тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили :

Бешбой МФЙ раиси

"Arxitektura Yo'l Loyiha" МЧЖ Лойиха ташкилоти вакили :

А. Нуралиев

С. Қўшбаев

С. Шамов