

«СОГЛАСОВАНО»

Директор
ООО "DIAMOND
BUILDINGS PROJECT"



Ш. Шарипов

2026г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор центра
реабилитации и протезирования
лиц с ограниченными
возможностями Навоийской области



Ш. Нуруллаев

2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1 от 06.08.2026г.

**Капитальный ремонт Навоийского городского
центра реабилитации и протезирования лиц
с ограниченными возможностями»**

г Навои 2026г.

Капитальный ремонт здания Навоийского городского центра реабилитации и протези-

дефектный акт

ПОЛЫ 1-ЭТАЖ

ТИП РЕЛИН			
1	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОКЛАДочНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО	100 M2	0,1097
2	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО	100 M2	0,1097
3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	0,5485
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 мм	100 M2	0,1097
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КН-2	100M2	0,1097
КЕРАМОГРАНИТ			
6	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОКЛАДочНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО	100 M2	0,3899
7	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО	100 M2	0,3899
8	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	1,9495
9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60X60 CM	100M2	0,3899
10	КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	M2	38,9900
БЛОК А 2-ЭТАЖ			
КЕРАМОГРАНИТ			
11	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 мм/ПО ПРОЕКТУ 30мм/	100M2	1,3384
12	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 мм ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01/ДОБАВИТЫ 10мм/	100M2	1,3384
13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60X60 CM	100M2	1,3384
14	КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	M2	133,8400
ТИП РЕЛИН			
15	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 мм/ПО ПРОЕКТУ 30мм/	100M2	3,5279
16	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 мм ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01/ДОБАВИТЫ 10мм/	100M2	3,5279
17	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 мм	100 M2	3,5279
18	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КН-2	100M2	3,5279
КЕРАМОГРАНИТ			
19	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2	0,2273
20	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100M2	0,2273
21	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 мм/ПО ПРОЕКТУ 30мм/	100M2	0,2273
22	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 мм ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01/ДОБАВИТЫ 10мм/	100M2	0,2273
23	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60X60 CM	100M2	0,2273
24	КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	M2	22,7300
БЛОК Б 2-ЭТАЖ			
КЕРАМОГРАНИТ			
25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 мм/ПО ПРОЕКТУ 30мм/	100M2	2,5220
26	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 мм ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01/ДОБАВИТЫ 10мм/	100M2	2,5220
27	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60X60 CM	100M2	2,5220
28	КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	M2	252,2000
ТИП РЕЛИН			
29	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 мм	100 M2	5,4785
30	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КН-2	100M2	5,4785
КЕРАМОГРАНИТ			
31	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2	0,4099
32	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100M2	0,4099
33	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 мм/ПО ПРОЕКТУ 30мм/	100M2	0,4099
34	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 мм ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01/ДОБАВИТЫ 10мм/	100M2	0,4099
35	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60X60 CM	100M2	0,4099
36	КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	M2	40,9900
ДВЕРИ			
1-ЭТАЖ			
37	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,0189

38	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0270
ОКОННЫЕ БЛОКИ			
39	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,1080
40	ОКОННЫЙ БЛОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	10,8000
2-ЭТАЖ			
41	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,8775
42	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,3174
43	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: ДО 2,5 М2	М2	2,4300
ОКОННЫЕ БЛОКИ			
44	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,4344
45	ОКОННЫЙ БЛОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	43,4400
46	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,3680
ПЕРЕГОРОДКИ АП-1			
47	УСТРОЙСТВА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК	100 М2	0,0697
48	АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ	ПМ	22,9500
49	АНКЕРНЫЙ БОЛТ	ШТ	9,0000
50	НОЖКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ФИКСАЦИЙ В ПОЛ	ШТ	9,0000
ПЕРЕГОРОДКИ АП-2			
51	УСТРОЙСТВА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК	100 М2	0,0315
52	АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ	ПМ	18,2000
53	АНКЕРНЫЙ БОЛТ	ШТ	2,0000
54	ПЕТЛЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	ШТ	4,0000
55	РУЧКА ДЛЯ ДВЕРЕЙ	ШТ	2,0000
56	НОЖКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ФИКСАЦИЙ В ПОЛ	ШТ	3,0000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
ПОТОЛОК 1-ЭТАЖ			
57	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	0,3770
58	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	0,1830
59	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100М2	-0,1830
60	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,1830
СТЕНЫ			
61	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	1,2163
62	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-1,2163
63	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	1,2163
НИЗ СТЕН			
64	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,2213
ПОТОЛОК БЛОК-А 2-ЭТАЖ			
65	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	1,6260
66	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	3,5470
67	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100М2	-3,5470
68	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	3,5470
СТЕНЫ			
69	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	9,2517

70	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-9,2517
71	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	9,2517
72	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,4454
НИЗ СТЕН			
73	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1,5510
74	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,5240
ПОТОЛОК БЛОК-Б 2-ЭТАЖ			
75	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	2,5220
76	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	5,8884
77	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100M2	-5,8884
78	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	5,8884
СТЕНЫ			
79	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	16,0741
80	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-16,0741
81	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	16,0741
82	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,7463
НИЗ СТЕН			
83	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	2,7335
84	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,8150
<u>КРОВЛЯ</u>			
85	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА, 1 СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ	100M2	9,4766
86	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА, 2 СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ	100M2	9,4766
87	ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА	ШТ	3,0000
88	УСТРОЙСТВО (ФАРТУК)	100M2	1,1440
89	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПЛИНТУСОВ ИЗ ГНУТОГО ПРОФИЛЯ	100 М ПЛИНТУСА	1,4290
90	ПП-ПРОФИЛЕЙ 60X27	ПМ	142,9000
91	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 M2	1,2289
92	АНКЕРНЫЙ КРЕПЕЖ 10X20MM ПШ-400M	ШТ	1074,0000
93	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,3150
94	ВОДОПРИЕМНАЯ ВОРОНКА	ШТ	3,0000
<u>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</u>			
95	ОБЛИЦОВКА /ДОКОЛЬ/ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ИЗ МРАМОРА ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 6	100M2	0,6260
96	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 200 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 M2	4,8886
97	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,0960
98	УСТРОЙСТВО (КРЫЛЦА) ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 10 ШТ	100M2	0,4340
<u>ПАНДУС П-1</u>			
99	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	М3 ОСНОВАНИЯ	0,7400
100	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПАНДУСОВ	М3	0,7400
101	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0040
102	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0005
103	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЕ	Т	0,1975
<u>КОЗЫРОК /КЗ-1/(2-ШТ)</u>			
104	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ КОЗЫРЬКА	Т	0,0283
105	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0182
106	МОНТАЖ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ И АКРИЛОВЫХ ПЛИТ С БОКОВЫМИ ПЛАНКАМИ, ПРОФИЛЯМИ И РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ	100M2	0,0700
<u>НОГИРОНЛИГИ БОР ШАХЛАР УЧУН ТУСИКСИЗ ШАРОИТ ЯРАТИШ</u>			

107	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАКЛАДНОГО ПРОФИЛЯ (ПОРОГИ, НАКЛАДКИ, И Т.П.) НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ	100 М	0,4800
108	ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ НАКЛАДНОЙ УГОЛ-ПОРОГ ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ	ШТ	48,0000
109	ТАКТИЛЬНЫЕ НАКЛЕЙКИ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ	ШТ	4,0000
110	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,7533
111	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА КОНУС КЕРАМИЧЕСКАЯ С ЛЮВЕРСАМИ 300Х300ММ, ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ	М2	1,2600
112	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПОЛОСА ПРОДОЛЬНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ С ЛЮВЕРСАМИ 300Х300ММ. НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ (УЛИЧНАЯ)	М2	6,3000
113	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА КОНУС ИЗ ПВХ 300Х300ММ, ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ (ВНУТРЕННЯЯ)	М2	22,5900
114	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА КОНУС ИЗ ПВХ 300Х300ММ, НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ (ВНУТРЕННЯЯ)	М2	45,1800
115	КРУГ ЖЕЛТЫЙ Д 200 ММ	ШТ	16,0000
116	КОНТРАСТНАЯ ЛЕНТА, 50ММ, 33 М ЖЕЛТАЯ,ПОМЕЩЕНИЯ	ШТ	2,0000
117	ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С КНОПКОЙ. ЗВОНОК С КНОПКОЙ	100КОМПЛ	0,0100
118	СИСТЕМА ВЫЗОВА ПОМОЩИ (ПРИЕМНИК+ ПИКТОГРАММА+ КНОПКА СО ШНУРКОМ)	ШТ	1,0000
119	УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ НА СТЕНЕ	ШТ.	1,0000
120	ТАКТИЛЬНЫЕ ЗВУКОВЫЕ ТАБЛИЧКИ, УКАЗАТЕЛИ, 150Х300ММ	ШТ	1,0000
121	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.Д.	10ШТ	2,4000
122	ТАКТИЛЬНЫЕ ПИКТОГРАММЫ , ПВХ, 150Х150 ММ	ШТ	3,0000
123	КРЮЧОК ДЛЯ КОСТЫЛЕЙ	ШТ	3,0000
124	КРЮЧОК ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ	3,0000
125	ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАСТЕННЫЙ.	ШТ	3,0000
126	ПОРУЧЕНЬ ПРЯМОЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ,Д32 600ММ	ШТ	3,0000
127	ПОРУЧЕНЬ U ОБРАЗНЫЙ С БУМАГОДЕРЖАТЕЛЕМ , ОТКИДНОЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ПРИСТЕНЕННЫЙ, О32 700ММ	ШТ	3,0000
128	ЗЕРКАЛО НАКЛОННОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ ДЛЯ МГН, Д32ММ, 600Х800ММ	ШТ	3,0000
129	ПОРУЧНИ-ОТБОЙНИКИ ДЛЯ СТЕН	ШТ	3,0000
130	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	0,3000
131	РАКОВИНА ДЛЯ МГН	ШТ	3,0000
132	СМЕСИТЕЛЬ СЕНСОРНЫЙ	ШТ	3,0000
133	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	100М2	0,4300
134	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ/ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	10КОМПЛ.	0,3000
135	УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ/ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	ШТ	3,0000
<u>СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ(ФЭС)</u>			
136	УСТРОЙСТВА ОПТИКО-[ФОТО]ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ОТРАЖАТЕЛЬ НЕПОДВИЖНЫЙ	ШТ	16,0000
137	ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ (СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ 1 КВТ)(НАММАСI 16 TA PANEL 1-ШТ-0,550КВТ)	КВТ	8,8000
138	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600	ШТ	1,0000
139	ТРЕХФАЗНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНВЕРТОР НА 12 КВТ/ЦЕНА ИНТЕРНЕТ СКРЕН ПРЕДЛАГАЕТСЯ	ШТ	1,0000
140	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	1,0000
141	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 3Р 32А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	1,0000
142	МОНТАЖ ШКАФ	ШТ	1,0000
143	ШКАФ ВВОДА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	ШТ	1,0000
144	ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО 10, ТРЕХФАЗНЫЙ(ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ)	ШТ	3,0000
145	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТТП-А-50/5А КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5 PRIME	ШТ	3,0000
146	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	1,0000
147	ШКАФ УЧЕТА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ /ОБОРУДОВАНИЕ АСКУЭ/СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ ТЕ-73	КОМПЛ	1,0000
148	КОРОБКА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ	ШТ	2,0000
149	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	1,6000
150	КАБЕЛЬ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ SOLAR PV-1F 1X6	1000М	0,1400
151	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГнг 4Х6(ОЖ)-1	1000М	0,0200
152	ТРУБА ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	100М	0,2400
153	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ. 32Х3,2	М	24,0000
154	УЗИП DC (1000В) ТИП 2	ШТ	2,0000
155	УЗИП AC (400В) ТИП 2	ШТ	1,0000
156	ОГРАНИЧИТЕЛЬ	ШТ	4,0000
157	НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ	ШТ	4,0000
158	КОННЕКТОР МС4	ШТ	2,0000
159	КОРОБ	М	50,0000
160	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100М	0,4000
161	УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М ДО 8,5	ШТ	1,0000
162	МАЧТА МОЛНИЕПРИЕМНИКА 3М АЛЮМИНИЕВАЯ/ЦЕНА ИНТЕРНЕТ СКРЕН ПРЕДЛАГАЕТСЯ	ШТ	1,0000

163	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ	Т	0,2185
164	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА	100М2	0,0200
СИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ			
165	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600X600	ШТ	1,0000
166	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ IP21, IN=250А С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ ВА6-125 IT.P=80А И 16 ЛИНЕЙНЫМИ АВТОМАТАМИ НА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЯХ: ВА6-125 1P- IT.P.=25А-4ШТ., ВА63М IT.P.=16А-12ШТ ПР8503С-1086-21	ШТ	1,0000
167	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	6,0000
168	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 3P 16А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	4,0000
169	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 3P 10А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	2,0000
170	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	3,7000
171	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ И ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ АВВГ 3Х25+1Х16	1000М	0,0600
172	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ И ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ АВВГ 3Х6+1Х4 (ОЖ)	1000М	0,0300
173	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В ВВГнг 3Х2,5 (ОЖ)	1000М	0,2800
174	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,2600
175	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДВОЙНАЯ 16А/220В	ШТ	26,0000
176	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ DУ 25ММ	М	8,0000
177	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 16	10ШТ	0,3000
178	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100М	0,4800
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
179	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700X1100 ММ	ШТ	3,0000
180	ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ГРУППОВЫЕ С ВВОДНЫМИ АВТОМАТАМИ ВА6-125 IN=25 А И ЛИНЕЙНЫМИ АВТОМАТАМИ 6ХВАТ63-1P IN=6Х10 А (ОЩВ-8)	ШТ	3,0000
181	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	100ШТ	0,1400
182	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПОЙ, ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ, IP54 G1302 WHITE	ШТ	14,0000
183	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	1,2800
184	СВЕТИЛЬНИК КОМПАКТНЫЙ LED 18 W G1302 WHITE	ШТ	6,0000
185	СВЕТИЛЬНИК ПЛЕ LED 40 W 6000K 220-240VAC PRIME LIGHT NV-LD40	ШТ	122,0000
186	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,7200
187	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,9000
188	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДВОЙНАЯ 16А/220В	ШТ	90,0000
189	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	21,7000
190	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В ВВГнг 2Х1,5 (ОЖ)	1000М	0,7800
191	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В ВВГнг 3Х1,5 (ОЖ)	1000М	0,5500
192	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В ВВГнг 3Х2,5 (ОЖ)	1000М	0,8400
193	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	76,0000
194	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	170,0000
195	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ DУ 25ММ	М	6,0000
196	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700X1100 ММ	ШТ	2,0000
197	ЩИТОК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I=6А) АП50Б-3МТ	ШТ	2,0000
198	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	5,0000
199	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В ВВГнг 2Х1,5 (ОЖ)	1000М	0,3200
200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В ВВГнг 3Х1,5 (ОЖ)	1000М	0,1800
201	ПРИБОР, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ, ДО 2	ШТ	18,0000
202	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ДД 025 БЕЛЫЙ, 1200ВТ, 360 ГР., 6М, IP20, 1ЕК	ШТ	18,0000
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			
203	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	2,0000
204	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ГРАНД-МАГИСТР-8	ШТ	1,0000
205	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ГРАНД-МАГИСТР-16	ШТ	1,0000
206	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	ШТ	2,0000

207	СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СУЗ-МИНИ-СТРОБ УНИВЕРСАЛ	ШТ	2,0000
208	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ	1,0000
209	БЛОК ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ БП-12V2A	ШТ	1,0000
210	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В 7,2А/Ч	ШТ	1,0000
211	БОКС ДЛЯ АККУМУЛЯТОР	ШТ	1,0000
212	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	116,0000
213	УСТАНОВКА ДАТЧИКА РУЧНОГО ИПР-1	ШТ	15,0000
214	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	4,0000
215	ТЕПЛОЙ ПОЖАРНЫЙ ДАТЧИК ИП 106	ШТ	4,0000
216	ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ	М	680,0000
217	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КСПВ 2X0,5	1000М	0,6800
218	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. ОДНОПАРНЫЙ ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	0,1000
219	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ-3 1,5	1000 М	0,0100
220	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	100ШТ	0,1200
221	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	16,0000
<u>ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ</u>			
222	МОНТАЖ УСИЛИТЕЛЬ	ШТ	1,0000
223	СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩАНИЯ /УСИЛИТЕЛЬ-150 ВТ/	ШТ	1,0000
224	АППАРАТУРА НАСТОЛЬНОГО ТИПА. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАСТОЛЬНЫЙ	ШТ	44,0000
225	ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ /ДИНАМИК/	ШТ	44,0000
226	ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ	100М	3,8000
227	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2П	ШТ	26,0000
<u>ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ</u>			
228	ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ	М	940,0000
229	ПРОВОДА БЫТОВЫЕ МАРКИ ШВВП 2X0,50	1000 М	0,1800
230	ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ-3 2,5	1000 М	0,0100
231	КАБЕЛЬ UTP-5 CAT	1000 М	0,7500
232	КОННЕКТОР RJ-45	ШТ	20,0000
233	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ(20ММ)	100 М	1,0000
234	ELASTA ТРУБА ГОФР.ПВХ D=16ММ С ЗОНДОМ (100М) IEK	М	100,0000
235	КЛИПСЫ Ф16	ШТ	200,0000
236	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1,0000
237	ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR 16 КАНАЛА	ШТ	1,0000
238	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ВКУ /МОНИТОР/ ДЛЯ ВИДЕОКРОССА	ШТ	1,0000
239	МОНИТОР 43	ШТ	1,0000
240	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ	10,0000
241	КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ УЛИЧНАЯ С ИК	ШТ	1,0000
242	КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ВНУТРЕННЯЯ	ШТ	9,0000
243	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ	1,0000
244	БЛОК ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ БП-12V2A	ШТ	1,0000
245	АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ С-1, СК-1	ШТ	1,0000
246	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ С БОКСОМ 12V/17A	ШТ	1,0000
247	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2П	ШТ	10,0000
248	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS 2000	ШТ	1,0000
249	ЖЕСТКИЙ ДИСК 4 ТВ	ШТ	1,0000
250	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ. ШКАФ ИЛИ ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР ДО 20	ШТ	1,0000
251	СЕТЕВОЙ РОЕ КОММУТАТОР НА 8 ПОРТА	ШТ	1,0000
<u>ОТОПЛЕНИЕ</u>			
252	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: (50X8,4 ММ)	100 М	2,5000
253	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО:(25X4,2 ММ)	100 М	1,2000
254	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	0,9760
255	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	СЕКЦ	610,0000
256	ЗАГЛУЖКА МАЕВСКОГО 1/2 ДЛЯ ПРОБКИ	ШТ	57,0000
257	ПРОБКА 1 X1/2 ЛЕВАЯ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО РАДИАТОРА	ШТ	57,0000
258	ПРОБКА 1 X1/2 ПРАВАЯ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО РАДИАТОРА	ШТ	57,0000
259	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ КРАН ДЛЯ РАДИАТОРА (УГЛОВОЙ) Д. 25 3/4 ММ	ШТ	57,0000
260	УСТАНОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ РАДИАТОРНЫХ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	57,0000
261	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР УГЛОВОЙ Д 25 ММ	ШТ	57,0000
262	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д 50X25X50 ММ	ШТ	114,0000
263	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАДУСОВ Д 50 ММ	ШТ	20,0000
264	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАДУСОВ Д 25 ММ	ШТ	240,0000
265	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 50 ММ	ШТ	150,0000
266	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	100,0000
267	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 50 ММ	ШТ	400,0000

268	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	200,0000
269	РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НАРУЖНАЯ (АМЕРИКАНКА) Д 50 ММ	ШТ	4,0000
270	РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НАРУЖНАЯ (АМЕРИКАНКА) Д 25 ММ	ШТ	114,0000
271	ГИЗЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ L=0,4М Д. 89Х3 ММ	ШТ	8,0000
<u>ВЕНТИЛЯЦИЯ</u>			
272	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	54,0000
273	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ СО ВСТРОЕННОЙ РЕШЕТКОЙ L-400М3 N=21ВТ(ВЕНТС-100М)	КОМПЛ	4,0000
274	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ СО ВСТРОЕННОЙ РЕШЕТКОЙ L-90М3 N=20ВТ(ВЕНТС-100М)	КОМПЛ	50,0000
275	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ	100М2	0,5087
276	ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ. 0,5 ММ	М2	50,8700
277	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ)	Т	0,0400
<u>УЗЕЛ ВВОДА</u>			
278	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ АРМАТУРЫ, ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	6,0000
279	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ 30С 41НЖ DN50 PN16	ШТ	4,0000
280	ВЕНТИЛИ (КЛАПАНЫ) ЗАПОРНЫЕ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч33П (15Ч8П) DN 50 PN 1,6 МПА (ВОДА, ПАР), КИТАЙ	ШТ	2,0000
281	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ 15, 20	ШТ	2,0000
282	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ДУ 15 РУ 2,5 МПА/2025 3КВТ ТАШКЕНТ П-6646/	ШТ	2,0000
283	УСТАНОВКА ЭЛЕВАТОРОВ НОМЕРОМ 1, 2	10ШТ.	0,1000
284	ЭЛЕВАТОР ВОДОСТРУЙНЫЙ СТАЛЬНОЙ ДУ 50 РУ1,6 МПА	ШТ	1,0000
285	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ 25, 32	ШТ	2,0000
286	РЕГУЛЯТОР ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В КОМПЛЕКТЕ	ШТ	2,0000
287	РОТАМЕТР, СЧЕТЧИК, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 32	ШТ	2,0000
288	РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК УЛЬТРАЗВУКОВОЙ «VZLJOT» UFM-311 ДУ 32 ММ СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС)/2025 3КВТ ТАШКЕНТ П-10326/	ШТ	2,0000
289	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	ШТ	2,0000
290	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ	ШТ	2,0000
291	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д 57Х3,5 ММ	ШТ	4,0000
<u>ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1</u>			
292	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 50Х4,6 ММ	100 М	0,2000
293	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 40Х3,7 ММ	100 М	0,2000
294	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25Х2,3ММ	100 М	0,4000
295	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20Х2,8 ММ	100 М	0,8000
296	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	40,0000
297	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 25Х20Х25 ММ	ШТ	20,0000
298	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 40Х50Х40 ММ	ШТ	1,0000
299	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 40Х25Х40 ММ	ШТ	15,0000
300	П/П МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Н-В 50Х40 БЕЛАЯ PRO AQUA	ШТ	2,0000
301	П/П МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Н-В 40Х25 БЕЛАЯ PRO AQUA	ШТ	15,0000
302	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 40 ММ	ШТ	10,0000
303	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 32 ММ	ШТ	10,0000
304	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	20,0000
305	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	40,0000
306	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАДУСОВ Д 50 ММ	ШТ	4,0000
307	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАДУСОВ Д 40 ММ	ШТ	4,0000
308	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАДУСОВ Д 25 ММ	ШТ	20,0000
309	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАДУСОВ Д 20 ММ	ШТ	60,0000
310	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 50 ММ	ШТ	20,0000
311	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 40 ММ	ШТ	20,0000
312	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	40,0000
313	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	80,0000
314	П/П МУФТА КОМБ. С РАЗБОРНЫМ СОЕД. ВР 25Х3/4 БЕЛАЯ LAMMIN	ШТ	17,0000
<u>ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3</u>			
315	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М	0,8000
316	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	40,0000
317	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАДУСОВ Д 20 ММ	ШТ	40,0000
318	П/П МУФТА КОМБ. С РАЗБОРНЫМ СОЕД. ВР 25Х3/4 БЕЛАЯ LAMMIN	ШТ	17,0000
319	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	60,0000
320	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	80,0000
321	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ	ПРИБОР	6,0000
322	СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 100 Л	КОМПЛ	6,0000

323	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	17,0000
324	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ (ЛАТУННЫЙ СЕРДЕЧНИК) ДУ 20 ММ	ШТ	17,0000
325	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ["АРМОФЛЕКС"], ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ["ТЕРМОФЛЕКС"]; ТРУБКАМИ	10М	3,0000
326	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ТРУБ НА ОСНОВЕ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА. ТРУБКА K-FLEX PE 09X022-2	М	30,0000
327	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 50 Л	ШТ	11,0000
328	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ V=50 Л АРИСТОН	ШТ	6,0000
329	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ V=30 Л АРИСТОН	ШТ	5,0000
<u>БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1</u>			
330	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ (110X3,4)	100 М	1,0000
331	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ (50X3)	100 М	0,6000
332	РЕВИЗИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д. 110 ММ/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10692	ШТ	15,0000
333	ОТВОДЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 45 ГРАДУСОВ, Д. 100 ММ/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10648	ШТ	40,0000
334	ОТВОДЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 45 ГРАДУСОВ, Д. 50 ММ/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10646	ШТ	40,0000
335	ТРОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 100 ММ/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10672	ШТ	50,0000
336	ТРОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 50 ММ/2025-3КВ ТАШКЕНТ 10667	ШТ	20,0000
337	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ Д. 110/50 ММ/2025-3КВ ТАШКЕНТ 11103	ШТ	30,0000
338	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	15,0000
339	ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ВЕНС СИЛЕНТА-С Д 125ММ, L=148М2/Ч, N=10ВТ	ШТ	15,0000
340	КРЕПЛЕНИЕ ПВХ Д=110	ШТ	120,0000
341	КРЕПЛЕНИЕ ПВХ Д=50	ШТ	80,0000
342	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д. 100 ММ	ШТ	50,0000
343	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д. 50 ММ	ШТ	30,0000
<u>САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ</u>			
344	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМПЛ.	0,1000
345	ВАННА МОЕЧНАЯ 2-Х СЕКЦИОННАЯ	ШТ	1,0000
346	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ	ШТ	2,0000
347	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ СБУ	ШТ	2,0000
348	ГИПКИЕ ШЛАНГ СОИДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	4,0000
349	ПРОМОЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	4,0000
350	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	2,2000
351	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	22,0000
352	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ СБУ	ШТ	22,0000
353	ГИПКИЕ ШЛАНГ СОИДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	44,0000
354	ПРОМОЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	44,0000
355	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,9000
356	УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НИЗКО-РАСПОЛАГАЕМЫМ	КОМПЛ	9,0000
357	ГИПКИЕ ШЛАНГ СОИДИНИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	9,0000
358	ГОФРОПОДВОД К УНИТАЗУ ДН 110 L= 24-48 СМ АНИ ПЛАСТ К828	ШТ	9,0000
359	ПРОМОЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	ШТ	9,0000
360	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,1000
361	ЧАША НАПОЛЬНАЯ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	КОМПЛ	1,0000
362	ГИПКИЕ ШЛАНГ СОИДИНИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	1,0000
363	ГОФРОПОДВОД К УНИТАЗУ ДН 110 L= 24-48 СМ АНИ ПЛАСТ К828	ШТ	1,0000
364	ПРОМОЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	ШТ	1,0000
<u>ДЕФЕКТНЫЙ АКТ ДЕМОНТАЖ 2-ЭТАЖ БЛОК А</u>			
ПОТОЛОК			
365	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	3,5470
ПОЛЫ			
366	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,2270
367	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	3,5280
368	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/30ММ/	100М2	3,7540
369	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01/ДОБАВИТЬ 10ММ/	100М2	3,7540
370	ОБЛИЦОВКА (СОПОЖОК) ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,1580
371	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	2,9460
372	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,5280
373	ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦ (НИКЕЛИРОВАННЫЕ УГОЛКИ)	ПМ	52,8000
СТЕНЫ			
374	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0,6360



375	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2	0,3810
376	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,0990
377	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,7620
378	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,3460
379	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ	100М2	0,1608
ПРОЕМ			
380	СНЯТИЕ ОКОННЫХ И ФОРТОЧНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,6840
381	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,1900
382	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,3780
383	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,2000
384	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	10,4000
ФАСАД (БЛОК А)			
385	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	6,9860
386	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ(КР-1)	М3	17,4400
387	РАЗБОРКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	100М	0,3150
388	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,2650
КРОВЛЯ ЗДАНИИ ПРИЕМНАЯ (5,7Х6,5М БЛОК А)			
389	УСТАНОВКА СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ, БАЛОК, ЛЕЖЕНЬ И ОБРЕШЕТОК	М3	0,2600
390	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАУЭРЛАТОВ, БАЛОК, ЛЕЖЕНЬ И ОБРЕШЕТОК	10М3	0,0260
391	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2	0,4480
392	УСТРОЙСТВО (КАРНИЗ)	100М2	0,1200
ОБЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
393	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М	0,5400
394	АНОДИРОВАННАЯ ПЕРИЛЛА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЛЕСТНИЦ	ПМ	54,0000
395	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ	Т	0,3800
396	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,2280
УСТАНОВКА НАРУЖНОГО ЛИФТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ			
397	ЛИФТ UR-LIFT-GH-VA СОСТАВ КОМПЛЕКТ ШАХТА + ОБШИВКА ШАХТЫ(МЕТАЛИЧЕСКИЙ) ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ(КГ) 450 _ 630 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	1,0000
ПОТОЛОК			
398	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	5,9700
ПОЛЫ			
399	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,2920
400	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	8,2000
401	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/30ММ/	100М2	1,5660
402	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01/ДОБАВИТЫ 10ММ/	100М2	1,5660
СТЕНЫ			
403	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,8150
404	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ	100М2	0,2516
405	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М	0,6560
406			1,0000
407	КРОНШТЕЙН (ДЕРЖАТЕЛЬ) ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОРУЧНЕЙ	ШТ	60,0000
ПРОЕМЫ			
408	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,6040
409	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,3200

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Дефектный акт составлено на основании заданию заказчика и визуального осмотра а так же фактическому обмеру объекта на месте.
2. Дефектный акт читать совместно с рабочими чертежами разделов смежных групп.
3. Заказ, установку оконных и дверных блоков выполнить строго фактических обмерам проёмов на месте.
4. Демонтируемые материалы и изделия для повторного применения, устанавливаются предварительно на основании их фактического выхода в процессе сноса и разборки, и должны освещаться в актах, составленных, подрядной организацией и заказчиком в соответствии с требованиями **ШНК 1.04.04-20** «Повторное использование изделий, оборудование и материалов в строительстве».


ГИП ООО «DIAMOND
BUILDINGS PROJECT»

Инженер:


 Шарипов Ш.
 Нарзиев А.

Эксплуатационная организация:

Завхоз центра реабилитации и протезирования
лиц с ограниченными возможностями

 Бозоров С.

Гл. бухгалтер центра реабилитации и протезирования
лиц с ограниченными возможностями

 Курбонов З.