'ТАСДИКЛАЙМАН"

“Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича ИК” УК
Сурхондарё вилояти бошқармаси

директори _____ З. Бутаёров

"___" _____2026 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

Қумқўрғон тумани Ободонлаштириш бошқармаси

_____ Жураев М.

"___" _____2026 -yil

Сурхондарё вил. Кумкургон тумани "Жозиба"
махалласида ичимлик сув тармокларини лойихалаш.

Т.р	Ишларнинг манзили		Узунлиги, метр	Йўлнинг мавжуд ҳолати	Лойихада буюртмачи талаби асосида кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (хажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Резка затвердевшего асфальтного покрытия нарезчиком швов с алмазными дисками на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм.		м2	3953,80
1				Ушбу таьмирталаб бўлиб қолган кўча холати тош.шуни инобатга олиб Сараланган қум шағал аралашмасидан текловчи қатлам иссиқ асфалтьобетон 5см қоплама ётқизиш инобатга олиниши шарт.	*Сараланган Қум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш (ПК0+00 дан ПК10+55 гача)ГОСТ 25607-2009*		м3	593,1
					Мавжуд қатнов қисмининг иссиқ битум билан ишлов бериш 0,5т/1000м2	6589.7 м * 0.6 м	м2	3953,8
					а)Битум(3953.8x0,5x0,95):1000		т	1,87
					Майда донали иссиқ асфальтбетон қопламадан 5 см қалинликда қоплама ётқазиш.	6589.7 м * 0.6 м	$м^2$	3953,8
					а) А\бетон(3953.8 x 120,82):1000		**т**	**477,690**

ташиш масофаси	
КША	**18-км**
Кумкургон Битум	**38-км**
Кумкургон АБЗ	**40-км**

"Узсувтаъминот" АЖ вакили

"Бино иншоот меъмор лойиха" МЧЖ

_____ **Д. Шамсуддинов**