

Ситуационный план проектирования водопроводных сетей
в МСГ «Порлоқ», МСГ «Жаннатмакон», МСГ «Эзгулик».

Примечание
Общая протяженность водопровода (Главная сеть) В1- 13 790км.
Ø200мм(П/З)- 968мм. Ø160мм(П/З)- 2279мм. Ø110мм(П/З)- 10543мм.
Общая протяженность водопровода (Сеть домового подключения) В1- 24 469км.
Ø50мм(ППР)-3730мм. Ø40мм(ППР)-5969мм. Ø32мм(ППР)-3950мм. Ø25мм(ППР)-10820мм.
Земляные работы при пересечении с инженерными коммуникациями производить вручную.

Қудуқлар сони (ВК) 85 та
Енгин гидрант (ПГ) 69 та

Порлоқ МФЙ

Жаннатмакон МФЙ

Эзгулик МФЙ

КЕЛИШИЛДИ:

Ханка туман ҳокими қурилиш
масалалари бўйича ўринбосари:

"Хоразм сув таъминот" АЖ
Ханка туман бўлими бошлиғи:

Ханка туман қурилиш
бўлими бошлиғи:

Ханка туман СЕО ЖХС
бўлими бошлиғи:

Ханка ТИФУК
бўлими бошлиғи:

Ханка тумани Экология
бўлими бошлиғи:

Ханка туман ҳудудгаз таъминоти
бўлими бошлиғи:

Ханка туман электр тармоқлари
бўлими бошлиғи:

Ханка туман Ободонлаштириш
бўлими бошлиғи:

Сув таъминоти ва оқова сув объектларининг
қурилиши бўйича инженеринг кампанияси-УК
Хоразм вилояти ҳудудий бошқараси бошлиғи:

Кампанияда
А.Қодиров

Қўйилган
Ф.И.П. ДЕВОЖҚОНА

16.04.2026 йил

Заказчик: УП "Инжиниринговая компания по строительству
объектов водоснабжения и канализации Хорезмской области".

Ханка тумани "Жаннатмакон", "Эзгулик" ва "Порлоқ" МФЙларда
ичкилик сув тармоқларини реконструкция қилиш.

Поселковые сети.

Ситуационный схема и план
водопроводных сетей.

XX
"SHARA ARKITEKTURA
QURILISH"