

№ п/п.	Наименование.	Площадь м2.	Тип пола.	Примечание.
1.	Коридор.	4,50.	Кер.плитка.	
2.	Комната охрана.	9,90.	Линолеум.	
3.	Сан-узел.	3.12.	Кер.плитка.	

Раздел "Отопление и вентиляция" здания проходная разработан на основании задания на проектирование архитектурно-строительных чертежей, а также норм:

-КМК 2.01.04-97 "Строительная теплотехника";

Расчетная зимняя температура наружного воздуха $t = -14^{\circ}\text{C}$.

Вентиляция. Вентиляция в здании принята естественная с помощью открывания окон, дверей и форточек.

Монтаж санитарно-технического оборудования проводить согласно требований КМК 3.05.01-97.

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Единица изме- рения	Коли- чество
1	2	3	4	5
	Отопление и вентиляция			
1	Электроконвектор настенного типа Q _т =2кВт N _{эл} =2,0кВт	ЕСН/Т2000М	шт.	2.0

						Заказчик: УП "Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации Хорезмской области".	ОВ.				
						Yangibozor tumani Do'stlik MFYdagi ko'p qavatli turar joylar uchun oqova suv tozalash inshooti va tarmoqlari qurish					
Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата				Стадия	Лист	Листов
Директор		Каримов С							РП	1	
ГИП		Шомуратов М.									
Испол-тель		Янгибоев Ш.							ЧП "MERIDIAN LOYIHA" г.Ургенч . 		