



«Tasdiqlayman»

Buxoro viloyati bojxona boshqarmasi
boshlig'ining 1-o'rinbosari

O.Kadirov

Нуқсон dalolatnomas

"15" 09 2026 года

Biz, quyida imzo chekkan komissiya a'zolari, MTT sho'basi bosh inspektori Z.Rajabov, MTT sho'basi bosh inspektori N.Egamov, Kapital-qurilish guruhi inspektori I.Rustamxo'jayev, boshqarma komendanti J.Raxmatov, "ALFA PROEKT BUXARA" MCHJ mutaxassisi I.N. Namozovlar Buxoro viloyati bojxona boshqarmasi ma'muriy binosida 1-3-etajlarini joriy ta'mirlash obyektini ko'rikdan o'tkazdi. Shundan so'ng ta'mirlash ishlarining quyidagi turlarining ro'yxati shakllantirildi:

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на ед. измерения
1	3	4	5
ДЕМОНТАЖ ПОЛОВ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ БЕТОННЫХ(МОЗАЙКА)	100M2	1,1050
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: СТЯЖЕК	100M2	0,8100
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	0,8100
4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: СТЯЖЕК	100M2	0,3740
5	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ И ПЛИТОК ВРУЧНУЮ	100 M2	0,3740
6	2-ЭТАЖ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ БЕТОННЫХ(МОЗАЙКА)	100M2	1,1050
7	3-ЭТАЖ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ БЕТОННЫХ(МОЗАЙКА)	100M2	0,5480
8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: СТЯЖЕК	100M2	0,3696
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	0,3696
10	Л/К РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ И ПЛИТОК ВРУЧНУЮ	100 M2	0,6000
ПРИМЕЧАНИЕ №-1			
11	ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАМПОВАННЫЙ ПО	Т	0,6870
12	ЕСКА ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 100X300X3000 ИЕК	М	250,0000
13	КРЫШКА НА ЛОТОК ОСН. 300-0,55MM ИЕК	М	250,0000
14	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100M2	0,1680
15	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,2457
16	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В	100ШТ	0,1300
17	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,2457
18	ДВЕРЬ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С ОДИНМ ОСТЕКЛЕНИЕМ	М2	24,5700
19	РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИИ - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНТАЖА, РАЗБОРКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИНЯТ ПО ТАБЛИЦЕ 1.	Т	0,3180
20	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М	0,7300
21			1,0000
22	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ОБИТЫМ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С ОБЕИХ СТОРОН (С-112). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 MM, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,3 М	М2 ПЕРЕГОРО ДКИ ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ	16,8000
23	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100M2 ПРОЕМОВ	0,0189
24	ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ ИЗ МДФ С ПАЛЧНИКАМИ ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛО АРМИРОВАННЫЕ;КОМПЛЕКТ РУЧКОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ,ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ДВО	М2	1,8900
25	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100M2	0,0189
26	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,6000
27	СВЕТИЛЬНИК LED PANEL 6060 P2 40W 6000K 85-265VAC	ШТ	40,0000
28	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL (AKRIL) 36 W PRIME	ШТ	20,0000
29	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1600
30	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДВОЙНАЯ 16A/220V	ШТ	16,0000
31	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	100ШТ	0,1200
32	КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ. КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	2,3280

2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: СТЯЖЕК	100M2	0,8100
33	ЛЕПТА LED 5M LSR-2835WW120-12-IP20-24V IEK	M	232,8000
34	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕПАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100M	2,5700
35	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66КВ БРОНИРОВАННЫЕ С МЕДНОЙ С ПВХ	1000M	0,1400
36	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66КВ БРОНИРОВАННЫЕ С МЕДНОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ МНОГОПРОВОЛОЧНЫЕ ВВГНГ(А) 4Х6МК	1000M	0,1170
37	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1600
38	РОЗЕТКА CAT5E UTP RJ-45, 2 ПОРТА	ШТ	16,0000
39	ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ	M	234,0000
40	КАБЕЛЬ UTP, 2 ПАРЫ CAT.5E, ВНУТРЕННИЙ	1000M	0,2340

ПРИМЕЧАНИЕ №-2

41	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	ШТ	50,0000
42	СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СУЗ-МИНИ-СТРОБ УНИВЕРСАЛ	ШТ	50,0000
43	УСТАНОВКА ДАТЧИКА РУЧНОГО ИПР-1	ШТ	5,0000
44	ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3	M	179,0000
45	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КСВНГ 2Х0,8	1000M	0,1790
46	СТАНЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ПУЛЬТ СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ И КОНТРОЛЯ	ШТ	3,0000
47	КНОПКА ФЕЙС АЙДИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	ШТ	3,0000
48	УСИЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК И СТЕП МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КАРКАСАМИ	T	0,0541
49	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ЭП-0199	100 M2	0,0164
50	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-436(ХС-010)	100 M2	0,0164
51	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ФЛ-412(ФЛ-03)	100 M2	0,0164

РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ 1-ЭТАЖ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С НЕСКОЛЬЗЯЩИМ ПОКРЫТИЕМ

52	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	8,8400
53	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПОЛОВ	100M2 ПОВЕРХН ОСТИ	1,1050
54	БАЗАЛЬТОВАЯ КОМПОЗИТНАЯ АРМОСЕТКА ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ШАГ: 150X150MM	M2	110,5000
55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТУ 30MM/	100M2	1,1050
56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01/ДОБАВИТЫ 10MM/	100M2	1,1050
57	УСТРОЙСТВО ПЛИТКИ НАПОЛНЯЯ С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ /КЕРАМИЧЕСКИХ/	100 M2	1,1050
58	ОБЛИЦОВКА СТЕП ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРИНТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,1161

ЛАМИНАТ

59	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	6,4800
60	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПОЛОВ	100M2 ПОВЕРХН ОСТИ	0,8100
61	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТУ 40MM/	100M2	0,8100
62	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01/ДОБАВИТЫ 20MM/	100M2	0,8100
63	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100M2	0,8100
64	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	0,5920

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С НЕСКОЛЬЗЯЩИМ ПОКРЫТИЕМ

65	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	2,9920
66	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПОЛОВ	100M2 ПОВЕРХН ОСТИ	0,3740
67	БАЗАЛЬТОВАЯ КОМПОЗИТНАЯ АРМОСЕТКА ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ШАГ: 150X150MM	M2	37,4000
68	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТУ 30MM/	100M2	0,3740
69	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01/ДОБАВИТЫ 10MM/	100M2	0,3740
70	УСТРОЙСТВО ПЛИТКИ НАПОЛНЯЯ С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ /КЕРАМИЧЕСКИХ/	100 M2	0,3740
71	ОБЛИЦОВКА СТЕП ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРИНТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,1161

ПОЛЫ 2-ЭТАЖ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С НЕСКОЛЬЗЯЩИМ ПОКРЫТИЕМ

72	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	8,8400
----	--	----	--------

0.3100
5000**ПОЛЫ 2-ЭТАЖ**

	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С НЕСКОЛЬЗЯЩИМ ПОКРЫТИЕМ		
72	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	МЗ	8,8400
73	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПОЛОВ	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1,1050
74	БАЗАЛЬТОВАЯ КОМПОЗИТНАЯ АРМОСЕТКА ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ШАГ: 150Х150ММ	М2	110,5000
75	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТУ 30ММ/	100М2	1,1050
76	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01/ДОБАВИТЫ 10ММ/	100М2	1,1050
77	УСТРОЙСТВО ПЛИТКИ НАПОЛНАЯ С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ /КЕРАМИЧЕСКИХ/	100 М2	1,1050
78	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,1161

ПОЛЫ 3-ЭТАЖ

	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С НЕСКОЛЬЗЯЩИМ ПОКРЫТИЕМ	МЗ	4,3840
79	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,5480
80	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПОЛОВ		
81	БАЗАЛЬТОВАЯ КОМПОЗИТНАЯ АРМОСЕТКА ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ШАГ: 150Х150ММ	М2	54,8000
82	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТУ 30ММ/	100М2	0,5480
83	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01/ДОБАВИТЫ 10ММ/	100М2	0,5480
84	УСТРОЙСТВО ПЛИТКИ НАПОЛНАЯ С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ /КЕРАМИЧЕСКИХ/	100 М2	0,5480
85	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,0666
	ЛАМИНАТ		
86	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	МЗ	2,9560
87	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПОЛОВ	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,3696
88	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ПО ПРОЕКТУ 40ММ/	100М2	0,3696
89	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01/ДОБАВИТЫ 20ММ/	100М2	0,3696
90	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100М2	0,3696
91	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,2440
	Л/К		
92	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ(АГЛОМЕРАТ) ПЛИТКАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100М2	0,6000
93	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН И /СОПАЖОК/ ИЗ АГЛОМЕРАТНЫХ ПЛИТОК НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100М2	0,0550

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1-ЭТАЖ

ПОТОЛОК			
94	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100M2	0,6350
95	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	1,7070
96	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	1,7070
СТЕН			
97	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 M2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,0133

98	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ БАМБУКОВЫЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100M2	2,0133
99	ДЕКОРАТИВНЫЕ БАМБУКОВЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	ШТ	60,0000
100	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2	0,6410
101	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100M2	0,6410
102	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	0,6410
103	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ СТЕН	100M2	0,6410
104	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100M2 M2	0,6410
105	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: МРАМОРНЫХ	100M2	0,6314
106	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 M2	0,6314
107	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,6314
3-ЭТАЖ			
ПОТОЛОК			
108	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100M2	0,3850
109	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	0,5596
110	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,5596
111	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 M2	1,3120
112	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ БАМБУКОВЫЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100M2	1,3120
113	ДЕКОРАТИВНЫЕ БАМБУКОВЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ТОЛЩИНОЙ 8 ММ	ШТ	40,0000
114	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2	0,6393
115	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100M2	0,6393
116	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	0,9564
117	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ СТЕН	100M2	0,9564
118	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100M2 M2	0,9564
НОГИРОНЛИГИ БОР ШАХЛАР УЧУН ТУСИКСИЗ ШАРОИТ ЯРАТИШ			
1-ЭТАЖ			
119	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100M2	0,1962
120	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ИЗ ТПУ (ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАН), РАЗМЕР 300X300 ММ. ТИП РИФЛЕНИЯ: С ТОЧКАМИ (ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ). ЦВЕТ: ЖЕЛТЫЙ (САМОКЛЕЮЩИЙ).	M2	5,4900
121	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ИЗ ТПУ (ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАН), РАЗМЕР 300X300 ММ. ТИП РИФЛЕНИЯ: ПРОДОЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ (ЛИНЕЙНЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ УКАЗАТЕЛЬ «НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ»). ЦВЕТ: ЖЕЛТЫЙ (САМОКЛЕЮЩИЙ).	M2	14,1300
122	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАКЛАДНОГО ПРОФИЛЯ (ПОРОГИ, НАКЛАДКИ, И Т.П.) НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ	100 M	0,4000
123	ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ НАКЛАДНОЙ УГОЛ-ПОРОГ ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ	ШТ	40,0000
2-ЭТАЖ			
124	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100M2	0,1386
125	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ИЗ ТПУ (ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАН), РАЗМЕР 300X300 ММ. ТИП РИФЛЕНИЯ: С ТОЧКАМИ (ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ). ЦВЕТ: ЖЕЛТЫЙ (САМОКЛЕЮЩИЙ).	M2	3,4200

126	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ИЗ ТПУ (ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАН), РАЗМЕР 300X300 ММ. ТИП РИФЛЕНИЯ: ПРОДОЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ (ЛИНЕЙНЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ УКАЗАТЕЛЬ «НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ»). ЦВЕТ: ЖЕЛТЫЙ (САМОКЛЕЮЩИЙ).	М2	10,4400
127	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАКЛАДНОГО ПРОФИЛЯ (ПОРОГИ, НАКЛАДКИ, И Т.П.) НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ	100 М	0,4000
128	ПРОФИЛЬ АЛЮМИННЕВЫЙ НАКЛАДНОЙ УГОЛ-ПОРОГ ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ	ШТ	40,0000
3-ЭТАЖ			
129	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100М2	0,0594
130	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ИЗ ТПУ (ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАН), РАЗМЕР 300X300 ММ. ТИП РИФЛЕНИЯ: С ТОЧКАМИ (ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ). ЦВЕТ: ЖЕЛТЫЙ (САМОКЛЕЮЩИЙ).	М2	1,9800
131	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ИЗ ТПУ (ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАН), РАЗМЕР 300X300 ММ. ТИП РИФЛЕНИЯ: ПРОДОЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ (ЛИНЕЙНЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ УКАЗАТЕЛЬ «НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ»). ЦВЕТ: ЖЕЛТЫЙ (САМОКЛЕЮЩИЙ).	М2	3,9600
Серверная			
<u>ДЕМОНТАЖ ПОЛОВ</u>			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: СТЯЖЕК	100М2	0,1792
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	0,1792
<u>ПРИМЕЧАНИЕ</u>			
3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	4,0000
4	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ KVR-200/1 N=0,15КВТ	КОМПЛ	4,0000
5	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ, С ЛЕСТНИЦЫ	1 КОНДИЦИОНЕР	29,0000
6	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100М	0,1500
7	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 16	10ШТ	0,7500
8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1000
9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ 10А/220В	ШТ	10,0000
10	ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ. СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА, КГ ДО 100	ШТ	2,0000
11	ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ 42 U 600 X 600 X 2050	ШТ	2,0000
12	СТАНЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ПУЛЬТ СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ И КОНТРОЛЯ	ШТ	2,0000
13	ТЕРМИНАЛ ДОСТУПА С ФУНКЦИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ DS-K1T342MFX-E1	ШТ	2,0000
14	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	ШТ	2,0000
15	ВРЕЗНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК С КОНТАКТНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ДВЕРИ	ШТ	2,0000
16	СНЯТИЕ ОКОННЫХ И ФОРТОЧНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,0157
17	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0100
18	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100 М2	0,0960
19	ВИТРАЖНЫ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ КОЛЕЕНОГО СТЕКЛА С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРИБОРАМИ	М2	9,6000
20	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	1,3800
21	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [Р] НОМЕР 150 РАЗМЕР 150X150 ММ	РЕШЕТКА	4,0000
22	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ	100М2	0,0720
23	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ	КЛАПАН	2,0000
24	ОБРАТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН Д 125	ШТ	2,0000
<u>ПОЛЫ 1-ЭТАЖ</u>			
ФАЛЬШПОЛ			
25	МОНТАЖ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ СИСТЕМ ФАЛЬШПОЛОВ ИЗ ДСП ПАНЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ 600X600 ММ, С УСТРОЙСТВОМ СТРИНГЕРОВ	100 М2	0,1792

2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: СТЯЖЕК	100M2	0,8100
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1-ЭТАЖ			
	ПОТОЛОК		
26	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМИСТРОГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100M2	0,1792
	СТЕН		
27	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2	0,4934
28	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100M2	0,4934
29	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАБИРИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,2467
	ИЗ СТЕН		
30	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,2467
31	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,2467

МТТ sho'basi bosh inspektori

Z. Rajabov

МТТ sho'basi bosh inspektori

N. Egamov

Kapital-qurilish guruhi inspektori

I. Rustamxo'jayev

Boshqarma komendanti

J. Raxmatov

"ALFA PROEKT BUXARA" MCHJ mutaxassisi

I. N. Namozov