



“HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI” AJ
“SURXONDARYO HUDUDIY FILIALI”

“” ELEKTR TARMOQLARIGA ULANISH UCHUN TEXNIK SHARTLAR

Texnik shart raqami: 22215222633

Sana: 07.05.2026

Murojaat raqami: 225196

Murojaat raqami (YIDXP): 288819648

Sana: 05.05.2026

1. **Obyekt:** Yangi ulanish, Do'stlik MFY, Taraqqiyot ko'chasi, 11-a-uy, Qizriq tumani "Do'stlik" MFY da joylashgan " Davlat Kadastrlari Palatasi Surxondaryo viloyati boshqarmasi" tomonidan qurilayotgan Mamuriy binosi;
2. **Buyurtmachi:** "DAVLAT KADASTRLARI PALATASINING SURXONDARYO VILOYATI BOSHQARMASI" ;
3. **Ulanadigan kuchlanishi:** 10kV ;
4. **Ruxsat etilgan umumiy quvvat:** 130 kVt;
5. **Elektr ta'minoti toifasi:** III ;
6. **Obyektning manzili:** Do'stlik MFY, Taraqqiyot ko'chasi, 11-a-uy
7. **Faoliyat turi:** Qizriq tumani "Do'stlik" MFY da joylashgan " Davlat Kadastrlari Palatasi Surxondaryo viloyati boshqarmasi" tomonidan qurilayotgan Mamuriy binosi;
8. **Asosiy elektr ta'minoti:**
 1. Ulash nuqtasi qilib PS "U.Bobomurodov" 35/10 kV F-12 10 kV EUTning eng yaqin tayanchi olinsin. Agar tayanch yakka bo'lsa uni anker tayanchiga almashtirilsin.
 2. Ulash nuqtadan quvvat markaziga o'rnatiladigan transformator punktiga qadar 10 kVli EUT qurilsin. O'tkazgichlarning yuzasi xisob buyicha aniqlansin. 10 kV EUT ta'luqli korxonalar bilan kelishilgan xolda qurilsin.
 3. Quvvat markazida 10/0.4 kVli transformator punkti o'rnatilsin. TPning turi va transformator quvvati loyixa asosida aniqlansin.
 4. TPga K-594 NSD 22 konsentrator va ASKUE tizimi va birga mos ishlay oladigan elektron xisobga olish priborlari, mansublik chegarasida o'rnatilsin.
 5. "Hududiy elektr tarmoqlari" AJ ning 2025 yil 16 oktabrdagi BI-115 sonli ko'rsatmasi asosida xisoblagichni avtomatik o'chirish qurilmalariga mustaqil avtomatik uzgich (rassepitel) qurilmalarini qo'shimcha ravishda o'rnatish(ulash) ishlari amalga oshirilsin.
 6. Qurilish obektlari uchun ajratilgan yer maydonlarida mavjud elektr uzatish tarmoqlari muxofaza zonasiga rioya qilish talab etiladi.
9. **Zaxira elektr ta'minoti:**

0
10. **Qo'shimcha (dizel, UPS) elektr ta'minoti:**

7. Elektr ta'minotining avariya uzulishli xolatlari yuzaga kelgan vaqtlarda foydalanish uchun iste'mol quvvatiga mos keladigan zaxira avtonom energiya manbai DES o'rnatish tavsiya etiladi. DESning quvvati va turi loyiha asosida aniqlansin.

11. **Elektr ta'minotini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha shartlar.**

8. 10 kVli EUTni qurishda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 26 dekabrda 1050-sonli Qarori bilan tasdiqlangan "Elektr tarmog'i xo'jaligi obektlarini muxofaza qilish qoidalari" talablariga amal qilinsin.

9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.08.2019yildagi PQ 4422 sonli qaroriga asosan energiya samaradorligini oshirish maqsadida ilgari foydalanilgan generator uskunalar, kuchlanishni pasaytiruvchi transformatorlar, elektr dvigatellar shuningdek energiya samaradorligi D toifadagi energiya sarflovchi uskunalarini o'rnatilmasin. Korxonaning ishlab chiqarish quvvatlaridan tashqari elektr energiyasi ta'minotida energiyani tejovchi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanilsin.

10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 16 fevraldagi qayta tiklanuvchi energiya mabalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soxada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 57-sonli qaroriga asosan quyosh fotoelektr stansiyalari, quyosh suv isitish qurilmalari svetodiodli manbalarni o'z ichiga olgan sensorli yoritishda xarakatlanish datchiklarini o'rnatish amalga oshirilsin.

11. Sarflangan elektr energiyasini xisob-kitob qilish uchun "O'zstandart" ning sertifikatiga ega ASKUE tizimi va birga mos ishlay oladigan elektron xisobga olish priborlari, mansublik chegarasida o'rnatilsin va elektr energiyasi iste'moli xaqidagi ma'lumotlar "HET" AJ Surxondaryo xududiy filiali bazasiga chiqarilsin. (O'zb. Resp. Vaz. Maxk.05.06.2009 yil 150-son qarori asosida).

12. Elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun bajarilgan sxema, "Elektr energiyasi" GOST -13109-97 talabiga javob beradigan bulsin.

13. RX va A loyixasi amalga oshirilsin. Loyixa ishlari "XET" AJ Surxondaryo xududiy filiali rele ximoyasi va avtomatika xizmati tomonidan ko'rib chiqilsin.

14. Tarmoqda texnologik isroflarni kamaytirish maqsadida reaktiv quvvatni kamaytiruvchi kondensator batareyalari texnik loyixada aniqlanib o'rnatilishi ta'minlansin.

15. Qurilish montaj ishlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 31 avgustdagi 555-sonli qarori asosida amalga oshirilsin.

16. Loyixalash ishlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2023 yil 23 noyabrdagi 619 sonli qarori asosida "Qurilish obektlarining xavf-xatar toifasi bo'yicha murakkablik toifalari, bunda 0.4-6-10 kVli elektr uzatish tarmoqlari va transformator puntlari 3 toifali obektlarga mansubligi inobatga olingan xolda loyixalash litsenziyasiga ega bo'lgan loyixa tashkiloti tomonidan amalga oshirilsin.

17. Tayyorlangan loyixa "HET" AJ Surxondaryo xududiy filiali tomonidan ko'rib chiqilsin va "O'zenergoinspeksiya" Surxondaryo viloyat xududiy boshqarmasi bilan kelishib olinsin.

18. Obektni tugatgunga qadar yuqori malakali energetik xodim tayyorlansin va energiya ta'minoti tashkilotidan energiya ta'minotidan foydalanish uchun limit olinsin.

19. Tarmoqqa ulanishda "O'zenergoinspeksiya" Surxondaryo viloyat xududiy boshqarmasi tomonidan ko'rikdan o'tkazilib ruxsati olinsin va elektr ta'minoti shartnomasi tuzilgandan so'ng amalga oshirilsin.

12. **Texnik shart amal qilish muddati 1 yil.**

Iste'molchining vazifalari:

1. Elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha elektr ta'minoti loyihasini ishlab chiqish (ulanadigan quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan iste'molchilar uchun), qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirishni tayyor holda topshirish shartnomasini tuzish.

1.1. Quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan taqdirda (elektr energiyasi iste'molchilari ixtiyoriga ko'ra) elektr ta'minoti loyihasini ishlab chiqish uchun loyihalash, qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish tashkilotlari yoki hududiy elektr tarmoqlari korxonasi bilan shartnoma tuzish va ishlab chiqilgan loyihani Energetika vazirligi huzuridagi Elektr energetikada nazorat inspeksiyasi bilan kelishish;

1.2. Elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirish uchun iste'molchilar hududiy elektr tarmoqlari korxonasi yoki boshqa qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish tashkilotlari bilan tegishli shartnomalar tuzish hamda loyihaga va elektr uskunalarini o'rnatish qoidalari talablariga muvofiq qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirish;

1.3. Qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini yakunlangandan so'ng (quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan elektr qurilmalari ekspluatatsiya qilishga tayyorligi haqida xulosani rasmiylashtirish) hisobga olish tizimini plombalash va elektr ta'minoti shartnomasini tuzish uchun Davlat xizmatlari markazi yoki YAIDHXP orqali so'rovnomaga yuborish;

2. Elektr ta'minoti shartnomasini tuzish.

Bosh muhandis: ABDURAXMONOV XURSHID KO'CHAROVICH

Mazkur hujjat O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 31 avgustdagi 555-son Qarori bilan tasdiqlangan "Yuridik va jismoniy shaxslarni elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamenti" talablariga muvofiq shakllangan.

