


Ведомость чертежей основного комплекта НВК.

№ листа	Наименование	Примеч.
1	Общие данные.	НБК-1
2	План сети	НБК-2
3	Схематический план сети	НБК-3
4	Схематический план сети	НБК-4
5	Схематический план сети	НБК-5
6	Схематический план сети	НБК-6
7	Схематический план сети	НБК-7
8	Схематический план сети	НБК-8
9	Схематический план сети	НБК-9

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примеч.
	<u>Ссылочные документы</u>	
Тп.901-09-11-84	Колодцы водопроводные круглые, из сборного железобетона для труб Ду=50 ÷ 600 мм	
— II —	Колодцы водопроводные.	
Альбом V	Строительные изделия.	
Серия 4-900-9 выпуск 1	Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых труб для систем водоснабжения и канализации.	
Тп. 901-9-2	Установка водоразборных колонок и пожарных гидрантов.	
Серия 3.008-6	Подземные безнапорные трубопроводы из керамических, асб./цементных, чугунных труб.	
Серия 4.900-8	Альбом оборудования фасонных частей и арматуры для сетей и сооружений водопров.и канализац.	
Тип констр. деталей	Упоры на наружных напорных трубопроводах водопровода и канализации.	
Серия 4-900-9		
	Прилагаемые документы	
СО.НБК.	Спецификация оборудования.	

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
 В1	Проектируемый водопровод
	Водопроводный колодец

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами

Лойihani tushuntirish

Ushbu loyiha KMK 2.04.02-19, SHNK 2.04.11-22, KMK 2.04.02-19 qurilish-montaj ishlari uchun amaldagi qoidalarga muvofiq ishlarni bajarish shart.

1. Angren shahar "Angren siti" majmuasi hududida ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish Ø325 yangi suv tarmog'i tortish. 2. Loyihalashtirilayotgan yangi magistral suv tarmog'ining handaq chuqurligi 1.5m kengligi 1.6m bo'lip tarmoq shu chuqurlikda yotqizilmoqda.

3. Quvurning tag qismi 10sm yumshoq mahali tuproq bilan zichlashtirilmoqda

4 .Quvurning Ø325lik turba bo'ganligi sababli 70sm yumshoq mahali tuproq bilan zichlash ishlari bajariladi handaqning qogan 80sm qismiga ham yumshoq mahali tuproq bilan zichlash ishlari shu ketmaketlikda bajarilishi shart aks holda handaqda cho'kish holatlari kuzatilishi mumkin.

5. Quvirlar po'lat quvurlardan iborat. Tarmoqda boshqaruv qudig'i,o'to'chirish krani va zadvishkalar mavjud.

6 .Gulbog' MFY,A Novoiy shoh ko'chasi hududidan Istiqbol MFY,A Novoiy shoh ko'chasidagi eski 7 Loyihalashtirilayotgan yangi magistral suv tarmog'ining handaq chuqurligi 1.4m kengligi 0.8 m bo'lip tarmoq shu chuqurlikda yotqizilmoqda

8 Quvurning tag qismi 10sm yumshoq mahali tuproq bilan zichlashtirilmoqda

910 Quvirlar po'lat quvurlardan iborat. Tarmoqda boshqaruv qudig'i,o'to'chirish krani va zadvishkalar mavjud.

1112 Loyihalashtirilayotgan yangi suv tarmog'ining handaq chuqurligi 1.0m kengligi 0.8 m bo'lip tarmoq shu chuqurlikda yotqizilmoqda

13 Quvurning tag qismi 10sm yumshoq mahali tuproq bilan zichlashtirilmoqda

bajariladi handaqning qogan 70sm qismiga ham yumshoq mahali tuproq bilan zichlash ishlari shu ketmaketlikda bajarilishi shart aks holda handaqda cho'kish holatlari kuzatilishi mumkin

16 Quvurlarni o'rnatish, sinovdan o'tkazish, yuvish, ishga tushirish va qabul qilish KMK 3.05.03-84 ga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Suv quduqlari diametri 2,0 va 1,5 Quduqlarning tashqi devorlarini issi bitum bilan 2 marta qoplanadi.


17Tuproq ishlari jarayonida manfaatdor tashkilotlar vakillarini chaqiring.


—B1— Ø325x6,0m


Гл. инж	Садиков А.			
Н.контр.	Садиков А.			
Исполн.	Курбанов А.			
Angren shahar "Angren siti" majmuasi hududida ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish			Боскич	Варок В
Проектируемый хоз.питьевой водопровод.			Р.П.	1




Ta
ijmuasi hududida
i qurish
Bosqish Yaroq





[illegible]



Трасса №1

ПК31

Пракол.
Ø530 l=19.0

ПК32

CT.325x6
L=100.0

Трапца №1

ПК33

CT.325x6
L=100.0

ПК34

[illegible][illegible]

Angren shahar "Angren siti" majmuasi hududida
ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish


ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish


TASHQI SUV TARMOG'INI	Bosqish	Varoq	V
	+		

+ IRISH	+ //	7
---------	------	---

<i>Bosqish</i>	<i>Varoq</i>	<i>V</i>
+		

+	7
---	---






Qishloqchilik tashkilotidan olingan mahalliy kommunikatsiya va obyektlarining mavjud holatini ko'rsatuvchi xarita			
Langir	1:250	1:250	1:250
Shimoliy	1:250	1:250	1:250
Sharqiy	1:250	1:250	1:250
Janubiy	1:250	1:250	1:250
Operator	1:250	1:250	1:250


Lavozim	F. I. Sh.	Imzo	Sana
2026			
Qo'yilgan	Садиков А.		


Angren shahar "Angren siti" majmuasi hududida ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish


TASHQI SUV TARMOG'INI QURISH

Bosqish Varoq V









Землянные работы		
Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м ³ .	м ³	5898
Доработка грунта вручную	м ³	176,94
Перевозка грунта самосвалами до 5 км	тн	554,4
Погрузка грунта	м ³	396
Обратная засыпка просенный местный грунт вручную с уплотнением и подбивкой под трубы 400мм	м ³	442
Засыпка вручную траншей	м ³	186,7
Засыпка траншей с премещением грунта до 5м бульдозерами	м ³	5236,94
Уплотнение пневматические трамбовками	м ³	5236,94
Укладка трубопроводов из стальной трубы ГОСТ 10704-91 Д=325х6мм	пм	4915
Укладка трубопроводов из стальной трубы ГОСТ 10704-91 Д=159х5мм	пм	5
Гидравлические испытания	пм	4915
Заглушка Д=325мм	шт	1
Установка задвижка чугунная Д=300мм 30ч6бр	шт	1
Установка задвижка чугунная Д=150мм 30ч6бр	шт	1
Приварка фланцев к стальным трубопроводам Д=300мм	шт	26
Приварка фланцев к стальным трубопроводам Д=150мм	шт	2
Установка пожарной подставки	шт	6
Установка пожарных гидрант ПГ 3000 Н=750мм ГОСТ8220-85Е	шт	6
Установка футляр из ст. труб Д=530х8мм	пм	13
Нанисения гидроизоляция ст. трубы битумной мастикой Д=530мм	пм / кв.м	13
Пракол	пм	182
Закладка торцов футляра бетон марка В7,5	м ³	0,16
УСТАНОВКА ВАНТУЗОВ ОДИНАРНЫХ	ШТ.	2
Фасонный часть		
отвод Д=325 90градус	шт	3
отвод Д=325 45 градус	шт	3

Колодцы Д=1500		
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах :сухих Д-1,5 Н-1,5	куб.м	17,1
Изделия для круглых колодцев выпуск 7 часть 1 плиты днища КПД-15	шт	9
Изделия для круглых колодцев выпуск 7 часть 1 кольца стеновые КЦ 15-9	шт	18
Изделия для круглых колодцев выпуск 7 часть 1 плиты перекрытия КЦП 2-15-1	шт	9
Люк чугунный легкий.	шт	9
Устройство закладная деталь из полосавая стал толщ. 8мм	кг	105,3
Обмазочная гидроизоляция стен колодца битумная	кв.м	63,9
Устройство гравийной подготовки толщ.100мм	кв.м/куб.м	15,84/0,1584
Розлив вяжущих материалов	кг	210,6

						Tashqisuv			
						Angren shahar "Angren siti" majmuasi hududida ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish			
avozim	F. I. Sh.	Imzo	Sana			TASHQI SUV TARMOG'INI QURISH	Bosqish	Varoq	Varoqlar
л. инж	Садиков А.		2026				IL	1	2
л.контр.	Садиков А.								
сполн.	Курбонов А.					Заказные спецификации	ЧПП "Саноат-сув-бино-лойиха" 2026г.		

Колодцы Д=2000			Дополнительные работ на врезка сеть внеплощадочные		
			Водопровод		
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах :сухих Д-2 Н-1,2	куб.м	1,56	Разборка асфальтного покрытие тощ. 150мм	М2	4900
Изделия для круглых колодцев выпуск 7 часть 1 плиты днища КПД-20	шт	1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	М2	4900
Изделия для круглых колодцев выпуск 7 часть 1 кольца стеновые КЦ 20-9	шт	2	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 7 СМ	М1	4900
Изделия для круглых колодцев выпуск 7 часть 1 плиты перекрытия КЦП 2-20-1	шт	1	Мокри Колодец		
Люк чугунный тяжелые.	шт	1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах :сухих Д-1,5 Н-1,5	куб.м	1,9
Устройство закладная деталь из полосавая стал толщ. 8мм	кг	15,6	Изделия для круглых колодцев выпуск 7 часть 1 кольца стеновые КЦ 15-9	шт	3
Устройство металлический стремянка	кг	6,04	Изделия для круглых колодцев выпуск 7 часть 1 плиты перекрытия КЦП 2-15-1	шт	1
Арматура Д14мм АIII	кг	6,04	Люк чугунный легкий.	шт	1
Обмазочная гидроизоляция стен колодца битумная	кв.м	12,56	Устройство закладная деталь из полосавая стал толщ. 8мм	кг	11,7
Устройство гравийной подготовки толщ. 100мм	кв.м/куб.м	3,8/0,38	Обмазочная гидроизоляция стен колодца битумная	кв.м	21,3
Розлив вяжущих материалов	кг	101,08	Устройство гравийной подготовки толщ. 100мм	кв.м/куб.м	5,28/0,528

						Tashqisuv		
						Angren shahar "Angren siti" majmuasi hududida ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish		
Lavozim	F. I. Sh.	Imzo	Sana	TASHQI SUV TARMOG'INI QURISH		Bosqish	Varoq	Varoqlar
			2026			IL	2	2
Гл. инж	Садиков А.			Заказные спецификации		ЧПП		
Н.контр.	Садиков А.					"Сапоат-сув-бино-лойиха"		
Исполн.	Курбонов А.					2026г.		