

**Қашқадарё вилояти Қарши туманидаги Қорақуччи каналини
реконструкция қилиш бўйича
АННОТАЦИЯ**

I. Умумий кўрсаткичлар:

Каналнинг ишга тушурилган йил:

- 1979 йил

Умумий узунлиги:

- 7.2 км (шундан 1.830 км тупрок
ўзанли канални бетон ва темир
бетон қилиш)

Мавжуд гидротехник

иншоотлар сони:

- 2 дона;

Лойиҳавий сув ўтказиш қобилияти:

- 1.3 м³/сек;

Каналнинг сув олиш манбааси:

- КМК

Хизмат қиладиган ҳудуд номи:

- С.Рахимов ҳудудлари;

Каналга боғланган майдон:

- 350 гектар фермер хўжалиги сув
билан таъминлайди.

II. Мавжуд муаммо:

Қорақуччи канали 1979 йил ишга туширилгандан буён узоқ йиллар давомида фойдаланилиб келинишига қарамасдан ушбу даврда капитал реконструкция қилинмаган. Канал бетон қоплама бўлмаганлиги, йиллар ўтиши натижасида лойқа босганлиги учун техник ҳолати қониқарсиз ҳолатга келиб, фойдали иш коэффиценти 60 фоизни ташкил қилмоқда.

Ушбу ҳолатлар каналга боғлиқ суғориладиган майдонларни сув билан таъминлашда муаммолар келтириб чиқармоқда ва ортиқча сув исрофига сабаб бўлмоқда.

III. Бажариладиган ишлар:

Қорақуччи каналнинг ПК25+00 дан ПК33+00 гача бўлган 0.7 км қисмини лоток тармоғи қуриш ва ПК33+00 дан ПК43+30 гача бўлган 1.030 км қисмини бетон қилиш;

Гидротехник иншоотларини (затвор) қуриш- 2 дона;

Лойиҳа(объект)нинг дастлабки қиймати – 1420.0 млн.сўм

IV. Эришиладиган натижа:

Қорақуччи каналнинг фойдали иш коэффиценти ошиши, йилига ўртача 1.3 млн.м³ сувнинг филтрация ҳисобига йўқотилиши олди олинади ва 350 гектар майдоннинг сув таъминоти яхшиланишига эришилади.

Қарши туман “Сув етказиб бериш
хизмати” ДМ директори:



Ш.Рахмонов