

**Муборак тумани “А.Навоий” МФЙ да сув таминоти оғир бўлган
ҳудудларнинг сув таъминотини яхшилаш
ish hajmlari jamlanma jadvali**

<i>№ t/r</i>	<i>Бажариладиган ишлар номи</i>	<i>Сони</i>	<i>Узунлиги м</i>	<i>қазиш м3</i>	<i>қўмиш ва қайта қўмиш м3</i>	<i>монолит бетон м3</i>	<i>қувур 219х5мм</i>	<i>қувур 114х5мм</i>	<i>металл қувур 150мм, кожух учун</i>	<i>полиэт. қувур 110мм,</i>
1	Трубопровод		1610							
1	Тармоқ-скв.№1		250	124	122					250
2	Тармоқ-скв.№1-1		100	50	44				5	100
3	Тармоқ-скв.№2		180	89	87				16	180
4	Тармоқ-скв.№2-1		155	77	70					155
5	Тармоқ-скв.№3		200	99	81				8	200
6	Тармоқ-скв.№3-1		110	54	53					110
7	Тармоқ-скв.№4		300	149	145				6	300
8	Тармоқ-скв.№5		155	77	76				2,1	155
9	Тармоқ-скв.№5-1		160	79	78					160
	Жами		1610	798	756	0	0	0	37,1	1610
2.	Скважинлар	5	0	10	12,5	3,5	400	550	0	0
	Скв №1	1		2	2,5	0,70	80	110		
	Скв №2	1		2	2,5	0,70	80	110		
	Скв №3	1		2	2,5	0,70	80	110		
	Скв №4	1		2	2,5	0,7	80	110		
	Скв №5	1		2	2,5	0,7	80	110		
	Жами объект бўйича	5	1610	808	768,5	3,5	400	550	37,1	1610