



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO'JALIGI VAZIRLIGI



"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING
NAMANGAN VILOYATI
BOSHQARMASI

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel/Faks: 71-203-11-38, E-mail:
namexpert@umail.uz, new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig'i: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich



2026 - yil 14 - iyuldagi 289537 - sonli

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

Obyekt nomi: Namangan viloyati Norin tumani Bo'ri tepa MFYda ichimlik suv tizimlarini qurish

Buyurtmachi: "Suv ta'minoti va oqava suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" UK Namangan viloyati hududiy boshqarmasi

Bosh loyihachi: "INVENT DIZAYN SERVIS" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Moliyalashtirish manbai: Davlat byudjed mablag'lari

Bosh pudratchi: Tender asosida

Qurilish turi: Yangi qurilish

Murojaat raqami: 130324

1. Loyihalash uchun asos.

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.12.2025 yildagi PQ-393-sonli qarori.
- 1.2. "O'zsuvta'minot" AJ tomonidan tasdiqlangan, Namangan viloyati Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasi, "Namangan suv ta'minoti" AJ hamda buyurtmachi bilan kelishilgan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Namangan viloyat Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasi tomonidan berilgan 11.02.2026 yildagi 1714-1714216-255401-sonli arxitektura rejalashtirish topshirig'i.
- 1.4. Muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulanishning texnik shartlari va muhandislik tarmoqlarini nazorat qiluvchi manfaatdor tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan materiallar.
- 1.5. "NEW GEO PROECT" MCHJ tomonidan 2026 yilda bajarilgan qurilish maydonining muhandislik-geologik sharoitlari to'g'risida xulosa.
- 1.6. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 16.03.2026 yildagi 227983-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

- 2.1. Yordamchi loyihachi "ARCHPROJEKT INDUSTRY" MCHJ tomonidan taqdim qilingan "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:
 - Umumiy tushuntirish yozuvi.

- Tashqi suv tarmog'i. Umumiy ma'lumotlar, suv tarmog'i trassa rejasi, bo'ylama kesimlar, tugunlar va quduqlar, jihoz va uskunalarga bo'lgan ehtiyoj jadvallari.
- Smeta hujjatlari.
- Qurilishni tashkil etish loyihasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

Tarmoq		
Turi	Nomi	Uzunligi
Ichimlik suv tarmog'i	Ichimlik suv tarmog'i	9968
Jami:		9968

3.1. Qurilish uchastkasi tavsifi.

Ichimlik suv tarmoqlari Namangan tumani Bo'ri tepa MFY hududida joylashgan bo'lib, tanlangan joy IV-iqlimiy sharoitga to'g'ri keladi. Zilzilaga bardoshlilik bo'yicha - 8 ball. Tashqi havo harorati - 14s. Me'yoriy qor yuklamasi - 0,50 kPa, shamol yuklamasi - 0,38 kPa. Yerning seysmik holati bo'yicha toifasi - II. Cho'kuvchanligi bo'yicha I guruh tuproq turiga to'g'ri keladi. Yer osti suvlari 2,0 metr chuqurlikda aniqlangan. Yerni tuzilish reliefi - tekis.

3.2. Loyihaning asosiy yechimlari.

1. Suv tarmog'i.

Suv tarmog'i polietilen quvurlardan iborat bo'lib, umumiy uzunligi - 9968 metr, shu jumladan: Ø110mm - 2260 metr, Ø75mm - 824 metr, Ø50mm - 6410 metr, Ø40mm - 474. Tarmoqda yig'ma temir-beton quduqlar, yong'inga qarshi gidrantlar, quvurdan suvlarni chiqarish tashlama va berkitish qurilmalari bilan jihozlangan. Quvurlarni avtomobil yo'lidan kesib o'tishi uchun po'lat quvurdan g'iloqlar ko'zda tutilgan.

Loyiha topshirig'iga asosan xonadonlarni tarmoqqa ulash uchun quduqlar qurish, suv hisoblagichlar o'rnatish nazarda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

4.1. Suv ta'minoti - "Namangan suv ta'minoti" AJ Norin tuman bo'limining 7.07.2026 yildagi 3-sonli texnik shartiga muvofiq nazarda tutilgan. Ulanish nuqtasi etib To'lqin MFYda joylashgan suv olish inshooti qabul qilingan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Davlat ekologik ekspertizasi Namangan viloyati filialining 1.05.2026 yildagi 01-02/07-5783-sonli xulosasi.
- Trassa rejasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan, "Namangansuvta'minot" AJ, "Namangansuvta'minot" AJ Norin tuman bo'limi, Norin tuman SEO va JSB bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan **2 059 467 388** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **116 442 275** so'mga kamaytirilib,

1 943 025 113 so'mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **1 188 415 061** so'm

Asbob-uskunalar: **546 428 790** so'm

QQS: **208 181 262** so'm

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- Tasdiqlangan topotasvir hujjati – taqdim etildi.
- “Namangansuvta’minot” AJ Norin tuman bo’limining texnik sharti – taqdim etildi.

Suv tarmog’i.

- Trassa rejasi tegishli tashkilotlar bilan – kelishildi.
- QMQ 2.04.02-19ning 8.9-bandiga muvofiq yuvilgan suvlarni quvurdan chiqarib tashlash – ko’zda tutildi.
- Trassa rejasida, po’lat g’iloflar joylashgan o’rni – ko’rsatildi.
- Ichki ko’chalarda binolargacha masofa qoldirib, quvurlar yo’l chetiga – ko’chirildi.

Xonadonlarni tarmoqqa ulanishi (Domovoe podklyuchenie).

- Suv hisoblagichlar o’rnatilishi, tarmoqqa ulanishi lozim bo’lgan xonadonlar soni bo’yicha ma’lumotnoma – taqdim etildi.
- Tarmoqqa ulanadigan xonadonlar soni belgilangan loyiha topshirig’i qayta – taqdim etildi.
- SO.NV-2 jihoz va uskunalar jadvalida d-20mm quvurlar uzunligi, xonadonlarga ulanish yechimi bo’yicha qayta hisoblanib – kamaytirildi.
- Buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilot tomonidan tasdiqlangan, xonadonlarga namunaviy nazorat quti, tugun chizmasi – taqdim etildi.

6.2 O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori hamda ShNQ 4.01.16-09 talablari asosida ob’ektning yakuniy bahosi buyurtmachi bilan pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so’ng nazorat o’lchovi natijasiga ko’ra xaqiqatda bajarilgan ish (sotib olingan) hajmlariga asosan aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. Ekspertizadan o’tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to’liqligi, ma’lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda “Namangan viloyati Norin tumani Bo’ri tepa MFYda ichimlik suv tizimlarini qurish” ishchi loyihasi kelgusida ko’rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ishtirokchi ekspertlar: Mamasidikov Kayimjon Sobirovich, Jalilov Shokirjon Zokirjonovich

Bosh ekspert



**JALILOV SHOKIRJON
ZOKIRJONOVICH**